

CITTÀ DI VENEZIA



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale
Terraferma**

**SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA
FAVARO-CAMPALTO-TESSERA
(C.I. 15093)**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1

M.01.01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

Venezia, Novembre 2025

*Il CSP
Studio Uva Associati*

f.to digitalmente

*Il Responsabile Unico del Progetto
arch. Giulio Grienti
f.to digitalmente*

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 VEN24-21.0 3.01.00	Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA PERIZIA 1 incontri sicurezza	3,00			4,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	26,31	315,72
2 VEN24-PR- A.99.079.00	Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992) corredato di cartello di segnalazione Kg 6 PERIZIA 1					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	31,49	94,47
3 VEN24-PR- A.99.147.00	Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani inter ... con fonendo l Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) PERIZIA 1					1,00		
	SOMMANO					1,00	221,44	221,44
4 VEN24-21.0 1.13.00	Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA PERIZIA 1					102,00		
	SOMMANO m					102,00	4,03	411,06
5 VEN24-21.0 1.25.a	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m PERIZIA 1 cartelli di divieto					10,00		
	SOMMANO n.					10,00	4,06	40,60
6 VEN24-21.0 1.26.a	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m PERIZIA 1 cartelli di pericolo					10,00		
	SOMMANO n.					10,00	3,78	37,80
7 VEN24-21.0 1.27.a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m PERIZIA 1 cartelli di obbligo sicurezza					5,00		
	SOMMANO n.					5,00	3,96	19,80
	A R I P O R T A R E							1'140,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'140,89
8 VEN24-21.0 1.30.a	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I PERIZIA 1 cartello di forma triangolare	5,00			1,500	7,50		
	SOMMANO cad/me					7,50	3,60	27,00
9 VEN24-21.0 1.31.a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I PERIZIA 1 cartello di forma circolare	5,00			1,500	7,50		
	SOMMANO cad/me					7,50	4,40	33,00
10 VEN24-21.0 1.06.a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con ir ... inali FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00 PERIZIA 1 AREE DEPOSITO MATERIALI STIMATO	15,00			4,000	60,00		
	SOMMANO m2					60,00	27,74	1'664,40
11 VEN24-21.0 1.09.a	Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura co ... di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese PERIZIA 1 box bagno primo mese					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	481,41	481,41
12 VEN24-RU. 06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ PERIZIA 1	2,00			3,820	7,64		
	SOMMANO h					7,64	31,85	243,33
13 VEN24-21.0 1.31.a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I PERIZIA 1 cartello di forma circolare	4,00			1,500	6,00		
	SOMMANO cad/me					6,00	4,40	26,40
14 VEN24-21.0 1.30.a	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I PERIZIA 1 cartello di forma triangolare	5,00			1,500	7,50		
	SOMMANO cad/me					7,50	3,60	27,00
	A R I P O R T A R E							3'643,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'643,43
15 VEN24-21.0 1.27.a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m PERIZIA 1 cartelli di obbligo sicurezza					5,00		
	SOMMANO n.					5,00	3,96	19,80
16 VEN24-21.0 1.26.a	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m PERIZIA 1 cartelli di pericolo					10,00		
	SOMMANO n.					10,00	3,78	37,80
17 VEN24-21.0 1.25.a	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m PERIZIA 1 cartelli di divieto					10,00		
	SOMMANO n.					10,00	4,06	40,60
18 VEN24-21.0 1.05.a	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di colore arancio brillante a maglie ovoidali, r ... uperiore a m 1,5. FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00 PERIZIA 1 AREA CANTIERE		34,00		2,000	68,00		
	SOMMANO m2					68,00	17,57	1'194,76
19 VEN24-21.0 1.06.a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con ir ... inali FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00 PERIZIA 1 AREE DEPOSITO MATERIALI	17,00			2,000	34,00		
	SOMMANO m2					34,00	27,74	943,16
20 ARROTON DAMENTO	ARROTONDAMENTO PER Q.E.					-1,00		
	SI DETRAGGONO CORPO					-1,00	0,01	-0,01
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'879,54
	T O T A L E euro							5'879,54
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: