



C.I. 15489
ACCESSIBILITÀ E VIABILITÀ INTERNA ARSENALE

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA

SCALA

DATA

FILE

—

01/02/2026

DESCRIZIONE

ELENCO PREZZI UNITARI

CITTA' DI VENEZIA



RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

arch. Andreina Visconti

COLLABORATORI DEL RUP

arch. Claudio Biscontin

PROGETTO ARCHITETTONICO

arch. Federico Checchin

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
NP 01	Ripristino delle coperture di cunicoli in Corten mediante rimozione di saldature a tratti esistenti su lamiera mediante taglio e smerigliatura delle sbavature, raddrizzatura delle lamiere gondolate e risaldatura a tratti con cordone 50 mm e passo 200 mm. . Euro Sessanta / 00	ml	60,00
VE24_01CS.AT.P 01.005.006	Generatore di corrente portatile, con uscita di corrente alternata 220 V e corrente continua 12 e 24 V, con potenza di:		
VE24_01CS.AT.P 01.005.006.01	0,96 kW a 3000 giri/minuto Euro Otto / 97	ora	8,97
VE24_01CS.AT.P 01.005.006.03	4,3 kW a 3000 giri/minuto Euro Quattordici / 43	ora	14,43
NP03	Fornitura e posa di barriere di recinzione camposte da n. 2 montanti metallici zincati e protetti da vernice anticorrosiva 35 x 35 mm sp. 3 mm, di altezza 1000 mm fuori terra e 500 mm sotto terra, e da n. 2 traversi metallici zincati e protetti da vernice anticorrosiva 35 x 35 mm sp. 3 mm, di lunghezza massima pari a 2000 mm. Ogni elemento dovrà essere unito agli elementi attigui da staffe e bulloni. Euro Duecento / 00	Cadauno	200,00
VEN25-AT.20.022	Generatore di corrente portatile, con uscita di corrente alternata 220 V e corrente continua 12 e 24 V, compresi consumi con potenza di:		
VEN25-AT.20.022. 02	Generatore di corrente portatile, con uscita di corrente alternata 220 V e corrente continua 12 e 24 V, con potenza di: 4,3 kW a 3000 giri/minuto Euro Quattordici / 43	h	14,43
VEN25-01.05.11	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.		
VEN25-01.05.11.0 0	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Euro Duecentodiciotto / 66	m ³	218,66
NP02	Miglioramento della rigidità a flessione delle piastre attraverso fornitura e posa di nuove nervature di rinforzo da saldare all'intradosso alle piastre. Compresa la formazione della sella di alloggiamento delle nervature mediante demolizione a taglio del sostegno in CLS in corrispondenza delle stesse e successivo ripristino tramite stuccatura, da disporre ogni 50 cm come da elaborati grafici di progetto. Compreso costo di discarica e trasporto del materiale demolito. Euro Sessantotto / 70	cad	68,70
VEN25-PR-A.08.7 4	ACCIAIO CORTEN presagomato franco cantiere		
VEN25-PR-A.08.7 4.00	ACCIAIO CORTEN presagomato franco cantiere Euro Tre / 50	kg	3,50

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
VEN25-PR-A.99.1 62	Occhiali per la protezione nei lavori di saldatura, di linea avvolgente e lenti conspeciali assorbitori (UNI EN 166). Costomensile.		
VEN25-PR-A.99.1 62.00	OCCHIALI PER PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA Euro Uno / 28	cad/me	1,28
VEN25-PR-A.99.1 68	PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA		
VEN25-PR-A.99.1 68.l	PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Manicotti in cuoio per lavori di saldatura. Costo mensile Euro Uno / 28	paia/mese	1,28
VEN25-PR-A.99.1 70	PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME		
VEN25-PR-A.99.1 70.a	PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME GREMBIULE PER PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA E SMERIG. Euro Uno / 20	cad/me	1,20
VEN25-AT.20.038	Saldatrice elettrica della potenza di 9,0 kW, compreso il consumo di energia, elettrodi; escluso operatore		
VEN25-AT.20.038. 00	Saldatrice elettrica della potenza di 9,0 kW, compreso il consumo di energia, elettrodi; escluso operatore Euro Due / 25	h	2,25
VEN25-AT.20.019	ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE		
VEN25-AT.20.019. 08	Smerigliatrice Euro Due / 55	h	2,55
VEN25-RU.01.04	OPERAIO COMUNE EDILE		
VEN25-RU.01.04. a	OPERAIO COMUNE EDILE Euro Ventisette / 33	h	27,33
VEN25-PR-A.08.1 5	Funi in trefoli d'acciaio zincato ad alta resistenza- nuove- ed anima in fibre tessili.		
VEN25-PR-A.08.1 5.f	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 18 Euro Tredici / 34	m	13,34
VEN25-RU.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE		
VEN25-RU.01.02. a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE Euro Trentatre / 03	h	33,03
VEN25-AT.11.05	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA		
VEN25-AT.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30 Euro Settanta / 85	h	70,85
VEN25-AT.20.007	Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico.		
VEN25-AT.20.007. 00	Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico. Dimensioni indicative 20÷22x6÷8 m Euro Duecentonovantacinque / 00	h	295,00

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
VEN25-AT.08.04	NOLO A FREDDO DI PONTONE SEMOVENTE		
VEN25-AT.08.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t. Euro Cinquantasei / 79	h	56,79
VEN25-21.01.03	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ²		
VEN25-21.01.03.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00 Euro Quattordici / 50	m ²	14,50
VEN25-21.01.13	Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.		
VEN25-21.01.13.00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA Euro Quattro / 05	m/mese	4,05
VEN25-21.01.36	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm		
VEN25-21.01.36.a	SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg Euro Uno / 73	cad/me	1,73
VEN25-04.02.18	Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN25-04.02.18.a	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO Euro Cinque / 92	m	5,92
VEN25-AT.20.045	Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verrà effettuata applicando alle sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i coefficienti di aumento volumetrico:		
VEN25-AT.20.045.01	Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante : con natante per il trasporto fino a 5 mc. Euro Sessantacinque / 20	m ³	65,20
VEN25-PR-A.97.01	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; -		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
	<p>Miscela bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscela bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica</p>		
VEN25-PR-A.97.0 1.h	<p>per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato Euro Zero / 00</p>	t	
VEN25-21.01.07	<p>Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.</p>		
VEN25-21.01.07.c	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese Euro Seicentoquattordici / 28</p>	N.	614,28

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
VEN25-21.01.07.d	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) Euro Centotrentadue / 08	cad/me	132,08
VEN25-21.01.08	Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
VEN25-21.01.08.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese Euro Settecentootto / 11	N.	708,11
VEN25-21.01.08.d	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) Euro Duecentotrentasei / 08	cad/me	236,08
VEN25-21.01.39	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile		
VEN25-21.01.39.a	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese Euro Diciannove / 49	N.	19,49
VEN25-21.01.39.b	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese Euro Venti / 53	N.	20,53
VEN25-21.01.39.c	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena nolo per ogni mese successivo al primo Euro Tre / 89	cad/me	3,89
VEN25-21.01.39.d	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno nolo per ogni mese successivo al primo Euro Quattro / 16	cad/me	4,16
VEN25-21.01.64	Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile		
VEN25-21.01.64.00	LAMPEGGIATORE Euro Uno / 36	cad/me	1,36
VEN25-21.01.71	Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.		
VEN25-21.01.71.a	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 Euro Tre / 21	cad/me	3,21
VEN25-04.08.08	Verniciatura anticorrosiva in stabilimento per nuove opere in acciaio non rivestito o weathering (Corten), con ciclo costituito da strati di		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
VEN25-04.08.08.b	<p>vernice protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è di tipo poliuretanico alifatico, idoneo per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere con moderatasalinità, con classe di durabilità UNI EN ISO 12944-5:2018 alta (H) maggiore di 15 anni. Il ciclo della lavorazione è il seguente:1. sabbiatura a recupero grado Sa 2,5 o preparazione meccanica con pistola mille aghi o discatura con dischi P24-P36;2. applicazione del ciclo di pittura così come definito nella scheda ciclo "B1" del C.S. A. Compresi e compensati i materiali, la mano d'opera, le attrezzature, i mezzi d'opera e le opere provvisionali per l'accesso alle superfici da trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola d'arte.</p> <p>SABBIATURE DELLE SUPERFICI METALLICHE Euro Quattordici / 35</p>	m ²	14,35
NP05	<p>Messa in sicurezza di percorsi pedonali, mediante integrazione di Sarone laddove necessario, inserimento di lame metalliche di delimitazione dei percorsi pedonali esistenti e aggiunta di nuove reti di raccolta delle acque bianche meteoriche nell'area viabile in prossimità dei bacini. (si rimanda alla definizione della migliore soluzione in fase esecutiva) Euro Trentamila / 00</p>	a corpo	30.000,00
VEN25-21.01.49	<p>Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con I_{dn}=0,3A (Rt&lt;83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri.</p>		
VEN25-21.01.49.00	<p>IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO Euro Duecentotrentanove / 19</p>	a corpo	239,19
VEN25-21.01.25	<p>Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.</p>		
VEN25-21.01.25.a	<p>CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m Euro Quattro / 16</p>	N.	4,16
VEN25-21.01.26	<p>Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare</p>		
VEN25-21.01.26.a	<p>CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m Euro Tre / 88</p>	N.	3,88
VEN25-21.01.27	<p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare</p>		
VEN25-21.01.27.a	<p>CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m Euro Quattro / 05</p>	N.	4,05
VEN25-21.01.84	<p>Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo.</p>		
VEN25-21.01.84.a	<p>NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 Euro Diciassette / 74</p>	mese	17,74

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo1 in Euro
VEN25-01.40.056	Esecuzione di iniezioni di consolidamento su murature in pietrame con boiaccia di cemento avente le caratteristiche indicate nel progetto, sigillatura delle lesioni con malta di cemento, inserimento e fissaggio dei condotti tubolari, iniezioni di prelavaggio con acqua su tutta la superficie interessata, cemento, mezzi meccanici d'iniezione, iniezione della miscela a saturazione, rimozione delle tubazioni e sigillatura dei fori utilizzati per iniettare la miscela cementizia, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.		
VEN25-01.40.056. a	INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SU MURATURA IN PIETRAMME Per spessori fino a 40 cm Euro Settantanove / 91	m ²	79,91
VEN25-01.40.57	Nuova Immissione Euro Zero / 00	-	
NP04	Fornitura e posa di tubolari metallici zincati e protetti da vernice anticorrosiva per recinzioni 35 x 35 mm sp. 3 mm, di altezza 1000 mm fuori terra e 500 mm sotto terra, forati con diametro 20 mm ad altezza 900 mm e 450 mm per consentire il passaggio di cime. Euro Cinquanta / 00	Cadauno	50,00
VEN25-PR-A.90.0 59	Cima da ormeggio ad alta resistenza in poliestere alta tenacità antigirevole, del diametro di circa 22 mm. certificata, con carico di rottura minimo 5.000 daN.		
VEN25-PR-A.90.0 59.00	Cima da ormeggio ad alta resistenza in poliestere alta tenacità antigirevole, del diametro di circa 22 mm. certificata, con carico di rottura minimo 5.000 daN. Euro Sei / 70	m	6,70
VEN25-01.03.11	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione		
VEN25-01.03.11.0 0	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Euro Trentanove / 62	m ³	39,62