



C.I. 15489
ACCESSIBILITÀ E VIABILITÀ INTERNA ARSENALE

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA

SCALA

DATA

FILE

—

01/02/2026

DESCRIZIONE

ANALISI NUOVI PREZZI

CITTA' DI VENEZIA



RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

arch. Andreina Visconti

COLLABORATORI DEL RUP

arch. Claudio Biscontin

PROGETTO ARCHITETTONICO

arch. Federico Checchin

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

C.I. 15489				ANALISI PREZZI NP.001	
ACCESSIBILITÀ E VIABILITÀ INTERNA ARSENALE					
ARTICOLO	Ripristino delle coperture di cunicoli in Corten mediante rimozione di saldature a tratti esistenti su lamiera mediante taglio e smerigliatura delle sbavature, raddrizzatura delle lamiere gondolate e risaldatura a tratti con cordone 50 mm e passo 200 mm.				
ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Quant.	Prezzo Unit.	Costo Unitario
LAVORAZIONI FINITE DA CAPITOLATO					
A1	TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE da capitolato				€ -
MATERIALI					
VEN25-AT.20.038.00	Saldatrice elettrica della potenza di 9,0 kW, compreso il consumo di energia, elettrodi; escluso operatore	h	1,50	€ 3,50	€ 5,25
A2	TOTALE MATERIALI				€ 5,25
NOLI E TRASPORTI					
A3	TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ -
MANODOPERA					
VEN25-RU.01.04.a	Manodopera operaio COMUNE	ore	1,50	€ 27,33	€ 41,00
A4	TOTALE MANODOPERA				€ 41,00
B1	SPESE GENERALI SU A2+A3+A4			15,00%	€ 6,94
B2	UTILE IMPRESA SU A2+A3+A4+B1			10,00%	€ 5,32
oneri sicurezza					
OS	TOTALE ONERI SICUREZZA				€ 0,00
Somma l'importo dell'analisi (A1+A2+A3+A4+B1+B2+OS)					€ 58,50
arrotondamento					€ 1,50
PREZZO APPLICATO					€ 60,00

C.I. 15489				ANALISI PREZZI NP.001	
ACCESSIBILITÀ E VIABILITÀ INTERNA ARSENALE					
ARTICOLO	Miglioramento della rigidità a flessione delle piastre attraverso fornitura e posa di nuove nervature di rinforzo da saldare all'intradosso alle piastre. Compresa la formazione della sella di alloggiamento delle nervature mediante demolizione a taglio del sostegno in CLS in corrispondenza delle stesse e successivo ripristino tramite stuccatura, da disporre ogni 50 cm come da elaborati grafici di progetto. Compreso costo di scarica e trasporto del materiale demolito.				
ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Quant.	Prezzo Unit.	Costo Unitario
LAVORAZIONI FINITE DA CAPITOLATO					
A1	TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE da capitolato				€ -
MATERIALI					
VEN25-PR-A.08.74.00	ACCIAIO CORTEN presagomato franco cantiere	kg	1,00	€ 3,50	€ 3,50
A2	TOTALE MATERIALI				€ 3,50
NOLI E TRASPORTI					
A3	TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ -
MANODOPERA					
VEN25-RU.01.02.a	Manodopera operaio SPECIALIZZATO	ore	1,50	€ 33,03	€ 49,55
A4	TOTALE MANODOPERA				€ 49,55
B1	SPESE GENERALI SU A2+A3+A4			15,00%	€ 7,96
B2	UTILE IMPRESA SU A2+A3+A4+B1			10,00%	€ 6,10
oneri sicurezza					
OS	TOTALE ONERI SICUREZZA				€ 0,00
Somma l'importo dell'analisi (A1+A2+A3+A4+B1+B2+OS)					€ 67,10
arrotondamento					€ 1,60
PREZZO APPLICATO					€ 68,70

C.I. 15489				ANALISI PREZZI NP.003	
ACCESSIBILITÀ E VIABILITÀ INTERNA ARSENALE					
ARTICOLO	Fornitura e posa di barriere di recinzione camposte da n. 2 montanti metallici 35 x 35 mm sp. 3 mm, di altezza 1000 mm fuori terra e 500 mm sotto terra, e da n. 2 traversi metallici 35 x 35 mm sp. 3 mm, di lunghezza massima pari a 2000 mm. Ogni elemento dovrà essere unito agli elementi attigui da staffe e bulloni.				
ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Quant.	Prezzo	Costo Unitario
				Unit.	
LAVORAZIONI FINITE DA CAPITOLATO					
A1	TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE da capitolato				€ -
MATERIALI					
VEN25-PR-A.35.06.e	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d'appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JR	kg	8,00	€ 5,28	€ 42,24
VEN25-04.08.08.b	Verniciatura anticorrosiva in stabilimento per nuove opere in acciaio non rivestito o weathering (Corten), con ciclo costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è di tipo poliuretano alifatico, idoneo per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere con moderatasalinità, con classe di durabilità UNI EN ISO 12944-5:2018 alta (H) maggiore di 15 anni. Il ciclo della lavorazione è il seguente:1. sabbatura a recupero grado Sa 2,5 o preparazione meccanica con pistola mille aghi o discatura con dischi P24-P36;2. applicazione del ciclo di pittura così come definito nella scheda ciclo "B1" del C.S. A. Compresi e compensati i materiali, la mano d'opera, le attrezzature, i mezzi d'opera e le opere provvisorie per l'accesso alle superfici da trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola d'arte. SABBIATURE DELLE SUPERFICI METALLICHE	mq	1,20	€ 14,35	€ 17,22
VEN25-PR-A.90.107.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	a corpo	4,00	€ 24,63	€ 98,52
A2	TOTALE MATERIALI				€ 157,98
NOLI E TRASPORTI					
A3	TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ -
MANODOPERA					
A4	TOTALE MANODOPERA				€ 0,00
B1	SPESE GENERALI SU A2+A3+A4			15,00%	€ 23,70
B2	UTILE IMPRESA SU A2+A3+A4+B1			10,00%	€ 18,17
oneri sicurezza					
OS	TOTALE ONERI SICUREZZA				€ 0,00
Somma l'importo dell'analisi (A1+A2+A3+A4+B1+B2+OS)					€ 199,84
arrotondamento					€ 0,16
PREZZO APPLICATO					€ 200,00

C.I. 15489				ANALISI PREZZI NP.003	
ACCESSIBILITÀ E VIABILITÀ INTERNA ARSENALE					
ARTICOLO	Fornitura e posa di barriere di recinzione camposte da n. 2 montanti metallici 35 x 35 mm sp. 3 mm, di altezza 1000 mm fuori terra e 500 mm sotto terra, e da n. 2 traversi metallici 35 x 35 mm sp. 3 mm, di lunghezza massima pari a 2000 mm. Ogni elemento dovrà essere unito agli elementi attigui da staffe e bulloni.				
ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Quant.	Prezzo Unit.	Costo Unitario
LAVORAZIONI FINITE DA CAPITOLATO					
A1	TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE da capitolato				€ -
MATERIALI					
VEN25-PR-A.35.06.e	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d'appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JR	kg	5,00	€ 5,28	€ 26,40
VEN25-04.08.08.b	Verniciatura anticorrosiva in stabilimento per nuove opere in acciaio non rivestito o weathering (Corten), con ciclo costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è di tipo poliuretano alifatico, idoneo per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere con moderatasalinità, con classe di durabilità UNI EN ISO 12944-5:2018 alta (H) maggiore di 15 anni. Il ciclo della lavorazione è il seguente: 1. sabbatura a recupero grado Sa 2,5 o preparazione meccanica con pistola mille aghi o discatura con dischi P24-P36; 2. applicazione del ciclo di pittura così come definito nella scheda ciclo "B1" del C.S. A. Compresi e compensati i materiali, la mano d'opera, le attrezzature, i mezzi d'opera e le opere provvisorie per l'accesso alle superfici da trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola d'arte. SABBIATURE DELLE SUPERFICI METALLICHE	mq	1,00	€ 14,35	€ 14,35
A2	TOTALE MATERIALI				€ 40,75
NOLI E TRASPORTI					
A3	TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ -
MANODOPERA					
A4	TOTALE MANODOPERA				€ 0,00
B1	SPESE GENERALI SU A2+A3+A4			15,00%	€ 6,11
B2	UTILE IMPRESA SU A2+A3+A4+B1			10,00%	€ 4,69
oneri sicurezza					
OS	TOTALE ONERI SICUREZZA				€ -
Somma l'importo dell'analisi (A1+A2+A3+A4+B1+B2+OS)					€ 51,55
arrotondamento					-€ 1,55
PREZZO APPLICATO					€ 50,00