


NR	NOME PISTA	TRATTO	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (M)	SUP. (MQ)	SEGNALETICA ORIZZONTALE	SEGNALETICA VERTICALE	PAVIMENTAZIONE STATO	PAVIMENTAZIONE NOTE	TIPO INTERVENTO	STIMA COSTO NETTO INTERVENTO
06	Via Gobbi 1	da rotonda Via delle Felci a sottopasso Via Carlo Martello	CICLOPEDONALE	50,00	2,20	110,00	DA RIPASSARE	PRESENTE	Interventi puntuali	Rattoppi, fessurazioni	Ripristino puntuale dell'asfaltatura esistente attraverso l'asportazione del sedime attuale e la relativa riasfaltatura del tratto interessato. Asportazione di staffe in ferro esistenti e sostituzione con 7 paletti segnaletici rossi in polimero flessibile.	15.000,00



 AREA INTERESSATA DA INTERVENTI PUNTUALI

 PUNTO RIPRESA FOTOGRAFICA

 PALETTO SEGNALETICO ROSSO IN POLIMERO FLESSIBILE



1



2



3



4



5



6



COMMITTENTE
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile
Servizio Nuove Opere Mobilità Sostenibile
SEDE: Polo Tecnico “ Ex Carbonifera” - Viale Ancona, 63 - Venezia Mestre

DIRETTORE
Ing. Simone Agrondi

DIRIGENTE
Ing. Roberto di Bussolo

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ing. Roberto di Bussolo

OGGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI"

C.I. 15522

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

FASE
PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO		TITOLO ELABORATO	
2.6		<u>Scheda 06 - Via Gobbi 1</u>	
REV.	DATA	OGGETTO	
DATA: 20/02/2026		SCALA: _____	FILE: _____
PROGETTO		DISEGNO	VERIFICA