



COMMITTENTE

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile

Servizio Nuove Opere Mobilità Sostenibile

SEDE: Polo Tecnico "Ex Carbonifera" - Viale Ancona, 63 - Venezia Mestre

DIRETTORE

Ing. Simone Agrondi

DIRIGENTE

Ing. Roberto di Bussolo

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Roberto di Bussolo

OGGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI
C.I. 15552

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO		TITOLO ELABORATO	
<u>3.3</u>		<u>Elenco prezzi unitari</u>	
REV.	DATA	OGGETTO	
DATA: 20/02/2026		SCALA: _____	FILE:
PROGETTO		DISEGNO	VERIFICA

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI
C.I. 15522

COMMITTENTE: Città di Venezia

Venezia, 06/03/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 StNG.001.000	<u>ANALISI DEI PREZZI</u> VERNICE PER PISTE CICLABILI E ATTRAVERSAMENTI Esecuzione di segnaletica orizzontale a base di resine metacriliche in dispersione acquosa di nuovo impianto o ripasso applicata con macchina speciale attrezzata per la stesa del d ... traffico durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.003.a - SGUI] OPERAIO QUALIFICATO EDILE Manodopera - Comprese spese genera ... (qt=10/60) h (E) [VEN25-RU.01.004.a - SGUI] OPERAIO COMUNE EDILE Manodopera - Comprese spese generali (1 ... (qt=10/60) h (L) Pittura kg (L) Materiale di uso e consumo a corpo	0,17 0,17 0,60 1,00	38,67 34,57 18,00 0,15	6,57 5,88 10,80 0,15	--- ---
	T O T A L E euro / m²			23,40	
Nr. 2 StNG.002.000	BALISETTE IN POLIMERO ROSSO Fornitura e posa in opera di dissuasore flessibile rosso, altezza non inferiore a 75 cm, con fasce rinfrangenti classe RA2, modello Cross Control. Compreso nel prezzo il carico, tr ... , così come indicato dalla casa produttrice. Compreso ogni altro onere inerente per dare l'opera finita a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.003.a - SGUI] OPERAIO QUALIFICATO EDILE Manodopera - Comprese spese genera ... h (E) [VEN25-RU.01.004.a - SGUI] OPERAIO COMUNE EDILE Manodopera - Comprese spese generali (1 ... h (E) [VEN25-AT.07.015.00] NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO h (L) Delineatore stradale cilindrico in polietilene - Con due fasce rifrangenti cad. (L) Materiale di uso e consumo cad.	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	38,67 34,57 1,87 110,00 8,00	38,67 34,57 1,87 110,00 8,00	--- --- ---
	T O T A L E euro / cad.			193,11	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			193,10	
Nr. 3 StNG.011.001	ALLACCIAMENTO AL POZZETTO ESISTENTE - Con eliminazione pozzetto Allacciamento delle tubazioni alla condotta esistente mediante fornitura e posa di pezzi speciali e raccordi. Nel prezzo si intende compensato ogni onere per: - rimozione dell'eve ... autorizzata, oneri di discarica compresi. Compreso ogni altro onere inerente per dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.003.a - SGUI] OPERAIO QUALIFICATO EDILE Manodopera - Comprese spese genera ... h (E) [VEN25-RU.01.004.a - SGUI] OPERAIO COMUNE EDILE Manodopera - Comprese spese generali (1 ... h (E) [VEN25-AT.09.011.c - SGUI] NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE Nolo a caldo di miniescavator ... (qt=25/60) di cui MDO/RU= 57.390%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [VEN25-07.02.015.c] FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA SN8 ma ... di cui MDO/RU= 19.170%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m (E) [VEN25-04.05.010.a] CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. IN AMB ... di cui MDO/RU= 1.710%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³ (L) Materiali di uso e consumo a corpo	1,50 1,50 0,42 6,00 0,40 1,00	38,67 34,57 72,80 26,36 142,91 1,50	58,01 51,86 30,58 158,16 57,16 1,50	--- --- --- --- --- ---
	T O T A L E euro / cad.			357,27	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			357,30	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 4 StNG.021.001	DOSSO RALLENTATORE - Dim. 980x500x70 mm				
	Fornitura e posa in opera di dosso rallentatore di velocità in PVC per la sicurezza stradale, dotato di elementi riflettenti per un'ottima visibilità sia di giorno che di notte.				
	D ... zo.				
	Compreso carico, trasporto scarico e montaggio ed ogni altro onere inerente per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	E L E M E N T I :				
	(E) [VEN25-RU.01.003.a - SGUI] OPERAIO QUALIFICATO EDILE				
	Manodopera - Comprese spese genera ... (qt=45/60) h	0,75	38,67	29,00	---
	(E) [VEN25-RU.01.004.a - SGUI] OPERAIO COMUNE EDILE				
	Manodopera - Comprese spese generali (1 ... (qt=45/60) h	0,75	34,57	25,93	---
	(E) [VEN25-AT.07.015.00] NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO (qt=45/60) h	0,75	1,87	1,40	---
	(L) Dosso rallentatore dim. 980x500x70 mm m	1,00	110,00	110,00	
	(L) Materiale di uso e consumo a corpo	1,00	4,50	4,50	
	T O T A L E euro / m			170,83	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			170,80	
	A R I P O R T A R E				

