

Committente : Comune di Venezia

Lavori : C.I. 15489 - Accessibilità e viabilità interna Arsenale

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

Comune di: Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 164.691,4 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
NP 01	Ripristino delle coperture di cunicoli in Corten mediante rimozione di saldature a tratti esistenti su lamiera mediante taglio e smerigliatura delle sbavature, raddrizzatura delle lamiere gondolate e risaldatura a tratti con cordone 50 mm e passo 200 mm. .	ml	350,00
NP02	Miglioramento della rigidità a flessione delle piastre attraverso fornitura e posa di nuove nervature di rinforzo da saldare all'intradosso alle piastre. Compresa la formazione della sella di alloggiamento delle nervature mediante demolizione a taglio del sostegno in CLS in corrispondenza delle stesse e successivo ripristino tramite stuccatura, da disporre ogni 50 cm come da elaborati grafici di progetto. Compreso costo di scarica e trasporto del materiale demolito.	cad	700,00
NP03	Fornitura e posa di barriere di recinzione camposte da n. 2 montanti metallici zincati e protetti da vernice anticorrosiva 35 x 35 mm sp. 3 mm, di altezza 1000 mm fuori terra e 500 mm sotto terra, e da n. 2 traversi metallici zincati e protetti da vernice anticorrosiva 35 x 35 mm sp. 3 mm, di lunghezza massima pari a 2000 mm. Ogni elemento dovrà essere unito agli elementi attigui da staffe e bulloni.	Cadauno	160,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)

Impresa n.3 (mandante)

Impresa n.4 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il presidente della gara

Comune di: Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 164.691,4 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
NP04	Fornitura e posa di tubolari metallici zincati e protetti da vernice anticorrosiva per recinzioni 35 x 35 mm sp. 3 mm, di altezza 1000 mm fuori terra e 500 mm sotto terra, forati con diametro 20 mm ad altezza 900 mm e 450 mm per consentire il passaggio di cime.	Cadauno	65,00
VEN25-01.03.11.00	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m ³	760,00
VEN25-01.40.056.a	Esecuzione di iniezioni di consolidamento su murature in pietrame con boiaccia di cemento avente le caratteristiche indicate nel progetto, sigillatura delle lesioni con malta di cemento, inserimento e fissaggio dei condotti tubolari, iniezioni di prelavaggio con acqua su tutta la superficie interessata, cemento, mezzi meccanici d'iniezione, iniezione della miscela a saturazione, rimozione delle tubazioni e sigillatura dei fori utilizzati per iniettare la miscela cementizia, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SU MURATURA IN PIETrame Per spessori fino a 40 cm	m ²	25,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)
 Impresa n.3 (mandante)
 Impresa n.4 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il presidente della gara

.....

Comune di: Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 164.691,4 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
VEN25-04.02.18.a	Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO	m	20,00	riporto
VEN25-04.08.08.b	Verniciatura anticorrosiva in stabilimento per nuove opere in acciaio non rivestito o weathering (Corten), con ciclo costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è di tipo poliuretano alifatico, idoneo per ambiente operativo C4 aree industriali ed aree costiere con moderata salinità, con classe di durabilità UNI EN ISO 12944-5:2018 alta (H) maggiore di 15 anni. Il ciclo della lavorazione è il seguente: 1. sabbatura a recupero grado Sa 2,5 o preparazione meccanica con pistola mille aghi o discatura con dischi P24-P36; 2. applicazione del ciclo di pittura così come definito nella scheda ciclo "B1" del C.S. A. Compresi e compensati i materiali, la mano d'opera, le	m ²	547,04
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)

Impresa n.3 (mandante)

Impresa n.4 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il presidente della gara

Comune di: Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 164.691,4 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
	attrezzature, i mezzi d'opera e le opere provvisoriale per l'accesso alle superfici da trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola d'arte. SABBIATURE DELLE SUPERFICI METALLICHE				riporto
VEN25-21.01.07.c	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese	N.	1,00
VEN25-21.01.07.d	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	cad/me	2,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)
 Impresa n.3 (mandante)
 Impresa n.4 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il presidente della gara

.....

Comune di: Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 164.691,4 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
VEN25-21.01.08.c	Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese	N.	1,00	riporto
VEN25-21.01.08.d	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	cad/me	2,00
VEN25-21.01.13.00	Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA	m/mese	240,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)

Impresa n.3 (mandante)

Impresa n.4 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il presidente della gara

Comune di: Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 164.691,4 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
VEN25-21.01.25.a	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m	N.	2,00
VEN25-21.01.26.a	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m	N.	2,00
VEN25-21.01.27.a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m	N.	2,00
VEN25-21.01.36.a	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg	cad/me	300,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)

Impresa n.3 (mandante)

Impresa n.4 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il presidente della gara

Comune di: Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 164.691,4 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
VEN25-21.01.49.00	Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con I _{dn} =0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO	a corpo	1,00
VEN25-21.01.64.00	Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile LAMPEGGIATORE	cad/me	10,00
VEN25-21.01.71.a	Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6	cad/me	3,00
VEN25-21.01.84.a	Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo. NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4	mese	3,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)

Impresa n.3 (mandante)

Impresa n.4 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il presidente della gara

Comune di: Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 164.691,4 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
VEN25-AT.08.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTONE SEMOVENTE NOLO A FREDDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t.	h	48,00
VEN25-AT.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	h	48,00
VEN25-AT.20.022.02	Generatore di corrente portatile, con uscita di corrente alternata 220 V e corrente continua 12 e 24 V, compresi consumi con potenza di: Generatore di corrente portatile, con uscita di corrente alternata 220 V e corrente continua 12 e 24 V, con potenza di: 4,3 kW a 3000 giri/minuto	h	480,00
VEN25-AT.20.045.01	Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verrà effettuata applicando alle sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i coefficienti di aumento volumetrico: Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della	m ³	5,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)

Impresa n.3 (mandante)

Impresa n.4 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il presidente della gara

Comune di: Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 164.691,4 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
VEN25-PR-A.08.15.f	terraferma compreso il tempo di sosta del natante : con natante per il trasporto fino a 5 mc. Funi in trefoli d'acciaio zincato ad alta resistenza- nuove- ed anima in fibre tessili. FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 18	m	35,00
VEN25-PR-A.90.059.00	Cima da ormeggio ad alta resistenza in poliestere alta tenacità antigirevole, del diametro di circa 22 mm. certificata, con carico di rottura minimo 5.000 daN. Cima da ormeggio ad alta resistenza in poliestere alta tenacità antigirevole, del diametro di circa 22 mm. certificata, con carico di rottura minimo 5.000 daN.	m	220,00
VEN25-PR-A.97.01.h	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI	t	39,25
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)

Impresa n.3 (mandante)

Impresa n.4 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il presidente della gara

Comune di: Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 164.691,4 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
	<p>COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo</p>				riporto
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)
 Impresa n.3 (mandante)
 Impresa n.4 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il presidente della gara

.....

Comune di: Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 164.691,4 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
	di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato				riporto
VEN25-PR-A.99.162.00	Occhiali per la protezione nei lavori di saldatura, di linea avvolgente e lenti conspeciali assorbitori (UNI EN 166). Costomensile. OCCHIALI PER PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA	cad/me	2,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)
 Impresa n.2 (mandante)
 Impresa n.3 (mandante)
 Impresa n.4 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il presidente della gara

.....

Comune di: Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 164.691,4 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
VEN25-PR-A.99.168.I	PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Manicotti in cuoio per lavori di saldatura. Costo mensile	paia/m...	2,00	riporto
VEN25-PR-A.99.170.a	PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME GREMBIULE PER PROTEZOINE NEI LAVORI DI SALDATURA E SMERIG.	cad/me	2,00
VEN25-RU.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	32,00
	Totale netto				
	Lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta)					16.000,00
	Importo Complessivo Oneri					10.023,77
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)

Impresa n.3 (mandante)

Impresa n.4 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il presidente della gara

.....

Comune di: Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 164.691,4 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA :
(in lettere)						(in cifre)
RIBASSO PERCENTUALE DI :
(in lettere)						(in cifre)

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)
 Impresa n.2
 Impresa n.3
 Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il presidente della gara

.....

