

CITTA' DI  
VENEZIA



## COMUNE DI VENEZIA

*Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti*  
*Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole*  
*Dirigente: Arch. Silvia Loreto*

Protocollo Comune di Venezia c\_1736 PG/2025/0623867 del 20/11/2025 - Pag. 1 di 3

### C.I. 15514 - COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMPIANTO SPORTIVO BALLARIN - CAMPO DA ALLENAMENTO

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Giovanni Voltolina

### PROGETTO ESECUTIVO

LABORATO

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA E ALLESTIMENTO CANTIERE

Il progettista

Arch. Federica Moschino

CODICE

**B.02**

Collaboratori:

SCALA

DATA

20/10/2025

AGGIORNAMENTO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 VEN25- 21.01.88.00	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera. SCHERMATURA ANTIPOLVERE DA APPLICARE SU RECINZIONE ESISTENTE LATO CAMPO stimato 145 m h 2.5 m		362,50			362,50		
	SOMMANO m2					362,50	3,11	1'127,37
VEN25- 01.25.a	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m		1,00			1,00		
	SOMMANO N					1,00	4,16	4,16
VEN25- 01.26.a	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m		1,00			1,00		
	SOMMANO N					1,00	3,88	3,88
VEN25- 01.27.a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m		1,00			1,00		
	SOMMANO N					1,00	4,05	4,05
VEN25- 01.29.a	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m		1,00			1,00		
	SOMMANO N					1,00	3,91	3,91
VEN25- 01.50.00	Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferrì, macchina per intonaco premisce ... terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	412,99	412,99
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							1'556,36
	<b>T O T A L E euro</b>							1'556,36
	Venezia Mestre, 05/09/2025							
	<b>Il Tecnico</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

