



rifacimento piazzale con strato unico (sp. 6 cm) e sigillatura finale mediante spruzzatura di emulsione bituminosa e spolvero di sabbia realizzazione di camminamento pedonale in betonelle prova di trazione da eseguire sulla alberatura AREA AVESANI PERCORSO ESISTENTE -3,10-NEOIMPIANTO -36,70alberatura isola ecologica Veritas su marciapiede realizzazione di spostamento cordonata nuova aiuola alberata - di 30 cm per allargamento marciapiede esistente P.C. 6,00 vedasi tavola **B7.1** VIA MANETTI nuove cordonate realizzazione rampa P.C. in cemento in cemento rifacimento massetto di sottofondo (sp. 10 cm) NEOIMPIANTO alberature dill categoria con rete elettrosaldata Ø6 maglia 15x15 cm; distanza da cordonate laterale: min 4,00 m riasfaltatura del marciapiede (manto di usura sp. 3 cm) distanza tra alberature: min 6,00 m Da parere PG/2025/0185609 del 09/04/2025, trattasi di esemplari di Sophora Japonica o Fraxinus Angustifolia di seconda grandezza, circonferenza non inferiore a 18-20 cm, impalcatura minima 2-2.20 m, installati su 3 pali tutori ciascuno, compreso attecchimento triennale.

STATO DI FATTO SCALA 1:200

STATO DI PROGETTO SCALA 1:200



FOTOPIANO AREA DI INTERVENTO

DURANTE LE LAVORAZIONI, IN PROSSIMITA' DEL PIOPPO DA ABBATTERE DOVRA' ESSERE APPOSTO UN CARTELLO INDICANTE: "ABBATTIMENTO ALBERATURA DOVUTO A RIQUALIFICAZIONE SOTTOFONDO DESTINATO A PARCHEGGIO CON REIMPIANTO DI NUOVA ALBERATURA COME COMPENSAZIONE IN AREA VERDE CONTIGUA".

AI SENSI DEL D.P.R. 31 DEL 13/02/2017, IL REIMPIANTO DOVRA' ESSERE ESEGUITO CON ESEMPLARE ARBOREO COERENTE CON LE SPECIE AUTOCTONE DELLA ZONA CON CIRCONFERENZA NON INFERIORE A cm 18-20 E CON IMPALCATURA MINIMA m 2.20 PRESSO L'AREA AVESANI (AREA VERDE CONTIGUA).

N.B. DATA LA PRESENZA ESTESA DI RADICI, SI RENDE NECESSARIO UN SOPRALLUOGO CON IL VERDE PUBBLICO A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI SCARIFICA DELL'ASFALTO.

IN PROSSIMITÀ DELLE RADICI LE OPERAZIONI DI SCARIFICA DELL'ASFALTO DOVRANNO ESSERE ESEGUITE MANUALMENTE E CON PARTICOLARE ATTENZIONE; UNA VOLTA TOLTO L'ASFALTO, PROTEGGERE LE RADICI CON TELO IN THE INUMIDIRE COSTANTEMENTE CON ACQUA.

N.B. L'Appaltatore deve rispettare:

- i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11/10/2017 per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e successive modifiche e integrazioni;
- i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 05/08/2024 per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali e successive modifiche e integrazioni.

C.I. 15090 - SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA MARGHERA E MALCONTENTA

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

SETTEMBRE 2025

VIA DARIO MANETTI

Responsabile Unico di Progetto: ing. Giovanni Giunta f.to digitalmente

> Progettista: ing. Davide Semenzato f.to digitalmente



CITTA' DI Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti

Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

Direttore: ing. Simone Agrondi Dirigente: ing. Marco Scattolin Responsabile di Servizio: dott. Alberto Cesaro