

Oggetto: **CI-14779 - Intervento di Restauro strutturale del Ponte Priuli in calle Rachetta, Cannaregio - Richiesta di offerta per affidamento diretto del servizio di indagine conoscitiva delle strutture metalliche.**

Padova (PD), 17/11/2025

INDAGINI

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	VEN25-AT.15.08.a	INDAGINI Nolo a caldo di motobarca NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	h	20,00 20,00	46,53	930,60
2	X.01.01.02	Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto	cad	1,00 1,00	252,50	252,50
3	X.03.02.02	Controllo non distruttivo delle saldature mediante liquidi penetranti.	ml	3,20 3,20	85,00	272,00
4	X.03.02.09	Misurazione dello spessore mediante ultrasuoni. a prova (tre punti di misura)	cad	30,00 30,00	40,00	1.200,00
5	X.03.02.11	Prelievo di campioni di carpenteria con cannello ad acetilene o smerigliatrice angolare. Nota: Il ripristino della porzione prelevata deve essere eseguito apportando all'elemento strutturale piastre di acciaio applicate mediante saldatura effettuata da personale certificato, supportato da WPS di riparazione e qualifica del procedimento di saldatura	-	1,00 1,00	200,00	200,00
TOTALE INDAGINI						2.855,10
TOTALE LAVORI						2.855,10

Ribasso 5% (cinque/00 %) - 142,75 €
 Importo ribassato 2.712,35 €
 In lettere duemilasettecentododici/35 €

L'offerta è da considerarsi valida per almeno 90 giorni. La società si impegna a garantire l'immediata operatività secondo le esigenze della Stazione appaltante.