



Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019  
Sindaco della Città di Venezia

Area Lavori Pubblici, Mobilità e trasporti  
Servizio Opere Strategiche Venezia Centro Storico e Isole  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua

C.I. 14959-26  
PIANO DEGLI INTERVENTI  
AUTORIZZATO CON NOTA DEL CDPC PG n° 10015 del 28/02/2020

MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO  
PAVIMENTAZIONE DELLA FONDAMENTA  
VENIER-SAVORGNAN-SAN GIOBBE

CUP: J77H21001520001 – CIG: 8909660406

FASE

## PERIZIA DI VARIANTE n.2

DISCIPLINA

SCALA

DATA

FILE

...

11.2025

...

DESCRIZIONE

**2**

Elenco Prezzi



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
arch. cons. Cristian Tonetto

COLLABORATORI  
arch. Andreina Visconti  
arch. Michele Paveggio

Direzione Lavori

Studio  
RINALDO S.r.l.

ing. Andrea Rinaldo

L'Appaltatore:

dott. Luca Xodo

A.T.I. Rossi Renzo Costruzioni Srl (mandataria)  
Gregolin Lavori Marittimi Srl (mandante)

| REVISIONE | DATA    | DESCRIZIONE | REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO |
|-----------|---------|-------------|---------|-------------|-----------|
|           |         |             |         |             |           |
|           |         |             |         |             |           |
|           |         |             |         |             |           |
| 0         | 11.2025 | Emissione   |         |             |           |



**ELENCO PREZZI**

| PRG | CODICE    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.      | PREZZO   |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1   | F1.1.2    | INERTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |
|     | F1.1.2.1  | Sabbia di frantoio:<br>Quota parte per Venezia, Mestre escluso Lido, Pellestrina e San Pietro in Volta                                                                                                                                                                                                                         | [m³]      | 45,00    |
| 2   | F1.11.1   | PIETRE, MARMI, GRANULATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |
|     | F1.11.1.1 | Conci in pietra naturale sbozzata:<br>In pietra d'Istria (calcare compatto bianco)                                                                                                                                                                                                                                             | [m³]      | 2.500,00 |
| 3   | F3.6      | VIABILITA' FORNITURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |
|     | F3.6.3    | PIETRE, MARMI, GRANIGLIE<br>Fornitura di macigni di trachite euganea grigia per costruzione di selciati, dello spessore di 8-10cm, per la posa a giunto unito, con la superficie in vista a piano di sega, bocciardata o sabbiata, in officina o in cantiere, secondo le disposizioni                                          | [m²]      | 197,00   |
| 4   | F3.6.15   | VIABILITA' FORNITURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |
|     | F3.6.15.4 | PIETRE, MARMI, GRANIGLIE<br>Caditoia stradale in lastre di trachite delle dimensioni corrispondenti ai corsi dei macigni o dei salizzoni del selciato:<br>Esecuzione di feritoia per caditoia                                                                                                                                  | [cad.]    | 16,00    |
| 5   | N0.9      | NOLEGGI E TRASPORTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |
|     | N0.9.3    | TRASPORTO MATERIALI<br>Trasporto in orizzontale con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.) per ogni 10 m di percorso, (scarriolamento), dalle rive dei canali per e da i cantieri di lavoro del Centro Storico e delle Isole (Lido escluso) di materiali inerti in genere e di                                               | [m³]      | 8,50     |
| 6   | N0.9.4    | NOLEGGI E TRASPORTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |
|     | N0.9.4.1  | TRASPORTO MATERIALI<br>Trasporto a scarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione con natante per il trasporto fino a 5.00 [m³] | [m³]      | 90,00    |
| 7   | N0.9.4.2  | Con natante per il trasporto oltre i 5.00 [m³]                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [m³]      | 75,00    |
| 8   | N0.9.7    | NOLEGGI E TRASPORTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |
|     | N0.9.7.1  | TRASPORTO MATERIALI<br>Tariffa di scarica per il conferimento di detriti e rifiuti:<br>Categoria CER 170904                                                                                                                                                                                                                    | [m³]      | 45,00    |
| 9   | N0.9.7.5  | Per materiali lignei                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [kg]      | 0,45     |
| 10  | NP.001    | PREPARAZIONE PIANO DI POSA PER REALIZZAZIONE CORDOLO IN CLS                                                                                                                                                                                                                                                                    | [m]       | 101,00   |
| 11  | NP.002    | FORNITURA E POSA IN OPERA BARRE FILETTATE IN ACCIAIO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                      | [m]       | 52,00    |
| 12  | NP.003    | CASSEFORME IN LEGNAME PER OPERE IN FONDAZIONE POSTE IN OPERA PIANE                                                                                                                                                                                                                                                             | [m²]      | 26,60    |
| 13  | NP.004    | ACCIAIO IN BARRE TIPO B450C                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [kg]      | 2,16     |
| 14  | NP.005    | CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTA RESISTENZA                                                                                                                                                                                                                                                                            | [m³]      | 295,64   |
| 15  | NP.006    | ASSISTENZA CON MANODOPERA E PERSONALE SUBACQUEO PER VERIFICARE LA PRESENZA DI SOTTOSERVIZI                                                                                                                                                                                                                                     | [A corpo] | 8.331,68 |
| 16  | NP.007    | COSTRUZIONE IN OPERA DI TASSELLI ARTIFICIALI IN RESINA EPOSSIDICA                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |

**ELENCO PREZZI**

| PRG | CODICE | DESCRIZIONE                                                      | U.M.      | PREZZO   |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 17  | NP.008 | CHIUSSINI IN ACCIAIO INOX CON RIVESTIMENTO IN TRACHITE O PORFIDO | [cad.]    | 332,00   |
| 18  | NP.009 | F.+P.O. DI POZZETTO SIFONATO PER CADITOIE STRADALI               | [m²]      | 2.203,79 |
| 19  | NP.010 | FORMAZIONE DI BRICCOLE IN LEGNO DI ROVERE                        | [cad.]    | 272,00   |
| 20  | NP.011 | MAGGIORAZIONE PER PARTICOLARI ESTRAZIONI DI PALI                 | [cad.]    | 2.728,16 |
| 21  | NP.012 | TUBAZIONI IN POLIETILENE E PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63       | [%]       | 189,50   |
| 22  | NP.013 | TUBAZIONI IN POLIETILENE E PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160      | [m]       | 8,74     |
| 23  | NP.014 | CASSERATURA GETTO SUBACQUEO CON LAMIERA IN FERRO                 | [m]       | 26,00    |
| 24  | NP.015 | LIEVO E SMONTAGGIO PASSERELLA ALGAROTTI                          | [m²]      | 1.109,00 |
| 25  | NP.016 | APPRESTAMENTI PER BYPASS SU SOTTOSERVIZI CON ASSISTENZA          | [A corpo] | 1.539,00 |
| 26  | NP.017 | VERIFICHE SOTTOSERVIZI E GENERALI PALAZZO MANFRIN                | [A corpo] | 2.082,00 |
| 27  | NP.018 | RIALZO MASEGNI ANGOLO CALLE COLOMBRINA                           | [A corpo] | 1.411,00 |
| 28  | NP.019 | INTERVENTI SU PONTILE DI APPRODO ACTV                            | [A corpo] | 308,00   |
| 29  | NP.020 | DEMOLIZIONE SOGLIA ESISTENTE ALGAROTTI CON ATTIVITÀ DI CORREDO   | [A corpo] | 1.709,00 |
| 30  | NP.021 | PROSCIUGAMENTO SCAVO VERITAS (PALAZZO MANFRIN)                   | [A corpo] | 2.818,00 |
| 31  | NP.022 | SCAVO INSERIMENTO TERRA SACCONI                                  | [A corpo] | 1.024,00 |
| 32  | NP.023 | APPRESTAMENTI TUBAZIONI ACCESSO LATERALE PALAZZO MANFRIN         | [A corpo] | 5.971,00 |
| 33  | NP.024 | LAVORI SU PIETRA BIANCA (ISTITUTO ALGAROTTI)                     | [A corpo] | 925,00   |
| 34  | NP.025 | SPOSTAMENTO TUBI CORRUGATI DA CALLE BUSELLO A CALLE COLOMBINA    | [A corpo] | 801,00   |
| 35  | NP.026 | MAPPATURA PER RESTAURO CONSERVATIVO                              | [A corpo] | 1.699,00 |
| 36  | NP.027 | RIMOZIONE DEI PARAPETTI IN ACCIAIO                               | [A corpo] | 320,45   |
| 37  | NP.028 | RIPRISTINO DI PARAPETTI IN METALLO ESISTENTI                     | [cad.]    | 205,08   |
| 38  | NP.029 | COSTRUZIONE NUOVI PARAPETTI IN METALLO LAVORATO E SAGOMATO       | [m]       | 1.097,95 |
| 39  | NP.030 | POSIZIONAMENTO IN OPERA DI PARAPETTI IN ACCIAIO                  | [m]       | 1.293,07 |
|     |        |                                                                  | [cad.]    | 534,55   |

**ELENCO PREZZI**

| PRG | CODICE     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.      | PREZZO    |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 40  | NP.031     | SMONTAGGIO DELLE COLONNE IN PIETRA BIANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [cad.]    | 312,66    |
| 41  | NP.032     | RIPOSIZIONAMENTO COLONNE IN PIETRA BIANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [cad.]    | 337,49    |
| 42  | NP.033     | INTEGRAZIONE MEDIANTE TASSELLATURA DI ELEMENTI IN PIETRA NATURALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [cad.]    | 139,99    |
| 43  | NP.034     | SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DEL TASSELLO POSATO IN OPERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [cad.]    | 250,12    |
| 44  | NP.035     | CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI LAPIDEI FRATTURATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [cad.]    | 134,57    |
| 45  | NP.036     | RICONOSCIMENTO AGGIUNTIVO LAVORI SOTTO IL PONTE DELLE GUGLIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [A corpo] | 18.315,05 |
|     | P1.4       | EDILIZIA POSA IN OPERA<br>MURATURE, MURATURE SPECIALI ED IN CONGLOMERATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |
| 46  | P1.4.22    | Pulitura superficiale di murature di qualsiasi natura, mediante lavaggio con acqua a pressione e temperatura controllata. Sono compresi nell'intervento la predisposizione di opportuni sistemi di protezione delle superfici limitrofe e di raccolta dell                                                                                                                                                                                                                                                                             | [m²]      | 115,00    |
|     | P1.13.57   | EDILIZIA POSA IN OPERA<br>PIETRA DA TAGLIO ARTIFICIALE E NATURALE, MARMI E GRANITI<br>Asportazione meccanica manuale di stuccature di qualsiasi spessore, eseguite su materiali lapidei in precedenti interventi. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle stuccature mediante l'uso di punte metalliche, bisturi, microscalpelli e micr                                                                                                                                                                                       |           |           |
| 47  | P1.13.57.2 | Per stuccature fino a 1.00 [dm²]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [cad.]    | 50,00     |
|     | P1.13.60   | EDILIZIA POSA IN OPERA<br>PIETRA DA TAGLIO ARTIFICIALE E NATURALE, MARMI E GRANITI<br>Stuccatura superficiale di lesioni, microlesioni, giunti e piccoli fori su elementi lapidei. Sono compresi nell'intervento la pulitura in profondità delle fessure da sigillare; il riempimento delle soluzioni di continuità con idonea miscela a base di                                                                                                                                                                                       |           |           |
| 48  | P1.13.60.3 | Per stuccature oltre 1.00 [dm²]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [m²]      | 40,00     |
|     | P3.1.5     | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E LIEVI Tutti gli articoli compresi nel presente Capitolato non comprendono l'onere della discarica, che pertanto andrà aggiunto ad ogni articolo in relazione alla discarica presso cui sarà conferito il materiale<br>Rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale ed artificiale. Sono compresi nell'intervento il recupero e l'accatastamento a pie' d'opera dei materiali riutilizzabili e la loro pulitura; lo sgombero e trasporto a discarica dei materiali |           |           |
| 49  | P3.1.5.2   | Conci per coronamento muri di sponda, gradini, pianerottoli di riva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [m³]      | 230,00    |
|     | P3.1.13    | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E LIEVI Tutti gli articoli compresi nel presente Capitolato non comprendono l'onere della discarica, che pertanto andrà aggiunto ad ogni articolo in relazione alla discarica presso cui sarà conferito il materiale<br>Rimozione accurata di pavimentazione in masegni e salizzoni di trachite. Sono compresi nell'intervento la numerazione di ogni singolo elemento e l'adeguata mappatura degli stessi al fine di procedere alla successiva riposa; la pulitura degli elementi  |           |           |
| 50  | P3.1.13.1  | pavimentazione in masegni comuni, salizzoni a corso retto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [m²]      | 24,00     |
|     | P3.1       | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E LIEVI Tutti gli articoli compresi nel presente Capitolato non comprendono l'onere della discarica, che pertanto andrà aggiunto ad ogni articolo in relazione alla discarica presso cui sarà conferito il materiale                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |
| 51  | P3.1.14    | Sgombero e trasporto a discarica, in conformità della normativa vigente, di elementi in trachite degradati o comunque non più riutilizzabile, a esclusivo giudizio della D.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [m²]      | 7,55      |
|     | P3.1.18    | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E LIEVI Tutti gli articoli compresi nel presente Capitolato non comprendono l'onere della discarica, che pertanto andrà aggiunto ad ogni articolo in relazione alla discarica presso cui sarà conferito il materiale<br>Scarificazione di massciata o pavimentazione stradale, compreso il rastrellamento del materiale                                                                                                                                                             |           |           |

## ELENCO PREZZI

| PRG | CODICE    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.                 | PREZZO |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 52  | P3.1.18.1 | rimosso, il recupero di quello riutilizzabile, la rullatura del fondo, lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità al<br>Con mezzi manuali                                                                                                                                                                                            | [m <sup>2</sup> *cm] | 2,65   |
|     | P3.2.7    | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>SCAVI, DRENAGGI, GEOTESSILI<br>Scavo speciale per condutture di cavi in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la demolizione di eventuali trovanti, il rinterro dello scavo con materiale idoneo proveniente dallo stesso o con altro materiale già fornito a piè                                                     |                      |        |
| 53  | P3.2.7.1  | Scavo eseguito a mano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [m <sup>3</sup> ]    | 130,00 |
|     | P3.2.8    | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>SCAVI, DRENAGGI, GEOTESSILI<br>Riempimento, rinterro o riporto, di scavi, fossi, trincee, pozzi, ecc. da eseguirsi con materiali scavati e depositati in prossimità degli scavi o con altro materiale idoneo già fornito a piè d'opera e compensato a parte, compreso la compattazione, i                                                    |                      |        |
| 54  | P3.2.8.2  | Operazione eseguita a mano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [m <sup>3</sup> ]    | 22,20  |
|     | P3.3.3    | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>PALIFICAZIONI E CASSERATURE<br>Estrazione di pali, paletti e paline, punte di palo, qualunque sia il mezzo impiegato:                                                                                                                                                                                                                        |                      |        |
| 55  | P3.3.3.1  | Pali in rovere od altra essenza e materiale Ø oltre i 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [cad.]               | 90,00  |
|     | P3.3      | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>PALIFICAZIONI E CASSERATURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |        |
| 56  | P3.3.5    | Estrazione e successiva reinfissione di paline (trapianti) di qualsiasi diametro e lunghezza, senza fornitura di materiale nuovo                                                                                                                                                                                                                                         | [cad.]               | 115,00 |
|     | P3.5.9    | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>FONDAZIONI, MURATURE IN MATTONI E IN PIETRA, LAVORAZIONI DI MURATURE, INTONACI<br>Solo posa in opera di coronamenti e copertine di muri di sponda, costituiti da elementi in pietra naturale a facce semplici, piane o curve, completi di incastri a coda di rondine, legati con malta di cemento ed idonei inerti in accompagnamento cromat |                      |        |
| 57  | P3.5.9.1  | Solo con stilatura dei giunti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [m <sup>3</sup> ]    | 550,00 |
|     | P3.5.14   | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>FONDAZIONI, MURATURE IN MATTONI E IN PIETRA, LAVORAZIONI DI MURATURE, INTONACI<br>Intervento di scarnitura manuale delle connessure di murature basamentali di sponda. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle malte preesistenti e della vegetazione con spatole, raschietti ed eventualmente con scalpelli; la pulitura della mur |                      |        |
| 58  | P3.5.14.2 | Su murature in pietrame a opera incerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [m <sup>2</sup> ]    | 46,00  |
|     | P3.5.15   | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>FONDAZIONI, MURATURE IN MATTONI E IN PIETRA, LAVORAZIONI DI MURATURE, INTONACI<br>Intervento di stuccatura e stilatura delle connessure di murature basamentali di sponda. Sono compresi nell'intervento la pulitura e la bagnatura fino a saturazione del supporto murario; la stuccatura con malta del tipo indicato dalla D.L.; la stilat |                      |        |
| 59  | P3.5.15.2 | Su muratura in pietrame, compresa l'eventuale fornitura di scaglie per piccole integrazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                             | [m <sup>2</sup> ]    | 50,00  |
|     | P3.6      | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>PAVIMENTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |        |
| 60  | P3.6.6    | Solo posa in opera di masegni in trachite o di masselli in cemento, spianati e regolarizzati sulle facce e sui piani di contatto e sagomati secondo le indicazioni di progetto, per pavimentazione ad opera incerta. Sono compresi nell'intervento il cost                                                                                                               | [m <sup>2</sup> ]    | 70,00  |
|     | P3.6.26   | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>PAVIMENTAZIONI<br>Rifilatura di masegni di recupero, provenienti anche da siti diversi da quello di impiego, eseguita a scalpello per pareggiare le lacune più significative e renderli parzialmente regolari secondo il corso di posa:                                                                                                      |                      |        |
| 61  | P3.6.26.2 | Masegni rifilati su quattro lati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [m <sup>2</sup> ]    | 35,00  |
|     | P3.8.1    | VIABILITA' POSA IN OPERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |

**ELENCO PREZZI**

| PRG | CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | PREZZO |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 62  | P3.8.1.1    | STESA DI INERTI - FORMAZIONE DI RILEVATI, RIEMPIMENTI, STRATI DI COLLEGAMENTO<br>Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo):<br>Quota parte per Venezia e per Mestre rispettivamente | [m³]   | 95,00  |
|     | P3.13.8     | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI;<br>RIVESTIMENTO<br>Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in polietilene ad alta densità (PE a.d.) in barre per il convogliamento delle acque di fognatura nei diametri e spessori conformi alle caratteristiche di cui alle norme UNI 7611, 7612, 7613, 761            |        |        |
| 63  | P3.13.8.27  | saldate per pressioni di esercizio PN 4 phi esterno di 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [m]    | 24,50  |
|     | P3.13.16    | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI;<br>RIVESTIMENTO<br>Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunamente armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura, allacciamento alle t              |        |        |
| 64  | P3.13.16.2  | Pozzetti 40x40x40 [cm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [cad.] | 181,00 |
| 65  | P3.13.16.3  | Pozzetti 50x50x50 [cm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [cad.] | 215,00 |
|     | P3.15.11    | VIABILITA' POSA IN OPERA<br>OPERE COMPLEMENTARI DIVERSE<br>Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati e delle acque bianche, nere o miste nel tratto ricadente in proprietà pubblica già urbanizzata e sistemata fino al limite della proprietà privata, realizzato mediante fornitura e posa in opera di                                                                          |        |        |
| 66  | P3.15.11.14 | Con tubi di PE (PN4) per condotte interrate diametro esterno pari a 160 [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [m]    | 236,00 |
|     | P8.1        | EDIFICI STORICI POSA IN OPERA<br>EDIFICI STORICI POSA IN OPERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| 67  | P8.1.62     | CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI LAPIDEI strutturale di elementi lapidei (mensole, capitelli, architravi, colonne etc.) da eseguirsi mediante inserimento di perni in acciaio inox marino AISI 316 filettato, di diametro opportuno e di lunghezze                                                                                                                                                  | [m]    | 155,00 |
| 68  | P8.1.87     | RESTAURO DI PARAMENTI DI MURATURA IN PIETRA CALCAREA Restauro di paramenti esterni in muratura di pietra calcarea squadrata e sbazzata mediante: A) piccole riprese di muratura a scuci -cuci riguardanti anche il singolo concio in pietra ; dette riprese                                                                                                                                   | [m²]   | 175,00 |
| 69  | P8.1.105    | STUCCATURA DI CONNESSURE DELLE MURATURE IN PIETRA Stuccatura previa accurata scarnitura delle connessioni delle murature faccia a vista in pietra, con malta di calce aerea stagionata e aggregato simile all'esistente per colore , forma., e dimensioni                                                                                                                                     | [m²]   | 70,00  |
| 70  | PA.NP.100   | Calcestruzzo strutturale autocompattante e anti-dilavamento per getti subacquei                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [m³]   | 707,00 |
| 71  | PA.NP.101   | Sovraprezzo per uso di speciale pompa tipo Turbosol pompaggio subacqueo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [m³]   | 61,00  |
| 72  | PA.NP.102   | Sovraprezzo per assistenza di specialista sub in immersione per getto cascestruzzo subacqueo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [m³]   | 260,00 |
| 73  | PA.NP.103   | Fornitura a piè d'opera di palancole metalliche laminate a freddo forma tipo MKL 3/8 Acciaio S 355 peso kg/m² 64.20                                                                                                                                                                                                                                                                           | [m²]   | 183,00 |
| 74  | PA.NP.104   | Sola infissione di palancole metalliche compreso impianto e spianto cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [m²]   | 326,00 |
| 75  | PA.NP.105   | Sovraprezzo per infissione di palancole metalliche con uso di prolunga di spinta ed assistenza Specialista Subacqueo                                                                                                                                                                                                                                                                          | [m²]   | 90,00  |

**ELENCO PREZZI**

| PRG | CODICE    | DESCRIZIONE                                                                                                                         | U.M.              | PREZZO    |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 76  | PA.NP.106 | Taglio con apparecchiatura subacquea di palancola metallica (per [m] di taglio)                                                     | [m]               | 525,00    |
| 77  | PA.NP.107 | Assistenza alla realizzazione dei sottoservizi                                                                                      | [m]               | 140,00    |
| 78  | PA.NP.109 | Maggiorazione per l'aggiunta di calce nella quantità di circa 50-80 kg/m <sup>3</sup> al materiale di rinterro della pavimentazione | [m <sup>3</sup> ] | 36,50     |
| 79  | PA.NP.110 | Accatastamento e imballaggio su pallets e protezione con foglio di polietilene dei masegni                                          | [m <sup>2</sup> ] | 14,35     |
| 80  | PA.NP.111 | Pulizia del fondale al piede del marginamento                                                                                       | [m <sup>3</sup> ] | 565,00    |
| 81  | PA.NP.112 | Rimozione dei pontili di accesso alle imbarcazioni e ripristino a termine dei lavori                                                | [cad.]            | 1.700,00  |
| 82  | PA.NP.113 | Rialzo e messa in quota di pozzetti, caditoie opera d'arte particolari                                                              | [A corpo]         | 15.700,00 |
| 83  | PA.NP.114 | Fornitura e posa gabbia d'armatura per palancola                                                                                    | [cad.]            | 300,00    |