

CITTÀ DI VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

**SETTORE VIABILITÀ DI QUARTIERE E LOCALE
TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI**

Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

**SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA
MESTRE-CARPENEDO
(C.I. 15092)**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

D

ANALISI NUOVI PREZZI

Venezia Mestre, settembre 2025

Il Direttore dei Lavori
arch. Romano Finotto
f.to digitalmente

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Intervento 15092

COMMITTENTE: COMUNE DI VENEZIA

Data, 22/09/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP.01	Fornitura e posa di impianto lampeggiante a led composto da pannello solare, batterie, scheda lampeggio e lampeggianti diam. 20 omologazione ministeriale e secondo la norma europea ... zo comprende l'installazione sul palo da 60 mm fissaggio con staffe ed ogni onere necessario al corretto funzionamento. E L E M E N T I: (E) [VEN24-RU.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA h (L) Impianto com da descrizione cadauno (L) Trasporti e noleggi a corpo	1,000 1,000 1,000	31,93 601,14 55,00	31,93 601,14 55,00	---
	Sommano euro			688,07	
	Spese Generali 14.00% * (688.07) euro			96,33	
	Sommano euro			784,40	
	Utili Impresa 10% * (784.40) euro			78,44	
	T O T A L E euro /			862,84	
Nr. 2 NP.02	Fornitura di sistema ferma ruota "STOPARKING" Montiplast, realizzato in R PVC-P-B conforme alla UNIPLAST 10667-5. Ogni singolo elemento deve essere stampato in un corpo unico con i ... in varie tonalità di colore applicato a spruzzo. Tasselli di ancoraggio 12/240 compresi. Peso non inferiore a Kg.40 cad. E L E M E N T I: (E) [VEN24-RU.01.02.a] OPERAIO SPECIALIZZATO h (L) Elemento Stopparking da 1 metro cadauno (L) Tasselli TUP4 nylon c/vite TE cadauno (A) [VEN24-01.06.05.00] COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto d ... (qt=0,010*50) t*km	0,500 1,000 2,000 0,500	31,67 65,00 10,00 0,24	15,84 65,00 20,00 0,12	MDO/RU AN
	Sommano euro			100,96	
	Spese Generali 14.00% * (100.96) euro			14,13	
	Sommano euro			115,09	
	Utili Impresa 10% * (115.09) euro			11,51	
	T O T A L E euro / m			126,60	
Nr. 3 NP.03	ADEGUAMENTO PUNTO LUCE ESISTETE. Il prezzo comprende la rimozione del bracci ... o alla nuova posizione, i collegamenti elettrici, la verifica illuminotecnica la certificazione finale di messa a norma. E L E M E N T I: (E) [VEN24-RU.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA (qt=2*5) h (L) Adeguamento armatura stradale con nuova lente e gruppo ottico 1 (E) [VEN24-AT.11.005.a] NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 di cui MDO/RU= 62.310%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (L) materiale di consumo, allaccio elettrico alla linea e varie cadauno (L) Verifiche illuminotecniche, certificazione corretta installazione a norma cadauno	10,000 450,000 5,000 1,000 1,000	31,93 1,00 51,65 200,00 250,00	319,30 450,00 258,25 200,00 250,00	---
	Sommano euro			1'477,55	
	Spese Generali 14.00% * (1 477.55) euro			206,86	
	Sommano euro			1'684,41	
	Utili Impresa 10% * (1 684.41) euro			168,44	
	T O T A L E euro / corpo			1'852,85	
Nr. 4 NP.04	Rimozione e riposizionamento sensori parcheggio E L E M E N T I: (E) [VEN24-RU.01.02.a] OPERAIO SPECIALIZZATO h (A) [VEN24-AT.12.01.d] NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della ... di cui MDO/RU= 67.512%; MAT/PR= 10.446%; ATT/AT= 22.042%; h (E) [VEN24-AT.20.033.00] Carotatrice e testine diamantate h (L) Malta siliconica-bituminosa sigillante per pavimentazioni stradli kg	1,000 0,020 0,030 0,300	31,67 46,91 40,90 25,00	31,67 0,94 1,23 7,50	MDO/RU AN ---
	A R I P O R T A R E			41,34	

