

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n° 616/2019 - 851/2022
Decreto del Sindaco della Città di Venezia n° 69630 del 14/02/2022

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

CITTA' DI
VENEZIA



Ordinanza CDPC n° 851/2022

SOGGETTO ATTUATORE

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE ENERGIA e IMPIANTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.

C.I. 14959-24 PIANO DEGLI INTERVENTI - TERZO STRALCIO LETTERA D

DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTA' DI VENEZIA n. 69630 del 14/02/2022
RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DI
ALCUNI AMBITI DELLE PAVIMENTAZIONI DI PIAZZA SAN MARCO
DANNEGGIATE DALLE ALTE MAREE

CUP J77H21001550001

FASE		CODICE			
3^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		421382-REL-415.0			
DISCIPLINA		SCALA	DATA	FILE	
GENERALE			28/11/25		
DESCRIZIONE					
ELENCO PREZZI UNITARI					
 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO arch. Alberto Chinellato COLLABORATORE arch. cons. Cristian Tonetto				PROGETTISTI	DIRETTORE DEI LAVORI
				Direttore Tecnico Ing. T. Marella	Arch. F. Lanza
				CSP E CSE Arch. Marzia Di Panfilo	
				CONSULENTE SPECIALISTICO per l'ARCHEOLOGIA Direttore Tecnico dott. E. Saletta	
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	Novembre 2025	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	Thomas Pesce	Francesco Lanza	Tommaso Marella

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 ARS.AR.001	Ripresa dei materiali provenienti da scavi o demolizioni in genere Ripresa dei materiali provenienti da scavi o demolizioni in genere depositati in area di accatastamento provvisorio per il successivo riutilizzo o conferimento a discarica euro (cinque/08)	m³	5,080
Nr. 2 EM.100	Smontaggio di muratura mediante accurata rimozione, recup ... riutilizzabile. Restano esclusi gli oneri di conferimento. Smontaggio di muratura mediante accurata rimozione, recupero, pulitura, cernita ed accatastamento nell'ambito del cantiere dei mattoni riutilizzabili, compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale non più riutilizzabile. Restano esclusi gli oneri di conferimento. euro (millenovantauno/34)	m³	1'091,340
Nr. 3 F3.06.003	Fornitura di macigni di trachite euganea grigia per costr ... d'Appalto. Prezzo al mq di pavimentazione posata in opera. Fornitura di macigni di trachite euganea grigia per costruzione di selciati, dello spessore di 8-10cm, per la posa a giunto unito, con la superficie in vista a piano di sega, bocciardata o sabbiata, in officina o in cantiere, secondo le disposizioni delle Direzione Lavori, senza cordellina, comunque rispettando la finitura superficiale degli elementi limitrofi esistenti nell'area di posa. Compresa la rifilatura a mano per adeguare gli elementi ai corsi di posa esistenti e compresa la smussatura, eseguita a mano con martellina, degli spigoli della superficie in vista. La pietra dovrà presentare tutti i requisiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Prezzo al mq di pavimentazione posata in opera. euro (duecentosei/63)	m²	206,630
Nr. 4 F3.06.012.00 1	Sigillo in lastre di trachite (spess. 7 cm) a doppio batt ... pleto di anelli di sollevamento in acciaio sino a 50x50 cm Sigillo in lastre di trachite (spess. 7 cm) a doppio battente completo di telaio, con superficie vista bocciardata e cordellinata, completo di anelli di sollevamento in acciaio sino a 50x50 cm euro (duecentootto/09)	m²	208,090
Nr. 5 N0.06.010.00 1	Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di pas ... sopportare traffico pedonale: per ogni giornata successiva Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: per ogni giornata successiva euro (zero/076)	mq x gg	0,076
Nr. 6 N0.06.010.00 2	Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di pas ... I^ g.ta compreso scarico, posa, lievo e ricarico sul mezzo Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: I^ g.ta compreso scarico, posa, lievo e ricarico sul mezzo euro (due/527)	mq x gg	2,527
Nr. 7 N0.09.003	Trasporto in orizzontale con qualsiasi mezzo (carriola, d ... i rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni Trasporto in orizzontale con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.) per ogni 10 m di percorso, (scarriolamento), dalle rive dei canali per e da i cantieri di lavoro del Centro Storico e delle Isole (Lido escluso) di materiali inerti in genere e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni euro (sette/45)	m³	7,450
Nr. 8 N0.09.004.00 1	Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti i ... alla voce N0.9.8: con natante per il trasporto fino a 5 m3 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verrà effettuata applicando alle sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce N0.9.8: con natante per il trasporto fino a 5 m3 euro (settantacinque/57)	m³	75,570
Nr. 9 N0.09.007.00 2	Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rif ... ateriali di rifiuto da espurgo fossi compreso conferimento Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali di rifiuto da espurgo fossi compreso conferimento euro (quarantasette/65)	m³	47,650
Nr. 10 NP.01	Lavaggio con acqua atomizzata mediante impiego di sistema Ecojet a bassa dispersione Lavaggio con acqua atomizzata mediante impiego di sistema Ecojet a bassa dispersione acqua per la rimozione dei depositi superficiali debolmente coerenti compresa la raccolta e deflusso delle acque di risulta. euro (ventisei/00)	m²	26,000
Nr. 11 NP.02	Consolidamento di elementi fessurati mediante inserimento di perni di lunghezza massima 50 cm. Consolidamento di elementi fessurati mediante inserimento di perni di lunghezza massima 50 cm. I perni sono costituiti da barra preformata in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer), ad aderenza migliorata costituita da fibra di carbonio ad alto modulo chimicamente resistente e resina termoidurente fissati con resina epossidica bicomponente. compresa la perforazione degli elementi lapidei con trapano senza percussione e pulitura dei fori dai residui di polvere. euro (quarantaotto/00)	cadauno	48,000
Nr. 12 NP.03	Riadesione di scagliature del materiale lapideo mediante battitura manuale delle superfici. Riadesione di scagliature del materiale lapideo mediante battitura manuale delle superfici e individuazione delle zone di decoesione, formazione di microfori, iniezione di resina epossidica fluida caricata con silice micronizzata e rimozione di eventuali eccessi di prodotto con solventi a basso punto di ebollizione. Sigillatura dei bordi di scagliatura mediante applicazione di resina epossidica fluida caricata con silice micronizzata e polvere di pietra e successiva levigatura con impiego di microfresce per la regolarizzazione dei cigli e la riduzione delle discontinuità. euro (centosessantanove/00)	m²	169,000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13 NP.04	Controllo delle stuccature esistenti ed eventuale rimozione di quelle incongrue per materiale o lavorazione superficiale Controllo delle stuccature esistenti ed eventuale rimozione di quelle incongrue per materiale o lavorazione superficiale. Reintegro di micro e macro fessurazioni con malte a base di cemento pozzolanico e inerti selezionati vagliati in funzione della dimensione delle fessurazioni da risarcire. Stuccatura di piccole e medie lacune con malte a base di cemento pozzolanico e sabbia di fiume applicate a spatola e lavorate a spugna. Ricostruzione in opera di spigoli mancanti mediante formazione di uno strato di malta di fondo e dello strato di finitura con sagomatura mediante inserimento di lame di contenimento. euro (ottantanove/80)	m ²	89,800
Nr. 14 NP.05	Esecuzione di fotopiano dell'area di scavo, trasferimento ... azioni su sistema GIS. Da computarsi per area d'intervento Esecuzione di fotopiano dell'area di scavo, trasferimento di disegni di campo a matita o simili, quali documentazioni di scavo, planimetrie, sezioni e simili, nonchè di mappature di restauro, eseguiti a qualsiasi scala dalla 1:1. alla 1:100, su supporto informatico vettoriale, in file dwg o simili e trasferimento delle informazioni su sistema GIS. Da computarsi per area d'intervento, qualsiasi scala dalla 1:1. alla 1:100, su supporto informatico vettoriale, in file dwg o simili e trasferimento delle informazioni su sistema GIS. Da computarsi per area d'intervento euro (cinquecentocinquantanove/48)	cadauno	559,480
Nr. 15 NP.06-VE23 _01CS.PR.Q 01.017.01.01	Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito costit ... li: con ordito di resistenza a trazione di almeno 100 kN/m Fornitura di geotessile tessuto con trama e ordito costituito da fibre di polipropilene da utilizzare come armante su sottofondi stradali o come filtrante per difese spondali: con ordito di resistenza a trazione di almeno 100 kN/m euro (tre/40)	m ²	3,400
Nr. 16 NP.07	Fornitura e posizionamento di recinzioni per i pili porta ... niata a polvere e smaltimento delle strutture esistenti. Fornitura e posizionamento di recinzioni per i pili porta bandiera in acciaio inox AISI 316 come da disegno con finitura brunita o verniciata a polvere e smaltimento delle strutture esistenti. euro (diciottomilaquattrocentotré/66)	cadauno	18'403,660
Nr. 17 NP.08	Attività di scavo in ambito archeologico. cavo stratigrafico in estensione per una profondità massima di 30 cm Attività di scavo in ambito archeologico. Scavo stratigrafico in estensione per una profondità massima di 30 cm a partire dal piano di posa delle pavimentazioni sino alla quota di rinvenienza di preesistenze o sino alla quota di esaurimento del sottofondo in sabbia delle pavimentazione stessa. Il prezzo paga l'attività di scavo archeologico, l'accatastamento in cantiere del materiale scavato, la pulizia e catalogazione di reperti che dovessero emergere dallo scavo, la pulizia e documentazione delle pavimentazioni antiche e degli eventuali resti di fondazioni. Nel prezzo è ricomperso l'onere di redazione della relazione di scavo secondo le specifiche indicate dalla Soprintendenza Archeologica. Restano escluse le restituzioni grafiche che vengono remunerate con prezzo a parte. euro (cinquantauno/93)	m ²	51,930
Nr. 18 NP.09	Stuccatura piccole e medie lacune Stuccatura piccole e medie lacune euro (centonovantasette/36)	cadauno	197,360
Nr. 19 NP.10	Recupero cedimenti Recupero cedimenti euro (duecentocinquantasei/04)	m2	256,040
Nr. 20 NP.11	Smobilitazione e ricostruzione Smobilitazione e ricostruzione euro (dodicimilacentosessantauno/97)	cadauno	12'161,970
Nr. 21 NP.12	Interventi di restauro di gradonate e di basamento di colonna Interventi di restauro di gradonate e di basamento di colonna euro (ventisettemilasettecentodiciotto/06)	cadauno	27'718,060
Nr. 22 P1.04.001.00 2	Muratura di fondazione o sotto il piano stradale, in pian ... ento per mc di sabbia: con mattoni pieni nuovi tipo a mano Muratura di fondazione o sotto il piano stradale, in piano, retta o curva, realizzata con mattoni pieni e malta di cemento tipo 32.5 , nelle proporzioni di 400 Kg di cemento per mc di sabbia: con mattoni pieni nuovi tipo a mano euro (ottocentoventisette/42)	m ³	827,420
Nr. 23 P1.04.001.00 3	Muratura di fondazione o sotto il piano stradale, in pian ... : con mattoni pieni di recupero e malta di calce idraulica Muratura di fondazione o sotto il piano stradale, in piano, retta o curva, realizzata con mattoni pieni e malta di cemento tipo 32.5 , nelle proporzioni di 400 Kg di cemento per mc di sabbia: con mattoni pieni di recupero e malta di calce idraulica euro (novecentosessantaquattro/67)	m ³	964,670
Nr. 24 P1.13.044.00 1	Integrazione mediante tassellatura di elementi lapidei, p ... tro onere per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Integrazione mediante tassellatura di elementi lapidei, per tasselli fino a 0,01 mc. Nell'intervento sono compresi la formazione della sede di incastro, l'applicazione dei perni di fissaggio in acciaio inox, la saldatura con malte adesive e la stuccatura delle connessioni; l'eventuale ripresa dei motivi ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (ottantacinque/92)	cad	85,920
Nr. 25 P1.13.044.00 1	Integrazione mediante tassellatura di elementi lapidei, p ... ealizzare l'opera a perfetta regola d'arte. su pietre dure Integrazione mediante tassellatura di elementi lapidei, per tasselli fino a 0,01 mc. Nell'intervento sono compresi la formazione della sede di incastro, l'applicazione dei perni di fissaggio in acciaio inox, la saldatura con malte adesive e la stuccatura delle connessioni; l'eventuale ripresa dei motivi ornamentali esistenti e ogni altro onere per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. su		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 35 P3.06.007.00 2	- a corso retto. euro (settantasette/85) Solo posa in opera di salizzoni in trachite, preventivame ... one dell'opera a perfetta regola d'arte: a spina di pesce. Solo posa in opera di salizzoni in trachite, preventivamente sbazzati e ridotti a forma tronco piramidale, spianati e regolarizzati sulle facce e sui piani di contatto e sagomati secondo le indicazioni di progetto, per pavimentazione a giunto unito. Sono compresi nell'intervento il costipamento del terreno e la formazione del letto di posa dello spessore di circa 10 cm, steso direttamente sul sottofondo, con sabbia o calce magrissima spianato fino ad ottenere una superficie compatta; la posa dei salizzoni secondo la disposizione prevista da progetto; la bagnatura delle superfici con acqua e la battitura dei blocchi fino all'eliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; l'eventuale posa in opera di bussole e di segnalazioni stradali dei pubblici servizi; ogni altro onere necessario per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte: a spina di pesce. euro (ottantatre/34)	m ²	77,850
Nr. 36 P3.06.009.00 1	Compenso per realizzazione di bocciardatura e cordellinat ... ntazioni e gradini di ponti: masegni o lastre di trachite. Compenso per realizzazione di bocciardatura e cordellinatura a mano di superfici lapidee piane, per pavimentazioni e gradini di ponti: masegni o lastre di trachite. euro (quarantauno/29)	m ²	83,340
Nr. 37 P3.06.032	Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pie ... alla normativa vigente e compresi gli oneri di discarica. Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e artificiale di rivestimento o coronamento di muri di sponda, di gradini di rive, di listoline, compresi gli oneri per la scalpellatura delle malte preesistenti, la successiva pulitura, ogni movimentazione orizzontale (scarriolamento) fino al deposito di cantiere e/o alla riva di carico, il trasporto e l'accatastamento all'interno dell'area di cantiere con la suddivisione fra gli elementi riutilizzabili e quelli da conferire a discarica secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Compresa la numerazione degli elementi, il rilievo fotografico e la catalogazione idonea a individuare l'originaria sede degli elementi rimossi. Compreso lo sgombero e trasporto a discarica dei materiali eccedenti in conformità alla normativa vigente e compresi gli oneri di discarica. euro (quattrocentosettantaotto/96)	m ³	478,960
Nr. 38 P3.08.001.00 1	Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di ... nti in arrivo): - per Venezia e per Mestre rispettivamente Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): - per Venezia e per Mestre rispettivamente euro (settantacinque/14)	m ³	75,140
Nr. 39 P3.12.001	Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale ... ntuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti. Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) a facce piane o curve, lavorati alla bocciarda fina con eventuale formazione di cordellina, per pianerottoli di rive di approdo, gradini, copertura muri di sponda o lavori consimili. Sono compresi nell'intervento l'eventuale taglio del muro per la formazione dell'alloggio; la preparazione della superficie di posa; il fissaggio degli elementi lapidei con idonea malta; l'eventuale inserimento di perni di collegamento fissati con resina epossidica; la stuccatura dei giunti; la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti. euro (quattromilacinquecentodiciannove/69)	m ³	4'519,690
Nr. 40 P3.12.008.00 1	Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lav ... tanti. conci per astoline, gradini e pianerottoli di riva. Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali. Sono compresi nell'intervento la realizzazione dell'allettamento in malta cementizia, l'eventuale fissaggio con perni; la stuccatura dei giunti; l'assistenza dello scalpellino per i ritocchi; la lavorazione delle teste; la rettifica e la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti. conci per astoline, gradini e pianerottoli di riva. euro (cinquecentoottantanove/86)	m ³	589,860
Nr. 41 P3.13.027.00 1	Posa in opera di sigillo in lastre di trachite (spess. 7 ... leto di anelli di sollevamento in acciaio: sino a 50x50 cm Posa in opera di sigillo in lastre di trachite (spess. 7 cm) a doppio battente completo di telaio, con superficie vista bocciardata e cordellinata, completo di anelli di sollevamento in acciaio: sino a 50x50 cm euro (ventiotto/32)	cad	28,320
Nr. 42 P6.01.004.00 1	Formazione di recinzione in rete metallica di altezza par ... montaggio e ritiro al termine dei lavori Per il primo mese Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per il primo mese euro (diciassette/36)	mq	17,360
Nr. 43 P6.01.004.00 2	Formazione di recinzione in rete metallica di altezza par ... io e ritiro al termine dei lavori Per ogni mese successivo Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due metri esterna sostenuta da tubi da ponteggio completa di cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori Per ogni mese successivo euro (uno/68)	mq x mes	1,680
Nr. 44 P6.03.001.00 2	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed ... i dimensioni - per il primo mese Dimensioni mm 1500 x 1200 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per servizi igienici con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, completo di vaso, lavabo e boiler, posato a terra su basamento predisposto, di dimensioni - per il primo mese Dimensioni mm 1500 x 1200 euro (sessantaotto/75)	cad	68,750
Nr. 45	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed ... sioni - per ogni mese successivo Dimensioni mm 1200 x 1200		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
P6.03.002.00 1	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per servizi igienici con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, completo di vaso, lavabo e boiler, posato a terra su basamento predisposto, di dimensioni - per ogni mese successivo Dimensioni mm 1200 x 1200 euro (quattordici/93)	cad/mese	14,930
Nr. 46 P6.03.005.00 1	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed ... posto - per il primo mese Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per vari servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.) con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, posato a terra su basamento predisposto - per il primo mese Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700 euro (trecentocinquantauno/86)	cad	351,860
Nr. 47 P6.03.006.00 1	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed ... per ogni mese successivo Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per vari servizi (infermeria, mensa, guardiola, ecc.) con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, posato a terra su basamento predisposto - per ogni mese successivo Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700 euro (duecentootto/02)	cad/mese	208,020
Nr. 48 P6.04.001.00 1	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed ... tura di sostegno metallica prefabbricata e lamiera grecata Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di tettoia per la protezione di posti di lavoro o passaggio contro la caduta di oggetti dall'alto - per il primo mese Struttura di sostegno metallica prefabbricata e lamiera grecata euro (trecentodieci/52)	m ²	310,520
Nr. 49 P6.04.002.00 1	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed ... tura di sostegno metallica prefabbricata e lamiera grecata Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di tettoia per la protezione di posti di lavoro o passaggio contro la caduta di oggetti dall'alto - per ogni mese successivo Struttura di sostegno metallica prefabbricata e lamiera grecata euro (venti/39)	m ² x m	20,390
Nr. 50 P6.05.001.00 1	Posa in opera di pozzetti in cemento per impianti di mess ... Posa di pozzetti in cemento per impianti di messa a terra Posa in opera di pozzetti in cemento per impianti di messa a terra completo di coperchio Posa di pozzetti in cemento per impianti di messa a terra euro (sessanta/07)	cad	60,070
Nr. 51 P6.05.002.00 1	Fornitura e posa di dispersore di terra in profilato d'acciaio a croce (50x50x5mm) Dispersore in acciaio l = 2 m Fornitura e posa di dispersore di terra in profilato d'acciaio a croce (50x50x5mm) Dispersore in acciaio l = 2 m euro (quarantasei/36)	cad	46,360
Nr. 52 P6.05.005.00 1	Fornitura e posa di cavo unipolare in rame rivestito - N0 ... dispersori e di eventuali masse metalliche Sezione 16 mm² Fornitura e posa di cavo unipolare in rame rivestito - N07V-K per il collegamento dei dispersori e di eventuali masse metalliche Sezione 16 mm ² euro (tre/23)	m	3,230
Nr. 53 P6.05.006.00 1	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed ... Quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4) Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4) Quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4) euro (millesessantatuno/93)	cad	1'061,930
Nr. 54 P6.08.001.01 0	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valv ... muro - per il primo mese Da 6 Kg classe di fuoco 34A 233BC Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro indicazione di carica e con supporto a muro - per il primo mese Da 6 Kg classe di fuoco 34A 233BC euro (sessantanove/14)	cad	69,140
Nr. 55 P6.08.002.01 0	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valv ... per ogni mese successivo Da 6 Kg classe di fuoco 34A 233BC Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro indicazione di carica e con supporto a muro - per ogni mese successivo Da 6 Kg classe di fuoco 34A 233BC euro (cinque/53)	cad/mese	5,530
Nr. 56 P6.09.001.00 2	Cartelli di divieto rettangolari in alluminio Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12 Cartelli di divieto rettangolari in alluminio Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12 euro (dieci/20)	cad	10,200
Nr. 57 P6.09.002.00 2	Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12 Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12 euro (dieci/03)	cad	10,030
Nr. 58 P6.09.003.00 2	Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12 Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio Dimensioni mm 333 x 500. Distanza massima di lettura m 12 euro (dieci/03)	cad	10,030
Nr. 59 P6.09.004.00	Cartelli antincendio rettangolari in alluminio Dimensioni mm 300 x 200 Cartelli antincendio rettangolari in alluminio Dimensioni mm 300 x 200		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
5	euro (cinque/59)	cad	5,590
Nr. 60 P6.09.006.00 5	Cartelli di emergenza/salvataggio rettangolari in alluminio Dimensioni mm 600 x 400 Cartelli di emergenza/salvataggio rettangolari in alluminio Dimensioni mm 600 x 400 euro (diciassette/76)	cad	17,760
Nr. 61 P6.10.009.00 1	Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in sommità, diametro mm 48 Palo tubolare altezza m 1,50 Palo di sostegno per segnaletica in ferro zincato chiuso in sommità, diametro mm 48 Palo tubolare altezza m 1,50 euro (tre/22)	cad/mese	3,220
Nr. 62 P6.24.001.00 1	Assistenza al sopraluogo del coordinatore per l'esecuzione ... ordinatore per l'esecuzione da parte del direttore tecnico Assistenza al sopraluogo del coordinatore per l'esecuzione da parte del direttore tecnico di cantiere, durata 1 ora Assistenza al sopraluogo del coordinatore per l'esecuzione da parte del direttore tecnico euro (quarantadue/61)	ora	42,610
Nr. 63 P6.24.002.00 1	Riunioni di coordinamento alla presenza dei responsabili ... imprese Con due responsabili per le imprese, durata 1 ora Riunioni di coordinamento alla presenza dei responsabili per le imprese Con due responsabili per le imprese, durata 1 ora euro (ottanta/02)	ora	80,020
Nr. 64 P6.24.003.00 1	Servizio di sorveglianza per l'applicazione degli apprestamenti di sicurezza di un tecnico specializzato Giornaliero Servizio di sorveglianza per l'applicazione degli apprestamenti di sicurezza di un tecnico specializzato Giornaliero euro (quaranta/01)	ora	40,010
Nr. 65 P6.24.004.00 1	Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro di un lavoratore comune Giornaliero Servizio di guardiania dell'accesso alle aree di lavoro di un lavoratore comune Giornaliero euro (trentauno/58)	ora	31,580
Nr. 66 P8.01.030	SCAVO A MANO E A MACCHINA CON LA PRESENZA DI ARCHEOLOGO S ... ne minima scavo per redazione Relazione tecnica mc. 35,00) SCAVO A MANO E A MACCHINA CON LA PRESENZA DI ARCHEOLOGO Scavo a mano e in parte a macchina con la presenza e supervisione costante di archeologo per il controllo ed il rispetto di eventuali reperti archeologici, è compreso l'utilizzo saltuario ,del sistema stratigrafico per la rimessa in luce di strutture archeologiche e per opere di fondazione e sottofondazione da effettuarsi anche in condizioni disagiati compresa la ripulitura delle strutture rimesse in luce, l'accurata cernita della terra scavata ed il recupero dei reperti; compreso l'onere per sbadacchiature e puntellature, il tiro in alto del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione effettiva dello scavo. Compresa Relazione Tecnica Finale Archeologo Abilitato, (dimensione minima scavo per redazione Relazione tecnica mc. 35,00) euro (centoquarantaotto/53)	m³	148,530
Nr. 67 SPO.07.01.1 7	Tempo impiegato da movieri per coordinare le manovre di entrata/uscita dalle zone di cantiere. Tempo impiegato da movieri per coordinare le manovre di entrata/uscita dalle zone di cantiere e il transito dei veicoli in adiacenza o all'interno delle aree di cantiere. - operaio comune euro (venti/67)	h	20,670
Nr. 68 _TH.010	Maggiori oneri di intervento eseguito in orario notturno (Prezzo desunto da art. NP.04 - OP.597 - Perizia di variante - Opere di difesa dell'Isola di San Marco - Riduzione del rischio di allagamento nel Nartece e nelle aree limitrofe della Basilica) Maggiori oneri di intervento eseguito in orario notturno, il prezzo comprende la differenza dei costi ad eseguire un viaggio in orari diurni con un viaggio di barca da mc 20-25 notturno euro (milletrentanove/58)	cadauno	1'039,580
Nr. 69 _TH.019	Formazione di recinzione pesante permanente Formazione di recinzione pesante permanente, per tutta la durata dei lavori, eseguita in area logistica, realizzata mediante fornitura e posa di basamento in mini new jersey in cls, completa di montanti in acciaio zincato, con interposti pannelli in grigliato metallico zincato, completa di cancelli di accesso sia carrabile che pedonale. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per il trasporto marittimo notturno, lo scarico lungo riva degli schiavoni con carrelli a rimorchio elettrico, il montaggio ed il successivo smontaggio a fine lavori. E compresa nel prezzo l'alienazione del materiale noleggiato recuperato a favore dell'impresa e il noleggio per tutta la durata dei lavori. euro (quattrocentoottantadue/06)	m	482,060
Nr. 70 _TH.101*	Movimentazione di quartieri in legno a protezione scavi e ... portare traffico pedonale per le fasi esecutive dei lavori Movimentazione di quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale per le fasi esecutive dei lavori euro (uno/43)	mq	1,430
Nr. 71 _TH.102	Protezione della pavimentazione Protezione della pavimentazione mediante pannellatura in doppio strato di pannelli tipo "Playwood". Valutato a m² maggiorato del 12% per difficoltà operative euro (centoquarantasei/05)	m²	146,050

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<div><div>Data, 28/11/2025</div><div></div></div>		

COMMITTENTE: