



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole
Servizio Edilizia 2 Venezia Centro Storico ed Isole
Responsabile del Procedimento arch. Stefania Liguori

OGGETTO: CI 15486 "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE NELLE SCUOLE DEL LIDO, PELLESTRINA, MURANO, BURANO E S. ERASMO".

Perizia di variante in corso d'opera n. 1 ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e c) e nel rispetto del comma 2, 5 e 9 del Dlgs 36/2023.

IMPRESA: CANATO COSTRUZIONI S.R.L
Determina di aggiudicazione n 2252 del 14/11/2025
Contratto Rep 26822 del 15/01/2026
CIG: **B852B5D6E2**
CUP: **F72B25000020001**

Progetto e importo a base d'asta:	Progetto Esecutivo:	€ 351.171,35
Lavori a Misura soggetti a ribasso:		€ 256.460,04
Ribasso d'asta: 15%		€ 38.469,01
Lavori a Misura ribassati		€ 217.991,03
Lavori in economia:		€ 13.249,33
Importo netto dei lavori:		€ 231.240,36
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:		€ 81.461,98
Importo contrattuale:		€ 312.702,34
Importo contrattuale post Variante 1		€ 338.602,14

- QUADRO DI RAFFRONTO -

Venezia, 02/04/2026

Il Direttore dei Lavori
arch. Costanza Rigano
(Documento firmato digitalmente)

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo			Perizia di Variante 1			in Euro		Differenze Positive	Differenze Negative
			Quantità	Prezzo1	Importo	Quantità	Prezzo1	Importo	Importo			
1	03 00	Nuovi Prezzi Lavori in economia cad.	13.249,31	1,00	13.249,31	26.045,96	1,00	26.045,96			12.796,65	
2	1 NP.08	Di variante 1 Fornitura e posa di bocchettoni in rame per il raccordo dei canali in di gronda in pietra naturale o c.a. previa rimozione degli esistenti, pulizia del canale di gronda nelle dirette vicinanze. Nel prezzo è previsto il costo dei sigillanti e degli ancoranti. cad		250,00		13,00	250,00			3.250,00		
3	NP.09	Analisi di laboratorio su materiali bituminosi cad.		1.000,00		1,00	1.000,00			1.000,00		
4	NP.10	Risamento cornicione in c.a. con rasante a base cementizia ancorato con specifici perni connettori, previa picchiettatura e rimozione delle porzioni in fase di distacco, trattamento passivante sui ferri di armatura. a corpo		970,00		1,00	970,00			970,00		
5	NP.11	Fornitura e posa di terminale a 45° con griglia Acciaio Inox 316L mono parete - Comignolo ad unghia. Diametro 300 mm cad.		115,00		1,00	115,00			115,00		
6	NP.12	Intervento di consolidamento e manutenzione su copagatti cad.		330,00		2,00	330,00			660,00		
1		Totale Di variante 1								5.995,00		
03		Totale Nuovi Prezzi								32.040,96		
7	NP.01	IMPERMEABILIZZAZIONE CON SOLA GUAINA ARDESATA SOTTO COPPO			13.249,31						18.791,65	

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo		in Euro		Perizia di Variante 1		in Euro		Differenze Positive	Differenze Negative
			Quantità	Prezzo1	Importo	Quantità	Prezzo1	Importo				
8	NP.05	spider	7,00	149,27	1.044,89	20,00	15,94	318,80	318,80			
9	NP.06	gasolio	210,00	2,12	445,20		2,12					-1.044,89
10	NP.07	Oneri Aggiuntivi Riconoscimento forfettario spese di raggiungimento cantiere cad.	1,00	37.028,48	37.028,48	1,00	37.028,48	37.028,48	37.028,48			-445,20
11	VE24_01CS.AT. P01.001.012.01	Motoburchio portata 8÷10 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante: a caldo	24,00	72,85	1.748,40	24,00	72,85	1.748,40	1.748,40			
12	VE24_01CS.AT. P01.001.012.02	Motoburchio portata 8÷10 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante: ristoro fermo mezzo (a freddo con conducente)										
13	VE24_01CS.AT. P01.001.013.01	Motoburchio portata 11÷16 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante: a caldo	16,00	49,33	789,28	16,00	49,33	789,28	789,28			
14	VE24_01CS.AT. P01.001.013.02	Motoburchio portata 11÷16 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante: ristoro fermo mezzo (a freddo con conducente)	12,00	94,99	1.139,88		94,99					-1.139,88

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo		in Euro		Perizia di Variante 1		in Euro		Differenze Positive	Differenze Negative
			Quantità	Prezzo1	Importo	Quantità	Prezzo1	Importo				
15	VE24_01CS.AT. P01.008.004.01	ora con natante per il trasporto fino a 5 mc.	3,00	68,53	205,59	68,53						-205,59
16	VE24_01CS.AT. P01.008.004.06	m³ Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verrà effettuata applicando alle sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i coefficienti di aumento volumetrico:	230,88	65,20	15.053,37	144,20	65,20			9.401,84		-5.651,53
17	VE24_01CS.AT. P01.008.006.01	ton.* km laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	1.966,82	0,30	590,07	1.369,95	0,30			410,97		-179,10
18	VE24_01CS.AT. P01.008.006.05	m³ Trasporto in orizzontale (scariolamento) dalle rive dei canali del centro storico e delle isole, per lo scarico/carico dei materiali da e per i cantieri di lavoro per ogni 10 m di percorso: Leganti in genere, malte ed impasti	7.020,26	7,80	54.758,04	4.191,12	7,80			32.690,73		-22.067,31

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo			Perizia di Variante 1			Differenze Positive	Differenze Negative
			Quantità	Prezzo1	Importo	Quantità	Prezzo1	Importo		
19	VE24_01CS.SM.S01.001.001	premiscelati, terre refrattarie, graniglie e granulati; polvere di asfalto, sabbie bitumate, asfalto in pani, bitume, emulsioni di bitume, letame e corteccia per pacciamatura; materiali per l'impermeabilizzazione o drenaggio , anche in teli; sali antighiaccio. Concimi minerali ed organici, terricci, torbe e sementi. Ringhiere e recinzioni; pali di qualsiasi materiale, tubi di metallo, lamiere, segnali stradali in ferro od in alluminio, lastre, caditoie, chiusini in acciaio e/o ghisa; canali, converse, scossaline; arredo urbano, giochi, materiale per impianti sportivi; corpi scaldanti in acciaio e/o ghisa, termovelconvettori; pompe, motori, valvolame, ecc., materiali ed accessori idrico-sanitari, elettrici da cucina, impianti tecnologici, ecc.; materiali per la colorazione e verniciature e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza a tutti i materiali sopradescritti.	631.772,30	0,05	31.588,62	557.953,50	0,05	27.897,68	-3.690,94	
20	VE24_03CS.PR.Q03.B06.002	categoria CER 170904 Ripassatura o nuova posa a seguito dello smontaggio di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Include le	202,77	50,00	10.138,50	128,63	50,00	6.431,50	-3.707,00	

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo		in Euro		Perizia di Variante 1		in Euro		Differenze Positive	Differenze Negative
			Quantità	Prezzo1	Importo	Importo	Quantità	Prezzo1	Importo			
21	VE24_03CS.PR.Q03.B06.003	<p>impalcature interne di servizio., escluso il ponteggio esterno . b) Con sostituzione fino al 40% di coppi. Misurazione: superficie reale del tetto oggetto di intervento.</p> <p>Ripassatura o nuova posa a seguito di smontaggio di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ncluse le impalcature interne di servizio., escluso il ponteggio esterno c) Con sostituzione fino al 60% di coppi. Misurazione: superficie reale del tetto oggetto di intervento.</p>		71,63			512,68	71,63		36.723,28		
22	VEN24-01.05.06.a	Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura.		96,85			791,23	96,85		76.630,63		

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo			Perizia di Variante 1			Differenze Positive	Differenze Negative
			Quantità	Prezzo1	Importo	Quantità	Prezzo1	Importo		
24	VEN24-01.21.02 b	Manto in coppi Fornitura e posa in opera di copertura di coppi in laterizio ancorata a secco senza l'utilizzo di malte o schiume, secondo i requisiti della Norma UNI 9460, ottenuta mediante un sistema composto da coppi in laterizio dal peso maggiore di 2,2 kg cadauno e ganci ad esse in acciaio inox brunito applicati sui coppi superiori, ogni tre filari paralleli alla linea di gronda si applicherà un gancio rompitratta in acciaio inox debitamente fissato alla stratigrafia inferiore, esclusi colmi e displuvi, compreso sfrido, taglio e tutta la viteria necessaria per il fissaggio del sistema alla falda utilizzando apposite guarnizioni punto chiodo/vite. I coppi devono essere forniti della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304 e sue eventuali successive modifiche nonché il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore rosso di canale ed anticato di coperta	1.334,76	13,37	17.845,73		13,37			-17.845,73
29	VEN24-21.01.05 b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00	1.334,76	65,12	86.919,57		65,12			-86.919,57
30	VEN24-21.01.05 c	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00	436,80	4,72	2.061,69	642,00	4,72	3.030,22	968,53	

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo		in Euro		Perizia di Variante 1		in Euro	Differenze Positive	Differenze Negative
			Quantità	Prezzo1	Importo	Quantità	Prezzo1	Importo			
31	VEN24-21.01.85 a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita. Escluso il piano di lavoro. PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese	436,80	0,37	161,61	642,00	0,37	237,52	75,91		
32	VEN24-21.01.85 b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita. Escluso il piano di lavoro. PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	1.152,00	15,80	18.201,60	2.476,80	15,80	39.133,44	20.931,84		
36	VEN24-21.01.88 00	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI	1.152,00	1,96	2.257,92	2.476,80	1,96	4.854,53	2.596,61		
38	VEN24-21.01.90 a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per il primo mese	785,60	3,06	2.403,92	728,00	3,06	2.227,68		-176,24	
39	VEN24-21.01.90 b	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo	109,80	13,93	1.529,51		13,93			-1.529,51	

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo		Perizia di Variante 1			Differenze Positive	Differenze Negative
			Quantità	Prezzo1	Importo	Quantità	Prezzo1		
42	VEN24-21.01.92.a	sviluppo TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese m ² /mese Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiEDE, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese m ²	109,80	1,59	174,58	1,59			-174,58
43	VEN24-21.01.92.b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiEDE, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese m ² /mese	208,80	9,58	2.000,31	9,58	3.828,17	1.827,86	
46	VEN24-21.02.01.b	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata m ²	208,80	1,69	352,87	1,69	675,33	322,46	
47	VEN24-21.02.01.f	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamie m ² /mese	184,00	184,46	33.940,64	184,46	33.940,64		
			184,00	9,41	1.731,44	9,41	1.731,44		

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo		in Euro		Perizia di Variante 1		in Euro		Differenze Positive	Differenze Negative
			Quantità	Prezzo1	Importo	Quantità	Prezzo1	Importo				
54	.a VE24_03CS.PR. Q03.L01.001	h Rimozione, dagli strati superficiali, di depositi incoerenti e poco coerenti (particellato atmosferico, efflorescenze saline, ragnatele) realizzata "a secco" con la delicata azione manuale esercitata con pennellesse morbide, spazzolini ed aspiratori elettrici su zone che non presentino fenomeni di decoesione e di adesione.compreso il calo, carico e trasporto con qualsiasi mezzo alle pubbliche discariche Misurazione reale della zona di intervento in proiezione ortogonale.	141,68	31,67	4.487,01	32,00	31,67	1.013,44				-3.473,57
55	VEN24-01.21.14. 01	m ² Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimetrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattenarie perimetrali a completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR		14,68		7,48	14,68	109,81			109,81	

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo		in Euro		Perizia di Variante 1		in Euro		Differenze Positive	Differenze Negative
			Quantità	Prezzo1	Importo	Importo	Quantità	Prezzo1	Importo			
56	05 VE24_02CS.PR. Q3.G01.001	<p>21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%</p> <p>Voci per perizia</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubi terminali in ghisa, del diametro di 100 mm e lunghezza 2,00 m. Sono compresi nell'intervento la formazione dei giunti e delle curve; il fissaggio alla muratura con opportuna ferramenta di ancoraggio e collarini di sostegno, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>		67,87			12,83	67,87		870,77	870,77	
57	VEN24-01.29.05. 02	<p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di</p>		264,24			10,00	264,24		2.642,40	2.642,40	

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo		Perizia di Variante 1			Differenze Positive	Differenze Negative
			Quantità	Prezzo1	Importo	Quantità	Prezzo1		
58	VEN24-PR-A.06.77.a	sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 100 mm m	77,82	77,82	15,00	77,82	1.167,30	1.167,30	
59	VEN24-PR-A.36.40.00	SCHIUMA POLIURETANICA SCHIUMA POLIURETANICA IMPERMEABILIZZANTE I Guaina liquida, rispondente al CAM, Elastobituminosa a freddo per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. Guaina liquida, rispondente al CAM, Elastobituminosa a freddo per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. kg	12,73	12,73	300,00	12,73	3.819,00	3.819,00	
60	VE24_01CS.SM.S01.001.006	per materiali vari (plastica, pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.) kg.	6,00	6,00	110,84	6,00	665,04	665,04	
61	VE24_02CS.PR.Q3.E07.012.01	Fornitura e posa in opera di soglie in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm, di qualsiasi tipo e dimensione, compresa la pulitura del piano di posa e l'applicazione del letto di malta in cemento: in pietra di Trani m²	0,92	0,92	258,96	0,92	238,24	238,24	
05		Totale Voci per perizia	257,27	257,27	2,00	257,27	514,54	514,54	
62	VEN24-21.01.84.c	Nolo di trattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e					9.046,52	9.046,52	

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo		in Euro		Perizia di Variante 1		in Euro		Differenze Positive	Differenze Negative
			Quantità	Prezzo1	Importo	Importo	Quantità	Prezzo1	Importo			
66	VE24_04CS.PR. Q03.A01.009	superfici con acqua e l'assessamento dei blocchi fino all'eliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; la pulitura dei giunti e la successiva sigillatura con malta cementizia; la stilatatura e fugatura sull'asse dei giunti a perfetto angolo retto; la copertura di protezione fino a completa presa e i necessari innaffiamenti; l'eventuale assistenza dello scarpellino per riduzione dei punti di attrito per la giusta posa dei masegni; il trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta e di scarto in conformità alla normativa vigente; per interventi inferiori a 1 mq.		324,69			7,00	324,69		2.272,83	2.272,83	
67	VE24_04CS.PR. Q03.A01.008	Rimozione di arpesi di rame, ferro od altro materiale. Sono compresi nell'intervento l'asporto del legante, la pulizia delle sedi; il recupero e l'accatastamento ordinato a piè d'opera dei materiali recuperabili e la loro pulitura; lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali eccedenti in conformità alla normativa vigente. cad.		10,42			20,00	10,42		208,40	208,40	
				2,86			510,00	2,86		1.458,60	1.458,60	
		TOTALI DIFFERENZE									184.073,69	-157.573,96

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo			Perizia di Variante 1			in Euro		Differenze Positive	Differenze Negative
			Quantità	Prezzo1	Importo	Quantità	Prezzo1	Importo	Importo	Importo		
		TOTALE MISURA + CORPO			337.922,02					351.625,12	13.703,10	
		TOTALE ECONOMIE (non soggetto a ribasso/aumento)			13.249,33					26.045,96	12.796,63	
		TOTALE LAVORI			351.171,35					377.671,08	26.499,73	
		Totale Lavori Da Ribassare/Aumentare			256.460,04					260.459,63	3.999,59	
		Ribasso del -15%			-38.469,01					-39.068,94	9.703,51	-599,94
		Oneri sicurezza aggiuntivi			81.461,98					91.165,49	12.796,63	
		Lavori in economia al netto degli oneri			13.249,33					26.045,96		
		TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA			312.702,34					338.602,14	25.899,79	