


NR	NOME PISTA	TRATTO	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (M)	SUP. (MQ)	SEGNALETICA ORIZZONTALE	SEGNALETICA VERTICALE	PAVIMENTAZIONE STATO	PAVIMENTAZIONE NOTE	TIPO INTERVENTO	STIMA COSTO NETTO INTERVENTO
05	Via Vallenari	Da Via Triestina a Via Martiri della Libertà	CICLOPEDONALE	180,00	3,00	540,00	ASSENTE	PRESENTE	Tratti da rifare e interventi puntuali	Avvallamenti, rattoppi, fessurazioni, verde ai lati da contenere	Realizzazioni puntuali di sostituzione integrale del manto di usura in calcestruzzo drenante, miglioramento del sottofondo tramite stabilizzazione binaria, e adeguamenti delle quote dei manufatti dei sottoservizi.	114.000,00



INDIVIDUAZIONE QUADRANTI INTERVENTO



TRATTI SU CUI INTERVENTIRE:

- INTERVENTO PUNTUALE
- TRATTO DA SOSTITUIRE
- PUNTO RIPRESA FOTOGRAFICA



1.



2.



1



2



3



4



5



6



COMMITTENTE

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile

Servizio Nuove Opere Mobilità Sostenibile
SEDE: Polo Tecnico " Ex Carbonifera" - Viale Ancona, 63 - Venezia Mestre

DIRETTORE
Ing. Simone Agrondi

DIRIGENTE
Ing. Roberto di Bussolo

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ing. Roberto di Bussolo

OGGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI"

C.I. 15522

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO		TITOLO ELABORATO	
2.5		Scheda 05 - Via Vallenari	
REV.	DATA	OGGETTO	
DATA: 20/02/2026		SCALA: _____	FILE: _____
PROGETTO		DISEGNO	VERIFICA