

NR	NOME PISTA	TRATTO	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (M)	SUP. (MQ)	SEGNALETICA ORIZZONTALE	SEGNALETICA VERTICALE	PAVIMENTAZIONE STATO	PAVIMENTAZIONE NOTE	TIPO INTERVENTO	STIMA COSTO NETTO INTERVENTO
09	Via Vespucci	Tra Musatti e Via Cattaneo	CICLABILE BIDIREZIONALE	100,00	2,50	250,00	DA RIPASSARE	PRESENTE	Tratti da rifare	Radici affioranti, rattoppi non livellati, tombini	Ripristino puntuale dell'asfaltatura esistente attraverso l'asportazione del sedime attuale, il controllo del sottofondo, la riasfaltatura del tratto interessato e la relativa segnaletica orizzontale. Si dovrà inoltre provvedere alla protezione delle radici affioranti attraverso scavo a mano nella zona interessata, la fasciatura delle radici con geo tessuto, successivo ripristino del manto in asfalto ad una quota adeguata alla protezione dell'apparato radicale.	30.000,00



AREA INTERVENTO

PUNTO RIPRESA FOTOGRAFICA

AREE OGGETTO DI INTERVENTO SPECIFICO CON SCHEDA SEPARATA **09.a** E **09.b**

SOSTITUZIONE SIEPE ESISTENTE



COMMITTENTE
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile
Servizio Nuove Opere Mobilità Sostenibile
SEDE: Polo Tecnico “ Ex Carbonifera” - Viale Ancona, 63 - Venezia Mestre

DIRETTORE
Ing. Simone Agrondi

DIRIGENTE
Ing. Roberto di Bussolo

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ing. Roberto di Bussolo

OGGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI"

C.I. 15522



FASE
PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO		TITOLO ELABORATO	
2.9		<u>Scheda 09 - Via Vespucci</u>	
REV.	DATA	OGGETTO	
DATA: 20/02/2026		SCALA: _____	FILE: _____
PROGETTO		DISEGNO	VERIFICA