



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Pianificazione Mobilità e Piste Ciclabili
SEDE: Polo Tecnico " Ex Carbonifera" - Viale Ancona 63, 30172 Venezia VE

IL DIRETTORE

Ing. Simone Agrondi

IL DIRIGENTE

Ing. Roberto Di Bussolo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Alice Maniero

PROGETTO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 2
Linea di investimento 4.1 (M2C2-4.1) - "Rafforzamento mobilità ciclistica"
C.I. 15143 - "REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE - 2° LOTTO"
CUP F71B22000900001

FASE

ESECUTIVO

PERIZIA DI VARIANTE N. 3

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



ARCHITETTURA

GEOTECNICA

IDRAULICA

TOPOGRAFIA

DNSH

STRUTTURE

TITOLO

VCNP - Verbale concordamento NP

ELABORATO

AA11

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA:
rev_00	30.11.2023	emissione				
rev_01	15.10.2024	VARIANTE				prot. n.: 2308
rev_02	31.07.2025	VARIANTE 2				
rev_03	30.04.2026	VARIANTE 3				NOME FILE: AA11 - VCNP_VAR 3
rev_04						

stazione appaltante **Comune di Venezia**
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
(Città Metropolitana di Venezia)

Lavori: C.I. 15143 "Realizzazione Ciclovie Urbane 2 lotto", CIG A037E1203A, CUP F71B22000900001, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (M2C2 4.1)

Impresa: ERREGI SRL / San Martino di Lupari PD

Contratto: Rep. n. 24863, Reg. Atti in data 23/02/2024

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

ai sensi dell'art. 114 comma 5 del DLgs 36/2023 (Allegato II.14 - art. 5 comma 7 lettere a-b)

L'anno 2026 il giorno 15 del mese di maggio in Comune di Venezia, premesso:

che con contratto d'appalto indicato a margine, la stazione appaltante con codice fiscale 00339370272 e partita IVA 00339370272 ha affidato i lavori in oggetto all'impresa ERREGI SRL con partita IVA IT 04251140283 per l'importo netto di € 1.241.000,00, oneri per la sicurezza inclusi;

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

tutto ciò premesso:

L'anno 2026 il giorno 15 del mese di maggio in Comune di Venezia tra il sottoscritto arch. [REDACTED], Direttore dei Lavori, e il sig. [REDACTED], legale rappresentante dell'Impresa ERREGI SRL con sede in Sana Martino di Lupari PD, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola.

NUOVI PREZZI / EPU

NP 51 - NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO (n. ord. 1)

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non inferiore a 100 cm e barre per serraggio. Costo mensile ...

€/ml-mese 18,78

NP 52 - TUBI IN IN PVC FORATI PER DRENAGGIO (n. ord. 2)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC forate per drenaggio, anche in galleria. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di giunti e pezzi speciali, la sigillatura dei giunti. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni ...

€/ml 12,59

NP 54 - FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI (n. ord. 3)

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaio lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte ...

€/mq 42,26

NP 55 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO (n. ord. 4)

Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato delle

dimensioni di 50x50x4 cm e con finitura superficiale in ghiaio di fiume lavato, posati accostati su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte ...

€/mq 51,09

NP 56 - CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (n. ord. 5)

Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice nera (asfaltante). La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Per ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta ...

€/mq 13,23

NP 60 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA (n. ord. 6)

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio ...

€/mc 200,45

NUOVI PREZZI / AP

NP 53 - SPOSTAMENTO DI PUNTO LUCE STRADALE (n. ord. 7)

Spostamento di punto luce stradale costituito da plinto / pozzetto in cls, palo in acciaio e armatura con lampada, come da disporre ogni onere incluso ..

€/n 1.192,54

NP 57 - FORMAZIONE DI TAPPETO STRADALE TIPO "STREET PRINT" (n. ord. 8)

Realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi etc. su pavimentazione in conglomerato bituminoso a mezzo di tecnologia tipo "Asfalto Stampato" LACS, consistente nella fornitura e posa di grigliatura in PPE o metallica per l'imprimitura sulla superficie asfaltica di disegni variabili. Il trattamento potrà essere eseguito contestualmente alla stesa del manto d'usura (che non è comunque compreso nelle quotazioni seguenti) con una granulometria 0,4/0,6 con bitume a bassa penetrazione e spessore a costipamento ultimato di mm.20/30, oppure in alternativa con metodo di riscaldamento selettivo con macchina ad infrarossi. La superficie impressa verrà quindi trattata con processo di colorazione ed indurimento tipo LACS STREET 03TR, con copertura di una o più mani in funzione della tipologia di applicazione (pedonale o carrabile, bassa o alta intensità di traffico). I prezzi per le diverse tipologie applicabili sono riferiti al solo procedimento di imprimitura e resinatura denominata "Asfalto Stampato" LACS di seguito specificate: - Stampa del manto d'usura con matrice motivo A SCELTA DELLA DL, - Resinatura con 2 mani di copertura con LACS STREET 03TR ...

€/mq 40,48

NP 58 - FORNITURA E POSA DI DISSUASORE PLASTICO (TIPO A) (n. ord. 9)

Fornitura e posa di paletto dissuasore con sfera in materiale polimerico a memoria, antifurto, base piana, D. 100 mm, H. 900 mm, marca Sabaucaucho, modello Gorge o equivalente, colore rosso ...

€/n 275,07

NP 59 - FORNITURA E POSA DI DISSUASORE METALLICO (TIPO B) (n. ord. 10)

Fornitura e posa di paletto dissuasore metallico, forma cilindrica base infissa nel suolo, D. 75 mm, H. 1000 mm (H. totale circa 1200 mm di cui 200 mm interrati), colore grigio grafite; fascia catarifrangente colore giallo h. 100 mm, applicata come da schema grafico ...

€/n 120,68

NP 61 - SCALA IN CALCESTRUZZO (n. ord. 11)

Costruzione scala in calcestruzzo come da elaborati grafici, misure pianerottolo 120 cm x 300 cm, 10 gradini alzata, 30 cm pedata, larghezza rampa 120 cm ...

€/ml 5.571,64

NP 62 - STRUTTURA PONTILE / SUPPORTO (n. ord. 12)

Profili strutturali in PRFV P-TREX by Fibre Net SpA

(telaio perimetrale e rompitratta necessari per accogliere gli elementi di finitura)

- Connessioni/collegamento elementi telaio in acciaio inox 316

- Bulloneria di collegamento inox A4

- La realizzazione della soluzione prevede la fornitura di moduli di dimensioni 3,00 x 1,50 m (altezza della struttura H 200 mm) ...

€/ml 1.864,32

NP 63 - PAVIMENTO BANCHINA (n. ord. 13)

Fornitura e posa di pavimento doghe in legno di Larice, 1500 x 200 mm, spessore nominale 25 mm, piallato e smussato su quattro lati, trattato con due mani di impregnante tinta testa di moro medio, fissaggio con 4 viti auto-filettanti n acciaio inox, testa svasata ...

€/mq 147,39

NP 64 - DISTACCO ENERGIA ELETTRICA (n. ord. 14)

Richiesta di stacco di corrente elettrica presso e-distribuzione per consentire l'infissione di palancoato metallico ...

€/n 1.138,50

NP 65 - PROVE DI TENUTA DI BARRE FILETTATE (n. ord. 15)

Prove di trazione e di taglio di barre filettante su piano inclinato in masegni Trachite Euganea per ancoraggio di struttura a mensola per appoggio di pontile in P-Trex ...

€/n 1.518,00

NP 66 - PROVA DI STABILITÀ ALBERO ALTO FUSTO (n. ord. 16)

Prova di trazione statica mediante pulling test prima e dopo la rimozione della pavimentazione bituminosa di albero ad alto fusto; test effettuato prima e dopo l'abbattimento di albero gemello, a fianco di quello oggetto di test ...

€/n 3.795,00

NP 67 - LAMPIONCINO ARREDO (n. ord. 17)

Palo conico marca CML o equivalente, sp 3 mm, Hft 5000 m, Ht 5500 mm, materiale acciaio S235JR UNI 10025, peso 37 kg, verniciato colore grigio medio, armatura lampade marca Cariboni KALOS-VP-TP R1-4K 20W 525mA o equivalente, lampada K 3000, verniciato colore grigio medio, portello, morsettiera, linea cavo FG16R16 sez 2x6 mmq, allacciamento alla rete IP, ogni onere incluso, escluso plinto / pozzetto ...

€/n 1.588,63

NP 68 - CANALETTA LINEARE (n. ord. 18)

Canale in calcestruzzo vibro-compresso marca Gridiron o equivalente, codiev 4F00S, mod. VIBRO-BASE 100 H=140, sezione media di scolo cm 2.99, canaletta di drenaggio tipo "M", serie vibrobase 100. Sezione H1, classe portata C250 EN 1433:2008 perso 27,74 kg cad. per convogliamento acque superficiali, completo di apposito pozzetto ogni 20 m, ogni oneri incluso ...

€/ml 147,39

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale modifica l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Venezia, 15 maggio 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. [REDACTED]

L'APPALTATORE

Sig. [REDACTED]

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Alice Maniero