



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Pianificazione Mobilità e Piste Ciclabili
SEDE: Polo Tecnico “ Ex Carbonifera” - Viale Ancona 63, 30172 Venezia VE

IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE

Ing. Simone Agrondi

Ing. Roberto Di Bussolo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Alice Maniero

PROGETTO


Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 2
Linea di investimento 4.1 (M2C2-4.1) - “Rafforzamento mobilità ciclistica”
C.I. 15143 - “REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE - 2° LOTTO”
CUP F71B22000900001

FASE

ESECUTIVO

PERIZIA DI VARIANTE N. 3

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



TITOLO

NP - ELENCO NUOVI PREZZI E ANALISI PREZZI

ELABORATO

AC01

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA:
rev_00	30.11.2023	emissione				
rev_01	15.10.2024	VARIANTE				prot. n.:
rev_02	31.07.2025	VARIANTE 2				2308
rev_03	30.04.2026	VARIANTE 3				NOME FILE:
rev_04						AC01 - ENPeAP_VAR 3

VARIANTE 3 / NP4									20260528	ore 13	
NUOVO PREZZO 51											
OPERE PER LA SICUREZZA - ORGANIZZAZIONE CANTIERE											
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO			
1	RV25	Z.01.17	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO								
			materiali a piè d'opera								
			Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non inferiore a 100 cm e barre per serraggio. Costo mensile								
	RV25	Z.01.17.00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO	ml/mese	1,00	€ 18,78	€ 18,78	€ 10,37			
			posa in opera								
			MANODOPERA EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO								
			OPERAIO SPECIALIZZATO								
			noleggi								
			trasporti								
			altro								
			totale				€ 18,78	€ 10,37			
			spese generali	%	15,00						
			utile impresa	%	10,00						
			incidenza manodopera	%	55,20%			€ 10,37			
			TOTALE	ml/mese			€ 18,78				
NUOVO PREZZO 52											
OPERE STRADALI - DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI											
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO			
2	RV25	F.10.26	TUBI IN IN PVC FORATI PER DRENAGGIO								
			materiali a piè d'opera								
			Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC forate per drenaggio, anche in galleria. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di giunti e pezzi speciali, la sigillatura dei giunti. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.								
	RV25	F.10.26.b	TUBI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO ESTERNO 150 mm	ml	1,00	€ 12,19	€ 12,19	€ 1,35			

			<i>posa in opera</i>									
			<i>noleggi</i>									
			<i>trasporti</i>									
			<i>altro</i>									
			totale				€ 12,19	€ 1,35				
			spese generali	%	15,00							
			utile impresa	%	10,00							
			incidenza manodopera	%	11,08%			€ 1,35				
			TOTALE	ml			€ 12,19					
NUOVO PREZZO 53												
OPERE ELETTRICHE - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE												
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO				
3	AP	AP.34	SPOSTAMENTO DI PUNTO LUCE STRADALE									
			<i>materiali a piè d'opera</i>									
			Spostamento di punto luce stradale costituito da plinto / pozzetto in cls, palo in acciaio e armatura con lampada, come da dispone ogni onere incluso									
		DC		n	1,00	€ 0,00	€ 0,00					
			<i>posa in opera</i>									
	RV25	A.01.02	MANODOPERA EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO									
	RV25	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO									
			3 persone x 8 ore	h	24,00	€ 33,03	€ 792,72	€ 792,72				
			<i>noleggi</i>									
			<i>trasporti</i>									
			<i>altro</i>									
		AM	Materiale di consumo (a forfait)	n	1,00		€ 150,00					
			totale				€ 942,72	€ 792,72				
			spese generali	%	15,00		€ 141,41	€ 118,91				
			utile impresa	%	10,00		€ 108,41	€ 91,16				
			incidenza manodopera	%	84,09%			€ 1.002,79				

			TOTALE	n			€	1.192,54				
NUOVO PREZZO 54												
OPERE EDILI - PAVIMENTI FREDDI												
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO				
4	RV25	E.14.16	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI									
			materiali a piè d'opera									
			Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.									
	RV25	E.14.16.00	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI	mq	1,00	€ 42,26	€ 42,26	€ 12,72				
			posa in opera									
			noleggi									
			trasporti									
			altro									
			totale				€ 42,26	€ 12,72				
			spese generali	%	15,00							
			utile impresa	%	10,00							
			incidenza manodopera	%	30,10%			€ 12,72				
			TOTALE	mq			€ 42,26					
NUOVO PREZZO 55												
OPERE EDILI - PAVIMENTI FREDDI												
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO				
5	RV25	E.14.17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO									
			materiali a piè d'opera									

			Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 50x50x4 cm e con finitura superficiale in ghiaino di fiume lavato, posati accostati su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.								
	RV25	E.14.17.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO	mq	1,00	€ 51,09	€ 51,09	€ 25,45			
			<i>posa in opera</i>								
			<i>noleggi</i>								
			<i>trasporti</i>								
			<i>altro</i>								
			totale				€ 51,09	€ 25,45			
			spese generali	%	15,00						
			utile impresa	%	10,00						
			incidenza manodopera	%	49,81%			€ 25,45			
			TOTALE	mq			€ 51,09				
NUOVO PREZZO 56											
OPERE STRADALI - SEGNALETICA ORIZZONTALE											
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO			
6	RV25	F.16.17	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE								
			<i>materiali a piè d'opera</i>								
			Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice nera (asfaltante). La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta.								
	RV25	F.16.17.b	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE FRESATURA	mq	1,00	€ 13,23	€ 13,23	€ 6,94			
			<i>posa in opera</i>								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			spese generali	%	15,00		€ 4,80	€ 0,72				
			utile impresa	%	10,00		€ 3,68	€ 0,44				
			incidenza manodopera	%	36,22%			€ 14,66				
			TOTALE	mq			€ 40,48					
NUOVO PREZZO 58												
OPERE STRADALI - LAVORI VARI												
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO				
8	AP	AP.36	FORNITURA E POSA DI DISSUASORE PLASTICO									
			<i>materiali a piè d'opera</i>									
			Fornitura e posa di paletto dissuasore con sfera in materiale polimerico a memoria, antifurto, base piana, D. 100 mm, H. 900 mm, marca Sabaucaucho, modello Gorge o equivalente, colore rosso.									
		AM	Paletto dissuasore pvc 10/90 cm	n	1,00	€ 175,00	€ 175,00	€ -				
			<i>posa in opera</i>									
	RV25	A.01.02	MANODOPERA EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO									
	RV25	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO									
			n. 2 persone x 15 min.	h	0,50	€ 33,03	€ 16,52	€ 16,52				
			<i>noleggi</i>									
		D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	0,50	€ 1,87	€ 0,94					
			<i>trasporti</i>									
			<i>altro</i>									
		AM	Tasselli in acciaio inox, barra filettata e dadi	n	4,00	€ 5,00	€ 20,00					
		AM	Sigillante / ancorante chimico (a forfait)	n	1,00	€ 5,00	€ 5,00					
			totale				€ 217,45	€ 16,52				
			spese generali	%	15,00		€ 32,62	€ 2,48				
			utile impresa	%	10,00		€ 25,01	€ 1,90				
			incidenza manodopera	%	7,59%			€ 20,89				
			TOTALE	n			€ 275,07					
NUOVO PREZZO 59												
OPERE STRADALI - LAVORI VARI												
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO				
9	AP	AP.37	FORNITURA E POSA DI DISSUASORE METALLICO									
			<i>materiali a piè d'opera</i>									

			Fornitura e posa di paletto dissuasore metallico, forma cilindrica base infissa nel suolo, D. 75 mm, H. 1000 mm (H. totale circa 1200 mm), colore grigio grafite; fascia catarifrangente colore giallo h. 100 mm, applicata come da schema grafico								
		AM	Paletto dissuasore metallico 7,5/100 cm	n	1,00	€ 70,00	€ 70,00				
			<i>posa in opera</i>								
	RV25	A.01.02	MANODOPERA EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO								
	RV25	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO								
			n. 2 persone x 15 min.	h	0,50	€ 33,03	€ 16,52	€ 16,52			
			<i>noleggi</i>								
	RV25	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	h	0,50	€ 7,77	€ 3,89				
			<i>trasporti</i>								
			<i>altro</i>								
		AM	Malta cementizia per fissaggio base paletto (a forfait)	n	1,00	€ 5,00	€ 5,00				
			totale				€ 95,40	€ 16,52			
			spese generali	%	15,00		€ 14,31	€ 2,48			
			utile impresa	%	10,00		€ 10,97	€ 1,90			
			incidenza manodopera	%	17,31%			€ 20,89			
			TOTALE	n			€ 120,68				
NUOVO PREZZO 60											
OPERE EDILI - CALCESTRUZZI - ACCIAIO CASSERI											
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO			
10	RV25	E.08.02	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA								
			<i>materiali a piè d'opera</i>								
			Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.								
	RV25	E.08.02m	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45	mc	1,00	€ 200,45	€ 200,45	€ 9,06			
			<i>posa in opera</i>								

			noleggi									
			trasporti									
			altro									
			totale				€ 200,45	€ 9,06				
			spese generali	%	15,00							
			utile impresa	%	10,00							
			incidenza manodopera	%	4,52%			€ 9,06				
			TOTALE	mc			€ 200,45					
NUOVO PREZZO 61												
OPERE EDILI - LAVORI VARI												
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO				
11	AP	AP.38	SCALA IN CALCESTRUZZO									
			materiali a piè d'opera									
			Costruzione scala in calcestruzzo come da elaborati grafici, misure pianerottolo 120 cm x 300 cm, 10 gradini alzata, 30 cm pedata, larghezza rampa 120 cm									
	RV25	E.08.04.00	ACCIAIO in barre tipo B450C	kg	304,00	€ 2,21	€ 671,84	€ 120,46				
	RV25	E.08.03.00	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA	mc	3,50	€ 16,95	€ 59,33	€ 59,43				
			Parziale				€ 731,17					
	RV25	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE (MAGRONE) C16/20	mc	1,00	€ 100,24	€ 100,24					
	RV25	C.02.12.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS2 classe lavorabilità S3 semifluida classe di esposizione XS3 C32/45	mc	2,50	€ 141,88	€ 354,70					
	RV25	B.01.07.00	AGGREGATO MINERALE AL QUARZO CORINDONE	kg	15,00	€ 0,40	€ 6,00					
			posa in opera									
	RV25	A.01.02	MANODOPERA EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO									
	RV25	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO									
			n. 3 persone	h	80,00	€ 33,03	€ 2.642,40	€ 2.642,40				
			..getto magrone		8,00							
			..posa ferro, fissaggio con chimico ferri		24,00							
			..armo scala		24,00							
			..getto		12,00							
			..disarmo scala		12,00							
	RV25	D.09.02.b	noleggi NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	8,00	€ 77,89	€ 623,12					
			..trasporto in cantiere ferro e materiali , assistenza posa ferro									
			trasporti									
			altro									
		°	Altro materiale di consumo e sfrido	n	1,00	€ 100,00	€ 100,00					
			totale				€ 3.826,46	€ 2.822,30				

OPERE EDILI - LAVORI VARI

			utile impresa	%	10,00		€ 169,48	€ 15,19			
			incidenza manodopera	%	8,96%			€ 167,13			
			TOTALE	ml			€ 1.864,32				
NUOVO PREZZO 63											
OPERE EDILI - LAVORI VARI											
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO			
13	AP	AP.40	PAVIMENTO BANCHINA								
			<i>materiali a piè d'opera</i>								
			Fornitura e posa di pavimento doghe in legno di Larice, 1500 x 200 mm, spessore nominale 25 mm, piallato e smussato su quattro lati, trattato con due mani di impregnante tinta testa di moro medio, fissaggio con 4 viti auto-filettanti n acciaio inox, testa svasata.								
		AM	Come da disegno esecutivo	mq	1,00	€ 100,00	€ 100,00				
			<i>posa in opera</i>								
	RV25	A.01.02	MANODOPERA EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO								
	RV25	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO								
			n. 2 persone x 15 minuti	h	0,50	€ 33,03	€ 16,52	€ 16,52			
			<i>noleggi</i>								
			<i>trasporti</i>								
			<i>altro</i>								
			totale				€ 116,52	€ 16,52			
			spese generali	%	15,00		€ 17,48	€ 2,48			
			utile impresa	%	10,00		€ 13,40	€ 1,90			
			incidenza manodopera	%	14,17%			€ 20,89			
			TOTALE	mq			€ 147,39				
NUOVO PREZZO 64											
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLE LAVORAZIONI											
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO			
14	AP	AP.41	DISTACCO ENERGIA ELETTRICA								
			<i>materiali a piè d'opera</i>								

			Richiesta di stacco di corrente elettrica presso e-distribuzione per consentire l'infissione di palancoato metallico.								
		AM	Attività eseguita in data 19 e 20 marzo 2026, vedi scheda di lavoro allegata.	n	1,00	€ 900,00	€ 900,00				
			<i>posa in opera</i>								
			<i>noleggi</i>								
			<i>trasporti</i>								
			<i>altro</i>								
			totale				€ 900,00				
			spese generali	%	15,00		€ 135,00				
			utile impresa	%	10,00		€ 103,50				
			incidenza manodopera	%	0,00%						
			TOTALE	n			€ 1.138,50				
NUOVO PREZZO 65											
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLE LAVORAZIONI											
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO			
15	AP	AP.42	PROVE DI TENUTA DI BARRE FILETTATE								
			<i>materiali a piè d'opera</i>								
			Prove di trazione e di taglio di barre filettante su piano inclinato in masegni Trachite Euganea per ancoraggio di struttura a mensola per appoggio di pontile in P-Trex.								
		AM	Attività eseguita in data 12 marzo 2026, vedi esito prove allegato.	n	1,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00				
			<i>posa in opera</i>								
			<i>noleggi</i>								
			<i>trasporti</i>								
			<i>altro</i>								

			totale				€ 1.200,00				
			spese generali	%	15,00		€ 180,00				
			utile impresa	%	10,00		€ 138,00				
			incidenza manodopera	%	0,00%						
			TOTALE	n			€ 1.518,00				
NUOVO PREZZO 66											
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLE LAVORAZIONI											
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO			
16	AP	AP.43	PROVA DI STABILITÀ ALBERO ALTO FUSTO								
			<i>materiali a piè d'opera</i>								
			Prova di trazione statica mediante pulling test prima e dopo la rimozione della pavimentazione bituminosa di albero ad alto fusto; test effettuato prima e dopo l'abbattimento di albero gemello, a fianco di quello oggetto di test.								
		AM	Attività eseguita in data 11 febbraio 2026 e 30 marzo 2026, vedi perizia forestale allegata.	n	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00				
			<i>posa in opera</i>								
			<i>noleggi</i>								
			<i>trasporti</i>								
			<i>altro</i>								
			totale				€ 3.000,00				
			spese generali	%	15,00		€ 450,00				
			utile impresa	%	10,00		€ 345,00				
			incidenza manodopera	%	0,00%						
			TOTALE	n			€ 3.795,00				
NUOVO PREZZO 67											
OPERE ELETTRICHE - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE											
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO			
17	AP	AP.44	LAMPIONCINO ARREDO								
			<i>materiali a piè d'opera</i>								

		AM	Palo conico marca CML o equivalente, sp 3 mm, Hft 5000 m, Ht 5500 mm, materiale acciaio S235JR UNI 10025, peso 37 kg, verniciato colore grigio medio, armatura lampade marca Cariboni KALOS-VP-TP R1-4K 20W 525mA o equivalente, lampada K 3000, verniciato colore grigio medio, portello, morsettiera, linea cavo FG16R16 sez 2x6 mmq, allacciamento alla rete IP, ogni onere incluso, escluso plinto / pozzetto.	n	1,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00				
			<i>posa in opera</i>								
	RV25	A.01.02	MANODOPERA EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO								
	RV25	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO								
			n. 2 persone x 2 ore	h	4,00	€ 33,03	€ 132,12	€ 132,12			
			<i>noleggi</i>								
			<i>trasporti</i>								
			<i>altro</i>								
			totale				€ 1.232,12	€ 132,12			
			spese generali	%	15,00		€ 184,82	€ 19,82			
			utile impresa	%	10,00		€ 141,69	€ 15,19			
			incidenza manodopera	%	10,72%			€ 167,13			
			TOTALE	n			€ 1.558,63				
NUOVO PREZZO 68											
OPERE FOGNARIE - IMPIANTO DREANGGIO											
N	EP	CODICE	ANALISI ELEMENTI	UM	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	MDO			
18	AP	AP.45	CANALETTA LINEARE								
			<i>materiali a piè d'opera</i>								
		AM	Canale in calcestruzzo vibro-compresso marca Gridiron o equivalente, codiev 4F00S, mod. VIBRO-BASE 100 H=140, sezione media di scolo cm 2.99, canaletta di drenaggio tipo "M", serie vibrobase 100. Sezione H1, classe portata C250 EN 1433:2008 perso 27,74 kg cad. per convogliamento acque superficiali, completo di apposito pozzetto ogni 20 m, ogni oneri incluso.	ml	1,00	€ 100,00	€ 100,00				
			<i>posa in opera</i>								
	RV25	A.01.02	MANODOPERA EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO								
	RV25	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO								
			n. 2 persone x 15 minuti	h	0,50	€ 33,03	€ 16,52	€ 16,52			
			<i>noleggi</i>								
			<i>trasporti</i>								

			altro									
			totale				€	116,52	€	16,52		
			spese generali	%	15,00		€	17,48	€	2,48		
			utile impresa	%	10,00		€	13,40	€	1,90		
			incidenza manodopera	%	14,17%				€	20,89		
			TOTALE	ml			€	147,39				
NOTE												
DEI		Tipografia del Genio Civile 2021										
RV22		Regione Veneto 2022										
RV		Regione Veneto 2023										
RV24		Regione Veneto 2024										
RV25		Regione Veneto 2025										
AP		Analisi del prezzo										
AM		Analisi di mercato										
FC		Fornito dal committente										
DC		Depositato in cantiere										
abedef / abcdef = modificato per specifiche di progetto												
° = sovrapprezzo / riduzione del prezzo per specifiche di progetto												
* = prescrizione senza modifica del prezzo per specifiche di progetto												