

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile
Servizio Nuove Opere Mobilità Sostenibile

IL DIRETTORE

Ing. Simone Agrondi

IL DIRIGENTE

Ing. Roberto Di Bussolo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Cons. Alice Maniero

PROGETTO

PN Metro Plus 21-27 - VE3.2.8.3.a_2 Intervento di "COLLEGAMENTO CICLABILE
DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO" (c.i. 14823)
CUP F71B20000160005

FASE


PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA



STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.
info@martiniingegneria.it

Certificati: Qualità, Ambiente, Sicurezza, Parità genere, SA8000



TITOLO

PROGETTO GENERALE
ANALISI NUOVI PREZZI
PISTA CICLABILE

ELABORATO

36A

REVISIONE	DATA:	OGGETTO:	REDATTO:	VERIFICATO:	APPROVATO:	SCALA:
Rev_01	Settembre 2025	Prima emissione				-
						NOME FILE: 3366SES1_analisi pista_1.xls

	COMUNE DI VENEZIA PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO			Commissa: 33 66			
				rev.	data		
				1	set-25		
ANALISI PREZZI		MRT.001	U.M.	cad.	233,00		
RIMOZIONE PUNTO LUCE Rimozione di pali d' acciaio compreso ogni onere per la demolizione del blocco di fondazione in modo da recuperare integro il palo stesso, consentire la rimozione dell'armatura compresi accessori elettrici e il trasporto al magazzino comunale.							
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
A - MANODOPERA							
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
VEN25-RU.01.02.a	Operaio specializzato elettricista	h	1,50	33,03	49,55		
VEN25-RU.01.03.a	Operaio qualificato elettricista	h	1,50	30,57	45,86		
TOT.					95,40		
B - MATERIALI							
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
TOT.					0,00		
C - NOLI							
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
VEN25-AT.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	0,50	61,72	30,86		
VEN25-AT.09.01.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	h	0,50	53,01	26,51		
TOT.					57,37		
D - TRASPORTI							
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
VEN25-AT.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	0,50	61,72	30,86		
TOT.					30,86		
E - VARIE							
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
TOT.							
TOTALE COSTO					€.	183,63	
SPESE GENERALI					€.	15%	27,54
UTILE D'IMPRESA					€.	10%	21,12
TOTALE PREZZO					€.		232,29
PREZZO DI APPLICAZIONE					€/cad		232,29
PREZZO DI APPLICAZIONE					€/cad		233,00
ARROTONDATO							

	COMUNE DI VENEZIA PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO			Commessa: 33 66			
				rev.	data		
				1	set-25		
ANALISI PREZZI		MRT.004	U.M.	m	533,00		
Fornitura e posa di alberature tipo taglio, circonferenza 16-18, in zolla. Incluso il trasporto, lo scarico e la posa di idonei tutori,							
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
A - MANODOPERA							
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
TOT.					0,00		
B - MATERIALI							
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
Prezzo di mercato	Tiglio	cad	1,00	240,00	240,00		
TOT.					240,00		
C - NOLI							
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
TOT.					0,00		
D - TRASPORTI							
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
TOT.					0,00		
E - VARIE							
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
VEN25-AT.09.01.a	Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm	cad	1,00	228,57	228,57		
TOT.					228,57		
TOTALE COSTO					€.	240,00	
SPESE GENERALI					€.	15%	36,00
UTILE D'IMPRESA					€.	10%	27,60
VARIE					€.		228,57
TOTALE PREZZO					€.		532,17
PREZZO DI APPLICAZIONE					€/m		532,17
PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO					€/m		533,00

	COMUNE DI VENEZIA PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO			Commessa: 33 66			
				rev.	data		
				1	set-25		
ANALISI PREZZI		MRT.003	U.M.	m	659,00		
Fornitura e posa di alberature tipo cipressi,circonfenza 16-18 cm, in zolla. Incluso il trasporto, lo scarico e la posa di idonei tutori.							
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
A - MANODOPERA							
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
TOT.					0,00		
B - MATERIALI							
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
Prezzo di mercato	Cipressi	cad	1,00	340,00	340,00		
TOT.					340,00		
C - NOLI							
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
TOT.					0,00		
D - TRASPORTI							
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
TOT.					0,00		
E - VARIE							
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
VEN25-AT.09.01.a	Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm	cad	1,00	228,57	228,57		
TOT.					228,57		
				TOTALE COSTO	€.	340,00	
				SPESE GENERALI	€.	15%	51,00
				UTILE D'IMPRESA	€.	10%	39,10
				VARIE	€.		228,57
				TOTALE PREZZO	€.		658,67
				PREZZO DI APPLICAZIONE	€/m		658,67
				PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO	€/m		659,00

	COMUNE DI VENEZIA PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO			Commessa: 33 66																					
				rev.	data																				
				1	set-25																				
ANALISI PREZZI		MRT.004	U.M.	m	482,00																				
Fornitura e posa di alberature tipo platani, circonferenza 16-18, in zolla. Incluso il trasporto, lo scarico e la posa di idonei tutori.																									
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO																				
A - MANODOPERA																									
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
TOT.					0,00																				
B - MATERIALI																									
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
Prezzo di mercato	Platani	cad	1,00	200,00	200,00																				
TOT.					200,00																				
C - NOLI																									
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
TOT.					0,00																				
D - TRASPORTI																									
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
TOT.					0,00																				
E - VARIE																									
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
VEN25-AT.09.01.a	Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm	cad	1,00	228,57	228,57																				
TOT.					228,57																				
<table><tr><td>TOTALE COSTO</td><td>€.</td><td></td><td>200,00</td></tr><tr><td>SPESE GENERALI</td><td>€.</td><td>15%</td><td>30,00</td></tr><tr><td>UTILE D'IMPRESA</td><td>€.</td><td>10%</td><td>23,00</td></tr><tr><td>VARIE</td><td>€.</td><td></td><td>228,57</td></tr><tr><td>TOTALE PREZZO</td><td>€.</td><td></td><td>481,57</td></tr></table>						TOTALE COSTO	€.		200,00	SPESE GENERALI	€.	15%	30,00	UTILE D'IMPRESA	€.	10%	23,00	VARIE	€.		228,57	TOTALE PREZZO	€.		481,57
TOTALE COSTO	€.		200,00																						
SPESE GENERALI	€.	15%	30,00																						
UTILE D'IMPRESA	€.	10%	23,00																						
VARIE	€.		228,57																						
TOTALE PREZZO	€.		481,57																						
<table><tr><td>PREZZO DI APPLICAZIONE</td><td>€/m</td><td></td><td>481,57</td></tr><tr><td>PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO</td><td>€/m</td><td></td><td>482,00</td></tr></table>						PREZZO DI APPLICAZIONE	€/m		481,57	PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO	€/m		482,00												
PREZZO DI APPLICAZIONE	€/m		481,57																						
PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO	€/m		482,00																						

	COMUNE DI VENEZIA PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO			Commessa: 33 66			
				rev.	data		
				1	set-25		
ANALISI PREZZI		MRT.005	U.M.	m	66,00		
Fornitura e posa di siepe tipo leylandi, h= 1,0 m, in zolla. Incluso il trasporto, lo scarico							
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
A - MANODOPERA							
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
				TOT.	0,00		
B - MATERIALI							
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
Prezzo di mrcato	Siepe tipo leylandi	m	4,00	10,00	40,00		
				TOT.	40,00		
C - NOLI							
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
				TOT.	0,00		
D - TRASPORTI							
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
				TOT.	0,00		
E - VARIE							
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
VEN25-09.04.03.01	Messa a dimora di arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento): altezze fino a 1 m	cad	1,00	14,57	14,57		
				TOT.	14,57		
TOTALE COSTO					€.	40,00	
SPESE GENERALI					€.	15%	6,00
UTILE D'IMPRESA					€.	10%	4,60
VARIE					€.		14,57
TOTALE PREZZO					€.		65,17
PREZZO DI APPLICAZIONE					€/m		65,17
PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO					€/m		66,00

	COMUNE DI VENEZIA PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO			Commessa: 33 66			
				rev.	data		
				1	set-25		
ANALISI PREZZI		MRT.006	U.M.	cad.	715,000		
Fornitura e posa di armatura stradale "AEC ITALO 1 5P5 STW 7030.100-3M" O EQUIVALENTE. FLUSSO 8150 lm, POTENZA 54.8 W. Negli oneri è ricompresa anche la rimozione dell'armatura esistente.							
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
A - MANODOPERA							
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
VEN25-RU.01.02.a	Operaio specializzato elettricista	h	1,00	33,03	33,03		
VEN25-RU.01.03.a	Operaio qualificato elettricista	h	1,00	30,57	30,57		
TOT.					63,60		
B - MATERIALI							
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
p mercato	"AEC ITALO 1 5P5 STW 7030.100-3M" O EQUIVALENTE. FLUSSO 8150 lm, POTENZA 54.8 W	cad	1,00	481,81	481,81		
TOT.					481,81		
C - NOLI							
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
D.50.01.01VEN25-AT.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	%	4,00	481,81	19,27		
TOT.					19,27		
D - TRASPORTI							
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
					0,00		
TOT.					0,00		
E - VARIE							
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
TOT.					0,00		
TOTALE COSTO					€.	564,68	
SPESE GENERALI					€.	15%	84,70
UTILE D'IMPRESA					€.	10%	64,94
TOTALE PREZZO					€.		714,32
PREZZO DI APPLICAZIONE					€/cad		714,32
PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO					€/corpo		715,00

	COMUNE DI VENEZIA			Commessa: 33 66	
				rev.	data
	PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO			1	set-25
ANALISI PREZZI					
MRT.007		U.M.	cad.	712,000	
Fornitura e posa di armatura stradale composta da: AEC ITALO 1 5P5 S05 7030.180-3M" O EQUIVALENTE. FLUSSO 13560 lm, POTENZA 100.0 W o AEC ITALO 1 5P5 S05 7030.140-3M" O EQUIVALENTE. FLUSSO 10900 lm, POTENZA 76.7 W.					
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
A - MANODOPERA					
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo
VEN25-RU.01.02.a	Operaio specializzato elettricista	h	0,50	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	Operaio qualificato elettricista	h	0,50	30,57	15,29
TOT.					31,80
B - MATERIALI					
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo
p mercato	AEC ITALO 1 5P5 S05 7030.180-3M" O EQUIVALENTE. FLUSSO 13560 lm, POTENZA 100.0 W o AEC ITALO 1 5P5 S05 7030.140-3M" O EQUIVALENTE. FLUSSO 10900 lm, POTENZA 76.7 W.	cad	1,00	510,00	510,00
TOT.					510,00
C - NOLI					
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo
D.50.01.01VEN25-AT.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	%	4,00	510,00	20,40
TOT.					20,40
D - TRASPORTI					
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo
					0,00
TOT.					0,00
E - VARIE					
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo
TOT.					0,00
TOTALE COSTO					€.
					562,20
SPESE GENERALI					€.
					15%
					84,33
UTILE D'IMPRESA					€.
					10%
					64,65
TOTALE PREZZO					€.
					711,18
PREZZO DI APPLICAZIONE					€/cad
					711,18
PREZZO APPLICAZIONE					€/corpo
ARROTONDATO					712,00

	COMUNE DI MOGLIANO VENETO PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO			Commessa: 30 59	
				rev.	data
				0	apr-23
ANALISI PREZZI		MRT.008	U.M.	cad.	1365,000
Fornitura e posa di NUOVO PALETTO SEGNAPERCORSO TIPO "AEC 2.0 BOLLARD 0F2H1 S05 3.3-1M SAT" FLUSSO 980 lm, POTENZA 11.0 W. H=1.00m					
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
A - MANODOPERA					
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo
VEN25-RU.01.02.a	Operaio specializzato elettricista	h	0,50	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	Operaio qualificato elettricista	h	0,50	30,57	15,29
TOT.					31,80
B - MATERIALI					
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo
p mercato	NUOVO PALETTO SEGNAPERCORSO TIPO "AEC 2.0 BOLLARD 0F2H1 S05 3.3-1M SAT" FLUSSO 980 lm, POTENZA 11.0 W. H=1.00m	cad	1,00	1 006,86	1006,86
TOT.					1006,86
C - NOLI					
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo
D.50.01.01VEN25-AT.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	%	4,00	1 006,86	40,27
TOT.					40,27
D - TRASPORTI					
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo
					0,00
TOT.					0,00
E - VARIE					
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo
TOT.					0,00

	COMUNE DI VENEZIA PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO				Commessa: 33 66	
					rev.	data
					1	set-25
ANALISI PREZZI		MRT.003	U.M.	m	8078,00	
Fornitura e posa di Pensilina attesa autobus costituita da una struttura con profili in acciaio di grosso spessore, trattata con zincatura a caldo e verniciata a polveri con due strati di vernice epossidica poliuretanica RAL 7021 la copertura realizzata con materiale scelto tra: lamiera zincata ew verniciata 10/10, polimetalcrlato PMMA 30/10 o rame 10/10 e fissata alla struttura tramite viti in acciaio zincato con bulloneria e rondelle in ottone. I pannelli perimetrali in vetro temperato e molato filo lucido incollati strutturalmente. La struttura completa è portata da un unico elemento in calcestruzzo armato, vibrato, sabbiato e trattato antidegrado poggiante su fondo portante provvisto di livellamento formato da quattro punti fissi. Ingombro totale mm 2685x1280 altezza mm 2350.						
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
A - MANODOPERA						
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
VEN25-RU.01.02.a	Operaio specializzato	h	8,00	33,03	264,24	
VEN25-RU.01.03.a	Operaio qualificato	h	8,00	30,57	244,56	
TOT.					244,56	
B - MATERIALI						
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
VEN25-PR-A.96.24.a	PENSILINA ATTESA AUTOBUS DI INGOMBRO TOTALE MM 2685X1280 ALTEZZA MM 2350 copertura in lamiera	cad	1,00	6 125,90	6125,90	
TOT.					6125,90	
C - NOLI						
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
VEN25-AT.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	8,00	1,87	14,96	
TOT.					14,96	
D - TRASPORTI						
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
TOT.					0,00	
E - VARIE						
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
TOT.					0,00	

	COMUNE DI VENEZIA PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO				Commessa: 33 66			
					rev.	data		
					1	set-25		
ANALISI PREZZI		MRT.011		U.M.	m	604,00		
Fornitura e posain cantiere di panchine in cemento armato, sabbiato, con trattamento superficiale antidegrado								
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO			
A - MANODOPERA								
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo			
VEN25-RU.01.02.a		Operaio specializzato	h	2,00	33,03	66,06		
VEN25-RU.01.03.a		Operaio qualificato	h	2,00	30,57	61,14		
					TOT.	61,14		
B - MATERIALI								
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo			
VEN25-PR-A.96.07.b		PANCHINE IN CEMENTO ARMATO Urbana 1800x500 mm, 368 Kg	cad	1,00	412,06	412,06		
					TOT.	412,06		
C - NOLI								
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo			
VEN25-AT.07.15.00		NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	2,00	1,87	3,74		
					TOT.	3,74		
D - TRASPORTI								
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo			
					TOT.	0,00		
E - VARIE								
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo			
					TOT.	0,00		
				TOTALE COSTO		€.	476,94	
				SPESE GENERALI		€.	15%	71,54
				UTILE D'IMPRESA		€.	10%	54,85
				VARIE		€.		0,00
				TOTALE PREZZO		€.		603,33
				PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m		603,33
				PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO		€/m		604,00

	COMUNE DI VENEZIA PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO			Commissa: 33 66																					
				rev.	data																				
				1	set-25																				
	Analisi Prezzi																								
ANALISI PREZZI		MRT.012	U.M.	m	410,00																				
FORNITURA E POSA PER MANUFATTI SCATOLARI DIM. 100*60																									
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO																				
A - MANODOPERA																									
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
VEN25-RU.01.03.a	Operaio qualificato	h	0,10	30,57	3,06																				
VEN25-RU.01.04.a	Operaio comune	h	0,10	27,33	2,73																				
TOT.					2,73																				
B - MATERIALI																									
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
P.MERCATO	Scatolari	cad	1,00	233,50	233,50																				
P.MERCATO	G.ring	cad	3,30	22,50	74,25																				
TOT.					307,75																				
C - NOLI																									
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
VEN25-AT.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	h	0,09	90,48	7,69																				
VEN25-AT.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,09	66,32	5,68																				
TOT.					13,37																				
D - TRASPORTI																									
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
TOT.					0,00																				
E - VARIE																									
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
TOT.																									
<table><tr><td>TOTALE COSTO</td><td>€.</td><td></td><td>323,86</td></tr><tr><td>SPESE GENERALI</td><td>€.</td><td>15%</td><td>48,58</td></tr><tr><td>UTILE D'IMPRESA</td><td>€.</td><td>10%</td><td>37,24</td></tr><tr><td>VARIE</td><td>€.</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTALE PREZZO</td><td>€.</td><td></td><td>409,68</td></tr></table>						TOTALE COSTO	€.		323,86	SPESE GENERALI	€.	15%	48,58	UTILE D'IMPRESA	€.	10%	37,24	VARIE	€.		0,00	TOTALE PREZZO	€.		409,68
TOTALE COSTO	€.		323,86																						
SPESE GENERALI	€.	15%	48,58																						
UTILE D'IMPRESA	€.	10%	37,24																						
VARIE	€.		0,00																						
TOTALE PREZZO	€.		409,68																						
PREZZO DI APPLICAZIONE					€/m																				
					409,68																				
PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO					€/m																				
					410,00																				

	COMUNE DI VENEZIA PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO			Commessa: 33 66			
				rev.	data		
				1	set-25		
ANALISI PREZZI		MRT.013	U.M.	cad	4676,00		
ONERI PER VARO PASSERELLA							
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
A - MANODOPERA							
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
VEN25-RU.01.03.a	Operaio qualificato	h	10,00	30,57	305,70		
VEN25-RU.01.04.a	Operaio comune	h	10,00	27,33	273,30		
TOT.					579,00		
B - MATERIALI							
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
TOT.					-		
C - NOLI							
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
VEN25-AT.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	h	10,00	191,38	1 912,94		
VEN25-AT.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	h	10,00	54,09	540,90		
VEN25-AT.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	10,00	66,32	663,20		
TOT.					3 117,04		
D - TRASPORTI							
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
					-		
TOT.					-		
E - VARIE							
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo		
TOT.							
				TOTALE COSTO	€.	3696,04	
				SPESE GENERALI	€.	15%	554,41
				UTILE D'IMPRESA	€.	10%	425,04
				VARIE	€.		0,00
				TOTALE PREZZO	€.		4675,49
				PREZZO DI APPLICAZIONE	€/m		4675,49
				PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO	€/m		4676,00

	COMUNE DI VENEZIA PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO			Commessa: 33 66		
				rev.	data	
				1	set-25	
ANALISI PREZZI		MRT.015	U.M.	a corpo	4048,00	
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO QUADRO ELETTRICO Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per l'impianto di illuminazione pubblica. Compreso di armadio in vetroresina e di ogni elemento come da progetto del quadro elettrico. Nel prezzo sono inclusi tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte						
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
A - MANODOPERA						
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
TOT.						
B - MATERIALI						
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
	Quadro elettrico per impianto di illuminazione pubblica	cad	1,00	3 200,00	3200,00	
TOT.					3200,00	
C - NOLI						
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
TOT.					0,00	
D - TRASPORTI						
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
TOT.					0,00	
E - VARIE						
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
TOT.					0,00	
		TOTALE COSTO		€.	3200,00	
		SPESE GENERALI		€.	15%	480,00
		UTILE D'IMPRESA		€.	10%	368,00
		VARIE		€.		0,00
		TOTALE PREZZO		€.		4048,00
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m		4048,00
		PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO		€/m		4048,00

	COMUNE DI VENEZIA PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO			Commessa: 33 66	
				rev.	data
				1	set-25
ANALISI PREZZI		MRT.004a	U.M.	m	€ 156,00
FORNITURA DI TRANSENNA TIPO PARIGI O EQUIVALENTE Fornitura di transenna tipo Parigi o equivalente franco cantiere					
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
A - MANODOPERA					
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo
VEN25-RU.01.04.a	Operaio comune	h	0,20	27,33	5,47
TOT.					5,47
B - MATERIALI					
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo
P.MERCATO	PALETTO	cad	1,00	45,00	45,00
P.MERCATO	pannello	cad	1,00	110,00	110,00
TOT.					110,00
C - NOLI					
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo
VEN25-AT.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,11	66,32	7,30
TOT.					7,30
D - TRASPORTI					
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo
TOT.					0,00
E - VARIE					
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo
TOT.					
				TOTALE COSTO	€.
					122,76
				SPESE GENERALI	€.
				15%	18,41
				UTILE D'IMPRESA	€.
				10%	14,12
				ARROTONDAMENTI	€.
					0,04
				TOTALE PREZZO	€.
					155,33
				PREZZO DI APPLICAZIONE	€/m
					155,33
				PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO	€/m
					156,00

	COMUNE DI VENEZIA PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO			Commessa: 33 66		
				rev.	data	
				1	set-25	
ANALISI PREZZI						
MRT.017		U.M.		cad.	€ 131,00	
FORNITURA E POSA CADITOIA						
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
A - MANODOPERA						
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
VEN25-RU.01.03.a	Operaio qualificato	h	0,20	30,57	6,11	
VEN25-RU.01.04.a	Operaio comune	h	0,35	27,33	9,47	
TOT.					15,59	
B - MATERIALI						
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
VEN25-PR-A.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	kg	22,00	3,90	85,80	
TOT.					85,80	
C - NOLI						
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
VEN25-AT.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	h	0,02	54,09	0,92	
VEN25-AT.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,02	66,32	1,13	
TOT.					2,05	
D - TRASPORTI						
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
					-	
TOT.					-	
E - VARIE						
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo	
TOT.						
TOTALE COSTO				€.	103,43	
SPESE GENERALI				€.	15%	15,52
UTILE D'IMPRESA				€.	10%	11,89
ARROTONDAMENTI				€.		0,04
TOTALE PREZZO				€.		130,88
PREZZO DI APPLICAZIONE				€/m		130,88
PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO				€/m		131,00

	COMUNE DI VENEZIA PN Plus VE3.2.8.3.a.2 - CI 14823 COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO	Commessa: 33 66																							
		rev.	data																						
		1	set-25																						
ANALISI PREZZI		MRT.018	U.M.	cad	10142,00																				
ONERI PER SPOSTAMENTO CABINA IMPIANTI																									
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO																				
A - MANODOPERA																									
Art.	Descrizione manodopera	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
VEN25-RU.01.03.a	Operaio qualificato	h	20,00	30,57	611,40																				
VEN25-RU.01.04.a	Operaio comune	h	20,00	27,33	546,60																				
TOT.					1 158,00																				
B - MATERIALI																									
Art.	Descrizione materiali	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
TOT.					-																				
C - NOLI																									
Art.	Descrizione noli	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
VEN25-AT.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	h	22,00	191,38	4 210,36																				
VEN25-AT.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	h	22,00	54,09	1 189,98																				
VEN25-AT.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	22,00	66,32	1 459,04																				
TOT.					6 859,38																				
D - TRASPORTI																									
Art.	Descrizione trasporti	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
					-																				
TOT.					-																				
E - VARIE																									
Art.	Descrizione varie	u.m.	quantità	prezzo	Importo																				
TOT.																									
<table><tr><td>TOTALE COSTO</td><td>€.</td><td></td><td>8017,38</td></tr><tr><td>SPESE GENERALI</td><td>€.</td><td>15%</td><td>1202,61</td></tr><tr><td>UTILE D'IMPRESA</td><td>€.</td><td>10%</td><td>922,00</td></tr><tr><td>VARIE</td><td>€.</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTALE PREZZO</td><td>€.</td><td></td><td>10141,99</td></tr></table>						TOTALE COSTO	€.		8017,38	SPESE GENERALI	€.	15%	1202,61	UTILE D'IMPRESA	€.	10%	922,00	VARIE	€.		0,00	TOTALE PREZZO	€.		10141,99
TOTALE COSTO	€.		8017,38																						
SPESE GENERALI	€.	15%	1202,61																						
UTILE D'IMPRESA	€.	10%	922,00																						
VARIE	€.		0,00																						
TOTALE PREZZO	€.		10141,99																						
<table><tr><td>PREZZO DI APPLICAZIONE</td><td>€/m</td><td></td><td>10141,99</td></tr><tr><td>PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO</td><td>€/m</td><td></td><td>10142,00</td></tr></table>						PREZZO DI APPLICAZIONE	€/m		10141,99	PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO	€/m		10142,00												
PREZZO DI APPLICAZIONE	€/m		10141,99																						
PREZZO APPLICAZIONE ARROTONDATO	€/m		10142,00																						