

COMUNE DI VENEZIA - FAVARO VENETO - VIA VALLENARI - VIA MONTE MESOLA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE di iniziativa privata in attuazione delle Schede Normative n° 1, 2, 3 della Variante al Piano degli Interventi approvata con Delibera di C.C. n° 78 del 29/07/2020. Via Monte Mesola, Via Vallenari, Favaro Veneto.


ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTISTA:

Arch. Fabiano Pasqualetto

STUDIO DI ARCHITETTURA ED URBANISTICA
FABIANO PASQUALETTO
ARCHITETTO



VIA G. MAZZINI 5 - 30170 MESTRE (VE)
Tel 041 984 662 - Fax 041 984 662
e-mail: studio.fabianopasqualetto@gmail.com



PROGETTISTA:

Arch. Bruno Gianolla

bruno gianolla *architetto*

viale ancona, 12/e 30174 mestre venezia
tel. 0415321854
gianollabruno@libero.it

Comune di Venezia
Data: 28/11/2022, PG/2022/057417

REVISIONI:

data:

Novembre 2022

Elaborato

E

Comune di Venezia - Favaro Veneto
Via Vallenari - Via Monte Mesola

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: CME - OPERE SU PROPRIETÀ PRIVATA - SCHEDE 1/2/3 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE in attuazione delle Schede Normative n° 1,2,3 della Variante al Piano degli Interventi approvata con Delibera di C.C. n° 78 del 29/07/2020

COMMITTENTE: Parte Proponente

Data, 22/11/2022

IL TECNICO

Arch. Fabiano Pasqualetto - Arch. Bruno Gianolla

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (SpCat 1) SCAVI E DEMOLIZIONI (Cat 1)							
1 / 4 F.03.02.00	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, a ... diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICISCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICI SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI Su strada (1696,94mqxh0,9m=1527,24mc), parcheggi (882.95mqxh0,9m=794,65mc) e marciapiedi (586,90mqxh0,5m=293,45mc)					2'615,34		
	SOMMANO m ³					2'615,34	6,97	18'228,92
	Parziale SCAVI E DEMOLIZIONI (Cat 1) euro							18'228,92
	OPERE EDILI (Cat 2)							
2 / 10 F.04.08.b	FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità, interamen ... GLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità grammatura 150 gr./mq. - p SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per strada, parcheggi e marciapiede					3'166,79		
	SOMMANO m ²					3'166,79	3,44	10'893,76
3 / 12 E.03.08.00	FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE STRADALE Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano d ... della compattazione e della sagomatura FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALE FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALE SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per strada e parcheggio (2579,89mqxh0,20m)					515,97		
	SOMMANO m ³					515,97	30,98	15'984,75
4 / 13 F.04.11.b	FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicat ... brante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per strada e parcheggio (2579,89mqxh0,43m)					1'109,35		
	SOMMANO m ³					1'109,35	29,08	32'259,90
5 / 14 E.03.11.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione							
	A R I P O R T A R E							77'367,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'367,33
6 / 15 F.13.10.b	SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per strada e parcheggio (2579,89mqxh0,07m) SOMMANO m³					180,59		
						180,59	24,96	4'507,53
6 / 15 F.13.10.b	BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria ... di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per strada SOMMANO m²					2'072,39		
						2'072,39	10,95	22'692,67
7 / 16 F.13.44.a	STRATO DI USURA CON BITUME MODIFICATO CON POLVERINO DI GOMMA Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per strato di usura (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), av ... lla mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. USURA CON BITUME MODIFICATO CON POLVERINO DI GOMMA Spessore 3 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per strada SOMMANO m²					2'072,39		
						2'072,39	12,00	24'868,68
8 / 17 B.17.12.00	PIASTRE GRIGLIATE Piastre grigliate autobloccanti prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni 40-50x60-50x9- 12. SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI per parcheggio - strato superficiale SOMMANO m²					507,50		
						507,50	13,91	7'059,33
9 / 18 P3.11.020	Realizzazione di marciapiede formato da uno strato di sottofondo costituito da 15 cm di ghiaia in natura stabilizzata; soprastante platea di calcestruzzo a prestazione garantita, i ... à e dimensioni che verranno impartite dalla D.L. ed ogni onere necessario per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per marciapiede - prezzo al mq SOMMANO					586,90		
						586,90	53,29	31'275,90
10 / 21 F3.04.011.01 1	Fornitura di tubi in cemento armato centrifugato in elementi monolitici, della lunghezza utile di 3,60 - 2,00 m con giunto a bicchiere, armati con gabbia elettrosaldata costituita ... ima fessurazione di 2 mm per schiacciamento, conforme alle norme DIN 4035; del diametro interno di: 200 cm da 2,12 m c.a SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per ponte su fossa Pagana SOMMANO m					9,50		
						9,50	387,92	3'685,24
11 / 22 F3.04.012.01	Fornitura di guarnizioni in gomma per giunti di tubi in calcestruzzo di cemento a bicchiere in genere del diametro interno di: 200 cm							
	A R I P O R T A R E							171'456,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171'456,68
2	SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per ponte su fossa Pagana SOMMANO cad					3,00		
						3,00	23,25	69,75
12 / 23 F.11.01.b	CORDONATE STRADALI Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso per la realizzazione di marciapiedi, aiuole e simili, rettilinee od in curva, ... armatura in acciaio sulla fondazione che saranno remunerate a parte con relativi prezzi d'elenco. sezione cm 10/12 h=20 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per strada, marciapiede e parcheggi SOMMANO m					700,00		
						700,00	26,02	18'214,00
	Parziale OPERE EDILI (Cat 2) euro							171'511,51
	OPERE A RETE (Cat 3) ACQUE NERE (SbCat 1)							
13 / 25 H.03.22.b	FONDO PER POZZETTO CIRCOLARE ACQUE REFLUE – RIVESTIMENTO IN PRFV Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a ... icazioni date dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 80 entrata e uscita DN 200 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per pozzetti acque nere SOMMANO n					13,00		
						13,00	556,24	7'231,12
14 / 26 H.03.26.a	ELEMENTI AD ANELLO PER POZZETTI CIRCOLARI Fornitura e posa in opera di elementi ad anello per la costruzione della canna di pozzetto prefabbricato, realizzata mediante la sovrappos ... ologia e dal numero degli elementi utilizzati FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO diametro interno netto cm. 80 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per pozzetti acque nere SOMMANO m					13,00		
						13,00	310,21	4'032,73
15 / 27 H.03.20.b	CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400 PER TRAFFICO INTENSO Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo norm ... avoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per pozzetti acque nere SOMMANO n					13,00		
						13,00	250,33	3'254,29
16 / 28 H.03.28.b	SOVRAPPREZZO PER INNESTO LATERALE POZZETTO – RIVESTIMENTO IN PRFV Sovrapprezzo per la realizzazione di innesto laterale aggiuntivo nel fondo dei pozzetti prefabbricati, compresi gl ... i. Per pozzetti con rivestimento del fondo in PRFV. SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto							
	A R I P O R T A R E							204'258,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							204'258,57
	laterale da DN 160 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per pozzetti acque nere					19,00		
	SOMMANO n					19,00	124,40	2'363,60
17 / 29 H.02.01.e	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A GRAVITA' E/O PRESSIONE Fornitura e posa di tubazioni DN 80-600 mm in ghisa sferoidale per fognatura a gravità e/o ... GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE GRAVITA' DN 200 mm SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE GRAVITA' DN 200 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per tubazione di smaltimento acque nere					260,00		
	SOMMANO m					260,00	83,79	21'785,40
	Parziale ACQUE NERE (SbCat 1) euro							38'667,14
	ACQUEDOTTO (SbCat 2)							
18 / 30 G.02.19.i	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100 PN 16 (SDR 11) Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) atossiche idonee per il trasporto di acqua ... endone la relativa documentazione). FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 180 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per collegamento lottizzazione con Via Vallenari bis					140,00		
	SOMMANO m					140,00	48,86	6'840,40
19 / 31 F.11.15.g	TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchio ... posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. diametro esterno 125 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per tubazione acquedotto					260,00		
	SOMMANO m					260,00	7,79	2'025,40
20 / 32 G.02.19.c	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100 PN 16 (SDR 11) Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) atossiche idonee per il trasporto di acqua ... tendone la relativa documentazione). FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 75 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Tubazione acquedotto					260,00		
	SOMMANO m					260,00	16,50	4'290,00
21 / 33 F.10.17.a	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... li solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40							
	A R I P O R T A R E							241'563,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							241'563,37
	SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per acquedotto					15,00		
	SOMMANO n					15,00	56,08	841,20
22 / 34 F.10.20.b	CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO B125 dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per acquedotto					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	101,26	1'518,90
23 / 35 F.10.22.a	SISTEMA DI CHIUSURA Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo FORNITURA E POSA IN OPERA DI per pozzetti 400x400 e 500x500 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per acquedotto					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	5,00	75,00
	Parziale ACQUEDOTTO (SbCat 2) euro							15'590,90
	ENEL (SbCat 3)							
24 / 36 F.11.15.g	TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchio ... posa, il rinfiacco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. diametro esterno 125 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Enel					260,00		
	SOMMANO m					260,00	7,79	2'025,40
25 / 37 F.10.17.a	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... li solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Enel					14,00		
	SOMMANO n					14,00	56,08	785,12
26 / 38 F.10.20.b	CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO B125 dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Enel					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	101,26	1'417,64
27 / 39 F.10.22.a	SISTEMA DI CHIUSURA Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo							
	A R I P O R T A R E							248'226,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							248'226,63
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI per pozzetti 400x400 e 500x500 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Enel SOMMANO cad					14,00		
	Parziale ENEL (SbCat 3) euro					14,00	5,00	70,00
	TELECOM (SbCat 4)							4'298,16
28 / 40 F.11.15.g	TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchio ... posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. diametro esterno 125 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Telecom SOMMANO m					266,00		
	SOMMANO m					266,00	7,79	2'072,14
29 / 41 F.10.17.a	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... li solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Telecom SOMMANO n					15,00		
	SOMMANO n					15,00	56,08	841,20
30 / 42 F.10.20.b	CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO B125 dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Telecom SOMMANO cad					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	101,26	1'518,90
31 / 43 F.10.22.a	SISTEMA DI CHIUSURA Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo FORNITURA E POSA IN OPERA DI per pozzetti 400x400 e 500x500 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Telecom SOMMANO cad					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	5,00	75,00
	Parziale TELECOM (SbCat 4) euro							4'507,24
	FIBRA (SbCat 5)							
32 / 44 F.11.15.g	TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchio ... posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo.							
	A R I P O R T A R E							252'803,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							252'803,87
	diametro esterno 125 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per fibra SOMMANO m					268,00		
						268,00	7,79	2'087,72
33 / 45 F.10.17.a	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... li solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per fibra SOMMANO n					15,00		
						15,00	56,08	841,20
34 / 46 F.10.20.b	CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO B125 dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per fibra SOMMANO cad					15,00		
						15,00	101,26	1'518,90
35 / 47 F.10.22.a	SISTEMA DI CHIUSURA Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo FORNITURA E POSA IN OPERA DI per pozzetti 400x400 e 500x500 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per fibra SOMMANO cad					15,00		
						15,00	5,00	75,00
	Parziale FIBRA (SbCat 5) euro							4'522,82
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SbCat 6)							
36 / 48 F.11.15.g	TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchio ... posa, il rinfiacco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. diametro esterno 125 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per illuminazione pubblica SOMMANO m					297,00		
						297,00	7,79	2'313,63
37 / 50 M.01.37.04	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma GOMMA G16 ad alto ... - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 1 x 25 mmq SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per illuminazione pubblica SOMMANO m					297,00		
						297,00	8,01	2'378,97
	A R I P O R T A R E							262'019,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							262'019,29
38 / 52 F.11.12.c	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adia ... eguente prezzo lo scavo, il rinterro e il chiusino che saranno remunerati con i relativi prezzi di elenco. con H=110 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per illuminazione pubblica					19,00		
	SOMMANO n					19,00	329,44	6'259,36
39 / 54 F.10.20.b	CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO B125 dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per illuminazione pubblica					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	101,26	2'025,20
40 / 56 F.10.22.a	SISTEMA DI CHIUSURA Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo FORNITURA E POSA IN OPERA DI per pozzetti 400x400 e 500x500 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per illuminazione pubblica					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	5,00	100,00
41 / 58 M.02.14.03	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamiera, piegata e saldata longitudinalmente, in acciaio Acciaio S235JR; la saldatura deve essere ... fornito dal costruttore. - ogni altro onere necessario per un lavoro eseguito a regola d'arte. Altezza 6 m fuori terra SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per illuminazione pubblica					19,00		
	SOMMANO n					19,00	377,65	7'175,35
42 / 60 M.02.02.01	ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA : Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED composta da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e disegnati con sezione ... ario per ultimare il lavoro a regola d'arte. ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 32 W Flusso luminoso 5750 lm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per illuminazione pubblica					19,00		
	SOMMANO n					19,00	565,55	10'745,45
43 / 62 F.10.17.a	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... li solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		288'324,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		288'324,65
	SOMMANO n					1,00	56,08	56,08
	Parziale ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SbCat 6) euro Parziale OPERE A RETE (Cat 3) euro							31'054,04 98'640,30
	OPERE A VERDE (Cat 4)							
44 / 79 P5.06.018.00 1	Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 4 - OPERE A VERDE per parcheggi					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,15	191,50
45 / 87 P5.06.020.00 1	Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico terna ... atrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di: 80÷100x80÷100x100 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 4 - OPERE A VERDE per parcheggi					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,85	248,50
46 / 94 F5.07.060.00 6	Lagerstroemia Indica - Nelle varietà: Coccinea (Rosso vivo) - Nivea (Bianco neve) - Rosea (Rosa lillaceo brillante) - Rosea Nova (Rosa vivo) - Rubra (Rosso attenuato) - Superviolacea (Viola scuro) - Violacea (viola chiaro): circonf. 16÷18 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a parcheggio					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	209,78	1'678,24
47 / 95 F5.06.025.00 4	Acer Negudo (Acero bianco): circonf. 12÷14 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a parcheggio_Circonferenza prevista 16-18cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,63	67,63
48 / 96 F5.08.005.00 4	Prunus Pissardi Nigra - Piante ad alto e medio fusto: circonf. 12÷14 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a parcheggio_Circonferenza prevista 16-18cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	86,73	86,73
	Parziale OPERE A VERDE (Cat 4) euro							2'272,60
	SEGNALETICA STRADALE (Cat 5)							
49 / 97 F.14.89.00	SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO 60 MM Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura super ... e di lunghezza effettiva. Altezza varia.							
	A R I P O R T A R E							290'653,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							290'653,33
50 / 98 F.14.63.a	SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO mm 60 - PESO 4,20 Kg/MI SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE Per segnaletica stradale SOMMANO m					39,00		
						39,00	6,92	269,88
51 / 99 F.14.64.00	POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls cl ... cun blocco di fondazione come descritto nei tipi: POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE Per segnaletica stradale SOMMANO n					39,00		
						39,00	30,99	1'208,61
52 / 100 F.14.69.00	MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI ULTERIORI SEGNALI SU SOSTEGNI TUBOLARI Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o ... i nei magazzini dell'Amministrazione. per ciascun segnale MONTAGGIO SEGNALI SUMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE Per segnaletica stradale SOMMANO n					10,00		
						10,00	10,33	103,30
53 / 101 F.14.65.00	SEGNALE CIRCOLARE DIAM. 90 CM – CLASSE 1 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamie ... ffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/ 10 DIAMETRO 90 cm CLASSE 1 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE Per segnaletica stradale SOMMANO n					15,00		
						15,00	23,50	352,50
54 / 102 F.14.65.00	SEGNALE TRIANGOLARE LATO 90 CM – CLASSE 1 Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. La lamier ... LAMIERA DISEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO 90 cm CLASSE ALLUMINIO DA 25/10 LATO 90 cm CLASSE 1 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE Per segnaletica stradale SOMMANO n					2,00		
						2,00	27,38	54,76
54 / 102 F4.03.001.01 0	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente, a normale efficienza classe 1, dimensioni: Targa cm.80X27 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE Per segnaletica stradale					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		292'642,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		292'642,38
	SOMMANO cad					3,00	31,86	95,58
55 / 103 F4.03.006.01 9	Segnale di indicazione costruito in lamiera di ferro 10/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente, a normale efficienza classe 1, per targhe della misura di: Targa cm 60x60 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE Per segnaletica stradale					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	34,91	523,65
56 / 104 F4.03.001.02 2	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente, a normale efficienza classe 1, dimensioni: Targa cm 60x90 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE Per segnaletica stradale					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	62,30	872,20
57 / 105 F.14.37.a	FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 CM Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, ... L. compreso l'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 cm su impianto nuovo SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE Per segnaletica stradale					1'100,00		
	SOMMANO m					1'100,00	0,42	462,00
58 / 106 F.14.57.00	POSTSPRUZZATURA DI STRISCIE DI LARGHEZZA CM 15 CON MICROSFERE DI VETRO Postspruzzatura di strisce di larghezza di 15 cm con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui all ... di microsfere. Per ogni metro lineare di striscia. POSTSPRUZZATURA DI STRISCE DILARGHEZZA cm 15 CON MICROSFERE DI VETRO. SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE Per segnaletica stradale					1'100,00		
	SOMMANO m					1'100,00	0,09	99,00
59 / 107 F.14.38.a	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali ... compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere su impianto nuovo SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE Per segnaletica stradale					160,00		
	SOMMANO m ²					160,00	4,75	760,00
60 / 108 F.14.41.a	REALIZZAZIONE LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI DI CM 50x70 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una s ... ca di cantiere FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 50x70 per ogni triangolo su impianto nuovo SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA							
	A R I P O R T A R E							295'454,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							295'454,81
	Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE Per segnaletica stradale					10,00		
	SOMMANO n					10,00	1,55	15,50
61 / 109 F.14.46.a	REALIZZAZIONE FRECCHE DIREZIONALI SEMPLICI DI M 5,00 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 5,00 (... la segnaletica di cantiere. FORNITURA E POSA DI FRECCHE DIREZIONALI SEMPLICI DI m 5,00 per ogni freccia su impianto nuovo SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE Per segnaletica stradale					12,00		
	SOMMANO n					12,00	9,81	117,72
	Parziale SEGNALETICA STRADALE (Cat 5) euro							4'934,70
	OPERE DI ARREDO (Cat 6)							
62 / 110 P3.16.010.00 1	Fornitura e posa in opera di parapetto completo, in larice piallato per ponti in legno, conformato da ritti della sezione di 12x16 cm, due ordini di correnti in morali da 8x8 cm, c ... izione ed il trasporto in località designata dalla D.L., del materiale da sostituire: parapetto tutto in legno di larice SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 6 - OPERE DI ARREDO Per ponte fossa Pagana					25,00		
	SOMMANO m					25,00	147,10	3'677,50
63 / 111 P3.17.049	REALIZZAZIONE PALETTO PARAPEDONALE, inteso come fornitura e posa in opera di paletto parapetonale dritto o ad arco, omologato CE. Il profilo dovrà essere di sezione tubolare tonda, ... letica di cantiere e quan'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Per paletti parapetonali ad arco SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 6 - OPERE DI ARREDO Per marciapiede su rotonda					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	175,00	1'750,00
64 / 115 L.01.29.00	PORTABICI A CINQUE POSTI – LUNGHEZZA 220 cm Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo. Realizzato con struttura portante in tubo tondo di accia ... l lavoro finito a perfetta regola d'arte. FORNITURA E MONTAGGIO DI PORTABICI A CINQUE POSTI, INTERAMENTE ZINCATO A CALDO SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 6 - OPERE DI ARREDO Su parcheggi					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	250,00	1'250,00
	Parziale OPERE DI ARREDO (Cat 6) euro Parziale OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (SpCat 1) euro							6'677,50
	----- ----- ----- ----- -----							302'265,53
	A R I P O R T A R E							302'265,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							302'265,53
	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (SpCat 2) SCAVI E DEMOLIZIONI (Cat 1)							
65 / 1 E.05.11.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, ... l'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno. SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI Per cordoli recinzione su lato Sud mapp. 741, 341, 343					20,00		
	SOMMANO m ³					20,00	190,18	3'803,60
66 / 2 E.05.25.a	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI Rimozione paletti, rete e cancelli a Nord del Mapp. 741 e a Sud dei Mappali 741, 343, 341					300,00		
	SOMMANO m ²					300,00	10,99	3'297,00
67 / 3 E.05.01.a	DEMOLIZIONE FABBRICATI FUORI TERRA Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di campagna, compreso il carico su automezzo, escluso eventuali op ... iscariche, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Con struttura portante in mattoni, solai in legno, ferro SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI Demolizione fabbricato insistente su mappale 742					55,00		
	SOMMANO m ³ vpp €					55,00	14,50	797,50
68 / 5 F.03.02.00	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, a ... diurna e notturna degli scavi; ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICISCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICI SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI Per pista ciclopedonale (770,47mqxh0,5m=385,23mc)					385,23		
	SOMMANO m ³					385,23	6,97	2'685,05
69 / 6 E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI Per cordoli, recinzioni, cancelli e fabbricato su mappale 742					150,00		
	SOMMANO t*km					150,00	0,15	22,50
70 / 7 E.06.07.a	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle s ... mc scavato e quantificato nel DDT. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione							
	A R I P O R T A R E							312'871,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							312'871,18
	e costruzione SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI Per cordoli, recinzioni, cancelli e fabbricato su mappale 742 SOMMANO t*km					150,00		
						150,00	10,12	1'518,00
71 / 8 I.03.01.00	SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità (diame ... d'acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI Per rovi e arbusti su schede 1,2 e 3 SOMMANO m²					2'500,00		
						2'500,00	0,47	1'175,00
72 / 9 P5.06.013.00 1	Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini, ma eseguito con mezzi meccanici (impiego di autoscala o di piattaforma aerea): Per altezze fino a 15 m da terra per Venezia e per Mestre rispettivamente SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI Per alberature su schede 1,2 e 3 SOMMANO cad					4,00		
						4,00	156,54	626,16
	Parziale SCAVI E DEMOLIZIONI (Cat 1) euro							13'924,81
	OPERE EDILI (Cat 2)							
73 / 11 F.04.08.b	FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità, interamen ... GLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità grammatura 150 gr./mq. - p SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per pista ciclopedonale SOMMANO m²					770,47		
						770,47	3,44	2'650,42
74 / 19 F3.01.009.00 1	Ghiaia in natura (stabilizzato) con inerti vagliati secondo richiesta della D.L.: per Venezia e per Mestre rispettivamente SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per pista ciclopedonale (770,47mqxh0,2m) SOMMANO mc					154,09		
						154,09	58,13	8'957,25
75 / 20 P3.08.003.00 1	Fornitura e stesa in opera di pietrisco compatto duro di pezzatura 8÷15; 15÷25 mm per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindatura con mezzi meccanici, l'innaffi ... icazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia e per Mestre rispettivamente SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per pista ciclopedonale (770,47mqxh0,1m) SOMMANO mc					77,04		
						77,04	75,27	5'798,80
76 / 24	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI Recinzione con							
	A R I P O R T A R E							333'596,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							333'596,81
F.11.11.c	<p>altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x5 ... ioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per l'alloggiamento dei piantoni RECINZIONERE CINCINZIONE fino a m 2,00 SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per confine con area in gestione a Veritas</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale OPERE EDILI (Cat 2) euro</p> <p style="text-align: center;">OPERE A RETE (Cat 3) ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SbCat 6)</p>					160,00		
						160,00	26,81	4'289,60
								21'696,07
77 / 49 F.11.15.g	<p>TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchio ... posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. diametro esterno 125 mm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica - pista ciclopedonale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					233,00		
						233,00	7,79	1'815,07
78 / 51 M.01.37.04	<p>LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma GOMMA G16 ad alto ... - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 1 x 25 mmq SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica - pista ciclopedonale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					233,00		
						233,00	8,01	1'866,33
79 / 53 F.11.12.c	<p>PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adia ... eguente prezzo lo scavo, il rinterro e il chiusino che saranno remunerati con i relativi prezzi di elenco. con H=110 cm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica - pista ciclopedonale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n</p>					15,00		
						15,00	329,44	4'941,60
80 / 55 F.10.20.b	<p>CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO B125 dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica - pista ciclopedonale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					15,00		
						15,00	101,26	1'518,90
81 / 57 F.10.22.a	<p>SISTEMA DI CHIUSURA Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antidrucciolo FORNITURA E POSA IN OPERA DI per pozzetti 400x400 e</p>							
	A R I P O R T A R E							348'028,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							348'028,31
	500x500 mm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica - pista ciclopedonale SOMMANO cad					15,00		
						15,00	5,00	75,00
82 / 59 M.02.14.03	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamiera, piegata e saldata longitudinalmente, in acciaio Acciaio S235JR; la saldatura deve essere ... fornito dal costruttore. - ogni altro onere necessario per un lavoro eseguito a regola d'arte. Altezza 6 m fuori terra SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica - pista ciclopedonale SOMMANO n					15,00		
						15,00	377,65	5'664,75
83 / 61 M.02.02.01	ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA : Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED composta da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e disegnati con sezione ... ario per ultimare il lavoro a regola d'arte. ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 32 W Flusso luminoso 5750 lm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica - pista ciclopedonale SOMMANO n					15,00		
						15,00	565,55	8'483,25
	Parziale ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SbCat 6) euro Parziale OPERE A RETE (Cat 3) euro							24'364,90 24'364,90
	OPERE A VERDE (Cat 4)							
84 / 78 P5.06.018.00 1	Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE per area verde SOMMANO cad					37,00		
						37,00	19,15	708,55
85 / 80 P5.02.001.00 2	Vangatura del terreno: con mezzi meccanici SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a verde SOMMANO mq					2'984,00		
						2'984,00	0,12	358,08
86 / 81 P5.02.004	Fresatura del terreno SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE SOMMANO mq					2'984,00		
						2'984,00	0,12	358,08
87 / 82 P5.02.008	Sarchiatura del terreno con mezzi idonei, al fine di estirpare le erbacce e di rompere la crosta del terreno attorno alle piante SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA							
	A R I P O R T A R E							363'676,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							363'676,02
	Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a verde					2'984,00		
	SOMMANO mq					2'984,00	0,29	865,36
88 / 83 P5.02.006	Livellamento e spianamento del terreno con asporto totale dei materiali di risulta SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a verde					2'984,00		
	SOMMANO mq					2'984,00	0,22	656,48
89 / 84 F5.05.001	Miscuglio di sementi per prati composto da: 5% eragrostis tenuis, 30% festuca rubra commutata, 20% festuca rubra rubra, 5% lolium perenne, 15% poa pratensis, 25% festuca ovina duriscula SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a verde					120,00		
	SOMMANO kg					120,00	6,11	733,20
90 / 85 P5.03.002	Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del terreno, fornitura e stendimento di concimi chimici ed organici idonei, la fornitura di sementi, rullatura e prima innaffiatura SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a verde					2'984,00		
	SOMMANO mq					2'984,00	1,76	5'251,84
91 / 86 P5.06.020.00 1	Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico terna ... atrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di: 80÷100x80÷100x100 cm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a verde					37,00		
	SOMMANO cad					37,00	24,85	919,45
92 / 88 F5.06.025.00 4	Acer Negudo (Acero bianco): circonfer. 12÷14 cm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a verde_Circonferenza prevista 16-18cm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	67,63	473,41
93 / 89 F5.08.005.00 4	Prunus Pissardi Nigra - Pianta ad alto e medio fusto: circonfer. 12÷14 cm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a verde_Circonferenza prevista 16-18cm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	86,73	780,57
94 / 90 F5.06.020.00 2	Acer Campestris (Oppio-Testucchio): circonfer. 10÷12 cm alt. 2,50÷3,00 m SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a verde_Circonferenza prevista 16-18cm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
	A RIPORTARE					8,00		373'356,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		373'356,33
	SOMMANO cad					8,00	71,69	573,52
95 / 91 F5.07.078.00 6	Liquidambar Styraciflua: circonf. 16÷18 cm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a verde_Circonferenza prevista 16-18cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	216,66	866,64
96 / 92 F5.06.067	Ceanothus - Cerasus- (Ciliegio da fiore) - Avium Flore Pleno - Japonica Amanogawa (erecta) - Hisakura - Kokusai - Shidare Sakura - Shirotae (Mont Fuji) SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a verde_Circonferenza prevista 16-18cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,44	40,32
97 / 93 F5.07.060.00 6	Lagerstroemia Indica - Nelle varietà: Coccinea (Rosso vivo) - Nivea (Bianco neve) - Rosea (Rosa lillaceo brillante) - Rosea Nova (Rosa vivo) - Rubra (Rosso attenuato) - Superviolacea (Viola scuro) - Violacea (viola chiaro): circonf. 16÷18 cm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aree a verde					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	209,78	1'258,68
	Parziale OPERE A VERDE (Cat 4) euro							13'844,18
	OPERE DI ARREDO (Cat 6)							
98 / 112 L.01.44.00	RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO CON TRAVERSE OBLIQUE Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Modu ... zazione dell'opera. FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE REALIZZATA IN LEGNO DI PINO NORDICO DISPOSTI A CROCE DI S.AN SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 6 - OPERE DI ARREDO Per pista ciclopedonale in pietrisco					200,00		
	SOMMANO m					200,00	102,00	20'400,00
99 / 113 L.01.05.00	FONTANELLA VERTICALE - DIAM. 340 mm Fornitura e posa in opera in cantiere di Fontanella verticale di ingombro massimo diametro 340 mm ed altezza utile mm 1200 costituita da una par ... e in ghisa compresi. Peso 430 Kg FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE VERTICALE DIAMETRO 340 MM SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 6 - OPERE DI ARREDO					1,00		
	SOMMANO n					1,00	2'008,53	2'008,53
100 / 114 L.01.19.00	CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tu ... tro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. FORNITURA E MONTAGGIO DI .							
	A R I P O R T A R E							398'504,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							401'990,54
	OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA (SpCat 3) OPERE A RETE (Cat 3)							
102 / 63 I.01.03.00	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FINO A 4,00m DI PROFONDITA' Scavo a sezione obbligata eseguito con escavatore meccanico fino alla profondità massima di 4 metri sotto il piano di campagna ... rinterro SCAVO A SEZIONE OBBLICATA FINO A 4 METRI DI PROFONDITA' SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FINO A 4 METRI DI PROFONDITA' SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica					1'093,18		
	SOMMANO m³					1'093,18	6,61	7'225,92
103 / 64 F.05.10.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per galleri ... tegno delle casseforme classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c 0,5 SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - setto di laminazione pozzetto di interfaccia					0,28		
	SOMMANO m³					0,28	139,51	39,06
104 / 65 F.05.25.00	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento a ... eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - setto di laminazione pozzetto di interfaccia					35,00		
	SOMMANO kg					35,00	1,34	46,90
105 / 66 F.05.17.b	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad e ... a superficie bagnata CASSERATURA IN LEGNOCASSERATURA IN LEGNO C.A. per altezza fino a m. C.A. per altezza fino a m. 4,00 SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - setto di laminazione pozzetto di interfaccia					5,60		
	SOMMANO m²					5,60	36,54	204,62
106 / 67 F.10.17.i	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... li solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 2,00 x 2,00 h=2,00 SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - pozzetto di interfaccia					1,00		
	SOMMANO n					1,00	2'230,95	2'230,95
	A R I P O R T A R E							411'737,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							411'737,99
107 / 68 F.10.19.i	<p>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso a sezione quadrata di spessore adeguato per resistere a ... e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi.</p> <p>per pozzetto con dimensioni interne di m 2,00 x 2,00</p> <p>SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA</p> <p>Cat 3 - OPERE A RETE</p> <p>Per invarianza idraulica - pozzetto di interfaccia</p>					1,00		
	SOMMANO n					1,00	883,02	883,02
108 / 69 H.03.22.n	<p>FONDO PER POZZETTO CIRCOLARE ACQUE REFLUE – RIVESTIMENTO IN PRFV Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a ... cazioni date dalla Direzione Lavori.</p> <p>FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 120 entrata e uscita DN 200 mm</p> <p>SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA</p> <p>Cat 3 - OPERE A RETE</p> <p>Per invarianza idraulica - pozzetto di raccordo e ispezione</p>					16,00		
	SOMMANO n					16,00	745,98	11'935,68
109 / 70 H.03.26.c	<p>ELEMENTI AD ANELLO PER POZZETTI CIRCOLARI Fornitura e posa in opera di elementi ad anello per la costruzione della canna di pozzetto prefabbricato, realizzata mediante la sovrappos ... logia e dal numero degli elementi utilizzati</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO diametro interno netto cm. 120</p> <p>SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA</p> <p>Cat 3 - OPERE A RETE</p> <p>Per invarianza idraulica - pozzetto di raccordo e ispezione</p>					16,00		
	SOMMANO m					16,00	371,03	5'936,48
110 / 71 H.03.20.b	<p>CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400 PER TRAFFICO INTENSO Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo norm ... avoro finito a regola d'arte.</p> <p>FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm</p> <p>SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA</p> <p>Cat 3 - OPERE A RETE</p> <p>Per invarianza idraulica - pozzetto di raccordo e ispezione</p>					16,00		
	SOMMANO n					16,00	250,33	4'005,28
111 / 72 F.10.16.b	<p>TUBAZIONI SCATOLARI Fornitura e posa di tubazioni scatolari prefabbricate in C.A. vibro-compresse a sezione rettangolare, disposte orizzontalmente o verticalmente, con incastro a m ... siasi materiale ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi prezzi.</p> <p>dimensioni interne di m 1,20 x 1,00</p> <p>SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA</p> <p>Cat 3 - OPERE A RETE</p> <p>Per invarianza idraulica</p>					335,00		
	SOMMANO m					335,00	248,66	83'301,10
112 / 73 H.02.39.d	<p>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A TRIPLO STRATO CLASSE SN 8 Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a triplo strato per fognature e scarichi civili e</p>							
	A R I P O R T A R E							517'799,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							517'799,55
	... ivalente per i tappi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 200 mm SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - tubazione allacciamento acque meteoriche					206,00		
	SOMMANO m					206,00	21,28	4'383,68
113 / 74 F.10.17.a	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... li solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40 SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - pozzetti caditoie					43,00		
	SOMMANO n					43,00	56,08	2'411,44
114 / 75 H.03.19.00	CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'oner ... a d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - pozzetti caditoie					2'580,00		
	SOMMANO kg					2'580,00	2,50	6'450,00
115 / 76 G.01.30.00	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione L ... e il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica					520,00		
	SOMMANO m³					520,00	3,20	1'664,00
116 / 77 H.02.09.a	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO - A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE Fornitura e posa di tubi di cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) non armati con g ... terro che saranno computati a parte con i relativi prezzi. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIDEOCOMPRESSO DN 300 mm SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - allacciamento alla fossa Pagana					17,50		
	SOMMANO m					17,50	29,65	518,88
	Parziale OPERE A RETE (Cat 3) euro							131'237,01
	Parziale OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA (SpCat 3) euro							131'237,01
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							533'227,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							533'227,55
	COSTI DELLA SICUREZZA (SpCat 4)							
117 / 117 Z.01.05.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² i ... ti paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00 SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA Lungo confine sud con via Vallenari e fossa Pagana					320,00		
	SOMMANO m ²					320,00	17,66	5'651,20
118 / 118 Z.01.09.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato co ... montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO n					1,00	413,97	413,97
119 / 119 Z.01.09.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato co ... della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					12,00		
	SOMMANO cad/me					12,00	166,96	2'003,52
120 / 120 Z.01.11.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profil ... montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO n					1,00	650,85	650,85
121 / 121 Z.01.11.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profil ... ella base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					12,00		
	SOMMANO cad/me					12,00	220,09	2'641,08
122 / 122 Z.01.12.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato c ... montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA							
	A R I P O R T A R E							544'588,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							544'588,17
123 / 123 Z.01.12.b	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato c ... ella base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n</p>					1,00		
						1,00	498,28	498,28
	SOMMANO cad/me					12,00		
						12,00	127,52	1'530,24
124 / 124 Z.01.25.b	<p>CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n</p>					1,00		
						1,00	5,47	5,47
125 / 125 Z.01.28.b	<p>CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n</p>					1,00		
						1,00	3,98	3,98
126 / 126 Z.01.31.b	<p>CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese di diametro 90 cm, rifrangenza classe I SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad/me</p>					1,00		
						1,00	5,90	5,90
127 / 127 Z.01.33.a	<p>PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza class ... alle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese di dimensioni 90x250 cm SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad/me</p>					1,00		
						1,00	38,21	38,21
128 / 128 Z.01.44.00	<p>DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO M 2,00 Dispensore di terra in profilato di acciaio zincato lungo 2 metri conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli accessori per il collegamento con il conduttore di terra. DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00 SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA</p>					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		546'670,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		546'670,25
129 / 129 Z.01.51.00	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio, gruetta, seghe circol ... e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					1,00	31,32	31,32
	SOMMANO n					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	596,57	596,57
130 / 130 Z.01.54.a	COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 hom (binari, box metallici, ponteggi) non dotati di impianto ... i scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato escluso lo scavo e il successivo rinterro. con cavo in rame da 16 mmq SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO n					1,00	26,26	26,26
131 / 131 Z.01.56.b	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro. 40 x 40 cm SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO n					1,00	44,51	44,51
132 / 132 Z.01.67.a	ILLUMINAZIONE DI CANTIERE Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile. 500 W IP 65 costo mensile SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					600,00		
	SOMMANO cad/me					600,00	1,18	708,00
133 / 133 Z.01.70.a	LINEA ELETTRICA Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette. sezione 3x2,5 mmq SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					650,00		
	SOMMANO m					650,00	2,90	1'885,00
134 / 134 Z.01.71.b	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. kg 9 SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA 12 estintori per 12 mesi					144,00		
	SOMMANO cad/me					144,00	3,61	519,84
135 / 135 Z.01.73.b	ESTINTORE CARRELLATO Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992), compresa la manutenzione periodica prevista per legge.							
	A RIPORTARE							550'481,75

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: CME - OPERE SU PROPRIETÀ COMUNALE - AMBITO COMUNALE - PIANO DI LOTTIZZAZIONE in attuazione delle Schede Normative n° 1,2,3 della Variante al Piano degli Interventi approvata con Delibera di C.C. n° 78 del 29/07/2020

COMMITTENTE: Parte Proponente

Data, 22/11/2022

IL TECNICO

Arch. Fabiano Pasqualetto - Arch. Bruno Gianolla

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (SpCat 1) SCAVI E DEMOLIZIONI (Cat 1)							
1 / 1 E.05.11.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno. SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI Demolizione dei cordoli in cls insistenti su Mapp.743 al confine Est con Via Passo Rolle e Mapp. 352 al confine con Italgas;					15,00		
	SOMMANO m³					15,00	190,18	2'852,70
2 / 2 E.05.25.a	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI Per paletti e rete metallica su Mapp.743 e ringhiera Mapp.743 lato via Passo Rolle.					270,00		
	SOMMANO m²					270,00	10,99	2'967,30
3 / 3 F.03.02.00	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, a ... diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICISCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICI SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI Su strada, parcheggio e isola ecologica (1230mq x h 90 cm), marciapiede (163mq x h 50cm), pista ciclopedonale (352mq x h 50cm) e area giochi (100mq x h50cm)					1'414,50		
	SOMMANO m³					1'414,50	6,97	9'859,07
4 / 4 E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI					50,00		
	SOMMANO t*km					50,00	0,15	7,50
5 / 5 E.06.07.a	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle s ... mc scavato e quantificato nel DDT. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI					50,00		
	SOMMANO t*km					50,00	10,12	506,00
	A R I P O R T A R E							16'192,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'192,57
	Parziale SCAVI E DEMOLIZIONI (Cat 1) euro							16'192,57
	OPERE EDILI (Cat 2)							
6 / 8 F.04.08.b	FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità, interamen ... GLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità grammatura 150 gr./mq. - p SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per strada, parcheggio, isola ecologica, pista ciclopedonale e marciapiede					1'745,00		
	SOMMANO m ²					1'745,00	3,44	6'002,80
7 / 9 E.03.08.00	FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE STRADALE Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano d ... della compattazione e della sagomatura FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALE FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALE SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per strada, parcheggio e isola ecologica (1230mq x h 20cm)					246,00		
	SOMMANO m ³					246,00	30,98	7'621,08
8 / 10 F.04.11.b	FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicat ... brante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche con materiale proveniente da cave di prestito SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per strada, parcheggio e isola ecologica (1230mq x h 43cm)					528,90		
	SOMMANO m ³					528,90	29,08	15'380,41
9 / 11 E.03.11.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per strada, parcheggio e isola ecologica (1230mq x h7cm=86,1mc), pista ciclopedonale asfalto (312mq x h28cm=87,36mc, pista ciclopedonale drenante (40mqxh25cm=10mc) - Tot 86,10+87,36+10,00=183,46mc					183,46		
	SOMMANO m ³					183,46	24,96	4'579,16
10 / 12 F.13.10.b	BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria ... di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. per uno spessore di 7 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per strada e isola ecologica					1'025,00		
	A R I P O R T A R E					1'025,00		49'776,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'025,00		49'776,02
	SOMMANO m ²					1'025,00	10,95	11'223,75
11 / 13 F.13.44.a	STRATO DI USURA CON BITUME MODIFICATO CON POLVERINO DI GOMMA Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per strato di usura (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), av ... lla mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. USURA CON BITUME MODIFICATO CON POLVERINO DI GOMMA Spessore 3 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per strada, isola ecologica (1025mq) e pista ciclopedonale asfaltata (312mq)					1'337,00		
	SOMMANO m ²					1'337,00	12,00	16'044,00
12 / 14 B.17.12.00	PIASTRE GRIGLIATE Piastre grigliate autobloccanti prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni 40-50x60-50x9- 12. SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI per parcheggio - strato superficiale					205,00		
	SOMMANO m ²					205,00	13,91	2'851,55
13 / 15 F.13.35.a	STRATO DI BASE CON BITUME MODIFICATO HARD Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione dello STRATO DI BASE (marcato CE, secondo UNI 13108-1), avente gran ... di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. Per uno spessore di 8 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per pista ciclopedonale in asfalto					312,00		
	SOMMANO m ²					312,00	16,54	5'160,48
14 / 16 F.13.35.b	STRATO DI BASE CON BITUME MODIFICATO HARD Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione dello STRATO DI BASE (marcato CE, secondo UNI 13108-1), avente gran ... di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. Per uno spessore di 10 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per pista ciclopedonale drenante					40,00		
	SOMMANO m ²					40,00	17,52	700,80
15 / 17 F.13.40.b	STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per strato di usura drenante (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0- ... uale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. Per uno spessore di 5 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per pista ciclopedonale drenante					40,00		
	SOMMANO m ²					40,00	11,42	456,80
16 / 18 P3.11.020	Realizzazione di marciapiede formato da uno strato di sottofondo costituito da 15 cm di ghiaia in natura stabilizzata; soprastante							
	A R I P O R T A R E							86'213,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'213,40
	platea di calcestruzzo a prestazione garantita, i ... à e dimensioni che verranno impartite dalla D.L. ed ogni onere necessario per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per marciapiede - prezzo al mq					163,00		
	SOMMANO					163,00	53,29	8'686,27
17 / 19 F.11.01.b	CORDONATE STRADALI Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso per la realizzazione di marciapiedi, aiuole e simili, rettilinee od in curva, ... armatura in acciaio sulla fondazione che saranno remunerate a parte con relativi prezzi d'elenco. sezione cm 10/12 h=20 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per marciapiede, pista ciclopedonale, strada, aiuole, isola ecologica e parcheggio					362,84		
	SOMMANO m					362,84	26,02	9'441,10
18 / 20 F.11.11.c	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 50x5 ... ioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per l'alloggiamento dei piantoni RECINZIONERECINZIONE fino a m 2,00 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per recinzione confine con area in uso a Veritas e angolo Italgas (145mlxh2m)					290,00		
	SOMMANO m ²					290,00	26,81	7'774,90
	Parziale OPERE EDILI (Cat 2) euro							95'923,10
	OPERE A RETE (Cat 3) ACQUEDOTTO (SbCat 2)							
19 / 23 F.11.15.g	TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchio ... posa, il rinfiacco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. diametro esterno 125 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per acquedotto					135,00		
	SOMMANO m					135,00	7,79	1'051,65
20 / 24 G.02.19.c	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100 PN 16 (SDR 11) Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) atossiche idonee per il trasporto di acqua ... tendone la relativa documentazione). FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 75 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per acquedotto					135,00		
	SOMMANO m					135,00	16,50	2'227,50
	A R I P O R T A R E							115'394,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							115'394,82
21 / 25 F.10.17.a	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... li solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per acquedotto					7,00		
	SOMMANO n					7,00	56,08	392,56
22 / 26 F.10.20.b	CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO B125 dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Chiusini pozzetti acquedotto					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	101,26	708,82
23 / 27 F.10.22.a	SISTEMA DI CHIUSURA Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo FORNITURA E POSA IN OPERA DI per pozzetti 400x400 e 500x500 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per acquedotto					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	5,00	35,00
	Parziale ACQUEDOTTO (SbCat 2) euro							4'415,53
	ENEL (SbCat 3)							
24 / 28 F.11.15.g	TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchio ... posa, il rinfiacco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. diametro esterno 125 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Enel					136,00		
	SOMMANO m					136,00	7,79	1'059,44
25 / 29 F.10.17.a	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... li solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Enel					7,00		
	SOMMANO n					7,00	56,08	392,56
26 / 30 F.10.20.b	CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO B125 dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Enel					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	101,26	708,82
	A RIPORTARE							118'692,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							118'692,02
27 / 31 F.10.22.a	SISTEMA DI CHIUSURA Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo FORNITURA E POSA IN OPERA DI per pozzetti 400x400 e 500x500 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Enel					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	5,00	35,00
	Parziale ENEL (SbCat 3) euro							2'195,82
	TELECOM (SbCat 4)							
28 / 32 F.11.15.b	TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchio ... posa, il rinfiacco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. diametro esterno 50 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Telecom					135,00		
	SOMMANO m					135,00	4,60	621,00
29 / 33 F.10.17.a	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... li solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Telecom					7,00		
	SOMMANO n					7,00	56,08	392,56
30 / 34 F.10.20.b	CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO B125 dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Telecom					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	101,26	708,82
31 / 35 F.10.22.a	SISTEMA DI CHIUSURA Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo FORNITURA E POSA IN OPERA DI per pozzetti 400x400 e 500x500 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per Telecom					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	5,00	35,00
	Parziale TELECOM (SbCat 4) euro							1'757,38
	FIBRA (SbCat 5)							
	A RIPORTARE							120'484,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'484,40
32 / 36 F.11.15.g	TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchio ... posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. diametro esterno 125 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per fibra					135,00		
	SOMMANO m					135,00	7,79	1'051,65
33 / 37 F.10.17.a	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... li solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per fibra					7,00		
	SOMMANO n					7,00	56,08	392,56
34 / 38 F.10.20.b	CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO B125 dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per fibra					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	101,26	708,82
35 / 39 F.10.22.a	SISTEMA DI CHIUSURA Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo FORNITURA E POSA IN OPERA DI per pozzetti 400x400 e 500x500 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per fibra					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	5,00	35,00
	Parziale FIBRA (SbCat 5) euro							2'188,03
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SbCat 6)							
36 / 40 F.11.15.g	TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchio ... posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. diametro esterno 125 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per illuminazione pubblica					186,00		
	SOMMANO m					186,00	7,79	1'448,94
37 / 42 M.01.37.04	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma GOMMA G16 ad alto ... - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 1 x 25 mmq							
	A R I P O R T A R E							124'121,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'121,37
	SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per illuminazione pubblica SOMMANO m					186,00		
						186,00	8,01	1'489,86
38 / 44 F.11.12.c	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adia ... eguente prezzo lo scavo, il rinterro e il chiusino che saranno remunerati con i relativi prezzi di elenco. con H=110 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per illuminazione pubblica SOMMANO n					9,00		
						9,00	329,44	2'964,96
39 / 46 F.10.20.b	CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO B125 dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per illuminazione pubblica SOMMANO cad					10,00		
						10,00	101,26	1'012,60
40 / 48 F.10.22.a	SISTEMA DI CHIUSURA Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo FORNITURA E POSA IN OPERA DI per pozzetti 400x400 e 500x500 mm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per illuminazione pubblica SOMMANO cad					10,00		
						10,00	5,00	50,00
41 / 50 M.02.14.03	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamiera, piegata e saldata longitudinalmente, in acciaio Acciaio S235JR; la saldatura deve essere ... fornito dal costruttore. - ogni altro onere necessario per un lavoro eseguito a regola d'arte. Altezza 6 m fuori terra SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per illuminazione pubblica SOMMANO n					10,00		
						10,00	377,65	3'776,50
42 / 51 F.10.17.a	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... li solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica SOMMANO n					1,00		
						1,00	56,08	56,08
43 / 53 M.02.02.01	ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA : Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED composta da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e disegnati con sezione ... ario per ultimare il lavoro a regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							133'471,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'471,37
	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 32 W Flusso luminoso 5750 lm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 3 - OPERE A RETE Per illuminazione pubblica SOMMANO n					9,00		
						9,00	565,55	5'089,95
	Parziale ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SbCat 6) euro Parziale OPERE A RETE (Cat 3) euro OPERE A VERDE (Cat 4)							15'888,89
								26'445,65
44 / 76 P5.03.002	Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del terreno, fornitura e stendimento di concimi chimici ed organici idonei, la fornitura di sementi, rullatura e prima innaffiatura SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aiuole parcheggio e pista ciclopedonale SOMMANO mq					60,00		
						60,00	1,76	105,60
45 / 78 P5.06.018.00 1	Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 4 - OPERE A VERDE per pista ciclopedonale e parcheggio SOMMANO cad					9,00		
						9,00	19,15	172,35
46 / 79 P5.06.020.00 1	Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico terna ... atrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di: 80÷100x80÷100x100 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per area verde lato Est SOMMANO cad					9,00		
						9,00	24,85	223,65
47 / 87 F5.07.060.00 6	Lagerstroemia Indica - Nelle varietà: Coccinea (Rosso vivo) - Nivea (Bianco neve) - Rosea (Rosa lillaceo brillante) - Rosea Nova (Rosa vivo) - Rubra (Rosso attenuato) - Superviolacea (Viola scuro) - Violacea (viola chiaro): circonf. 16÷18 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aiuole parcheggio e pista ciclopedonale SOMMANO cad					2,00		
						2,00	209,78	419,56
48 / 88 F5.08.005.00 4	Prunus Pissardi Nigra - Pianta ad alto e medio fusto: circonf. 12÷14 cm SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aiuole parcheggio e pista ciclopedonale_Circonferenza prevista 16-18 cm SOMMANO cad					4,00		
						4,00	86,73	346,92
49 / 89	Ceanothus - Cerasus- (Ciliegie da fiore) - Avium Flore Pleno -							
	A R I P O R T A R E							139'829,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							139'829,40
F5.06.067	Japonica Amanogawa (erecta) - Hisakura - Kokusai - Shidare Sakura - Shirotae (Mont Fuji) SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per pista ciclopedonale_Circonferenza prevista 16-18 cm SOMMANO cad					3,00		
						3,00	13,44	40,32
	Parziale OPERE A VERDE (Cat 4) euro							1'308,40
	SEGNALETICA STRADALE (Cat 5)							
50 / 90 F.14.89.00	SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO 60 MM Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura super ... e di lunghezza effettiva. Altezza varia. SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO mm 60 - PESO 4,20 Kg/MI SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE SOMMANO m					54,00		
						54,00	6,92	373,68
51 / 91 F.14.63.a	POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls cl ... con blocco di fondazione come descritto nei tipi: POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE SOMMANO n					18,00		
						18,00	30,99	557,82
52 / 92 F.14.64.00	MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI ULTERIORI SEGNALI SU SOSTEGNI TUBOLARI Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o ... i nei magazzini dell'Amministrazione. per ciascun segnale MONTAGGIO SEGNALI SUMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE SOMMANO n					5,00		
						5,00	10,33	51,65
53 / 93 F.14.69.00	SEGNALE CIRCOLARE DIAM. 90 CM – CLASSE 1 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamie ... ffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm CLASSE 1 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE SOMMANO n					10,00		
						10,00	23,50	235,00
54 / 94 F.14.65.00	SEGNALE TRIANGOLARE LATO 90 CM – CLASSE 1 Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. La lamier ...							
	A R I P O R T A R E							141'087,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							141'087,87
	LAMIERA DISEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO 90 cm CLASSE ALLUMINIO DA 25/10 LATO 90 cm CLASSE 1 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE					4,00		
	SOMMANO n					4,00	27,38	109,52
55 / 95 F4.03.001.01 0	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente, a normale efficienza classe 1, dimensioni: Targa cm.80X27 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	31,86	63,72
56 / 96 F4.03.006.01 9	Segnale di indicazione costruito in lamiera di ferro 10/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente, a normale efficienza classe 1, per targhe della misura di: Targa cm 60x60 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,91	209,46
57 / 97 F4.03.001.02 2	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente, a normale efficienza classe 1, dimensioni: Targa cm 60x90 SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,30	62,30
58 / 98 F.14.37.a	FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 CM Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, ... L. compreso l'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 cm su impianto nuovo SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE					820,00		
	SOMMANO m					820,00	0,42	344,40
59 / 99 F.14.57.00	POSTSPRUZZATURA DI STRISCIE DI LARGHEZZA CM 15 CON MICROSFERE DI VETRO Postspruzzatura di strisce di larghezza di 15 cm con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui all ... di microsfere. Per ogni metro lineare di striscia. POSTSPRUZZATURA DI STRISCE DI LARGHEZZA cm 15 CON MICROSFERE DI VETRO. SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Cat 5 - SEGNALETICA STRADALE					820,00		
	SOMMANO m					820,00	0,09	73,80
60 / 100 F.14.38.a	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE Fornitura e posa in							
	A R I P O R T A R E							141'951,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							142'330,05
	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (SpCat 2) SCAVI E DEMOLIZIONI (Cat 1)							
63 / 6 I.03.01.00	SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità (diame ... d'acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI					2'200,00		
	SOMMANO m ²					2'200,00	0,47	1'034,00
64 / 7 P5.06.013.00 1	Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini, ma eseguito con mezzi meccanici (impiego di autoscala o di piattaforma aerea): Per altezze fino a 15 m da terra per Venezia e per Mestre rispettivamente SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	156,54	2'035,02
	Parziale SCAVI E DEMOLIZIONI (Cat 1) euro							3'069,02
	OPERE EDILI (Cat 2)							
65 / 21 F.04.08.b	FORNITURA E POSA DI GEOTESSILI NON TESSUTI Fornitura e posa di geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità, interamen ... GLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità grammatura 150 gr./mq. - p SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per area giochi					100,00		
	SOMMANO m ²					100,00	3,44	344,00
66 / 22 E.03.11.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 2 - OPERE EDILI Per area giochi (100mqxh50cm)					50,00		
	SOMMANO m ³					50,00	24,96	1'248,00
	Parziale OPERE EDILI (Cat 2) euro							1'592,00
	OPERE A RETE (Cat 3) ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SbCat 6)							
67 / 41 F.11.15.g	TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchio ... posa, il rinfiacco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. diametro esterno 125 mm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 3 - OPERE A RETE							
	A R I P O R T A R E							146'991,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							146'991,07
	per illuminazione pubblica area giochi SOMMANO m					17,00		
						17,00	7,79	132,43
68 / 43 M.01.37.04	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma GOMMA G16 ad alto ... - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 1 x 25 mmq SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica area giochi					17,00		
	SOMMANO m					17,00	8,01	136,17
69 / 45 F.11.12.c	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adia ... eguente prezzo lo scavo, il rinterro e il chiusino che saranno remunerati con i relativi prezzi di elenco. con H=110 cm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica area giochi					2,00		
	SOMMANO n					2,00	329,44	658,88
70 / 47 F.10.20.b	CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO B125 dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica area giochi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	101,26	303,78
71 / 49 F.10.22.a	SISTEMA DI CHIUSURA Fornitura e posa in opera di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucchiolo FORNITURA E POSA IN OPERA DI per pozzetti 400x400 e 500x500 mm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica area giochi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,00	15,00
72 / 52 F.10.17.a	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... li solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 0,40 x 0,40 h=0,40 SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica area giochi					1,00		
	SOMMANO n					1,00	56,08	56,08
73 / 54 M.02.02.01	ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA : Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED composta da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e disegnati con sezione ... ario per ultimare il lavoro a regola d'arte. ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 32 W Flusso luminoso 5750 lm							
	A R I P O R T A R E							148'293,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							148'293,41
	SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 3 - OPERE A RETE per illuminazione pubblica area giochi					2,00		
	SOMMANO n					2,00	565,55	1'131,10
	Parziale ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SbCat 6) euro Parziale OPERE A RETE (Cat 3) euro							2'433,44 2'433,44
	OPERE A VERDE (Cat 4)							
74 / 69 P5.06.005.00 1	Potatura ordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con mezzi manuali con l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea: per altezze fino a 15 m da terra per Venezia e per Mestre rispettivamente SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per area verde lato Est					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	153,42	2'301,30
75 / 70 P5.02.001.00 2	Vangatura del terreno: con mezzi meccanici SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per area verde lato Est					1'423,00		
	SOMMANO mq					1'423,00	0,12	170,76
76 / 71 P5.02.004	Fresatura del terreno SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per area verde lato Est					1'423,00		
	SOMMANO mq					1'423,00	0,12	170,76
77 / 72 P5.02.008	Sarchiatura del terreno con mezzi idonei, al fine di estirpare le erbacce e di rompere la crosta del terreno attorno alle piante SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per area verde lato Est					1'423,00		
	SOMMANO mq					1'423,00	0,29	412,67
78 / 73 P5.02.006	Livellamento e spianamento del terreno con asporto totale dei materiali di risulta SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per area verde lato Est					1'423,00		
	SOMMANO mq					1'423,00	0,22	313,06
79 / 74 F.15.02.00	SISTEMAZIONE TERRENO DI COLTIVO Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri i ... riali; da misurarsi in opera. Materiale proveniente dagli scavi. SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente dagli scavi SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aiuole parcheggio e pista ciclopedonale					60,00		
	SOMMANO m ³					60,00	5,56	333,60
	A R I P O R T A R E							153'126,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							153'126,66
80 / 75 P5.03.002	Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del terreno, fornitura e stendimento di concimi chimici ed organici idonei, la fornitura di sementi, rullatura e prima innaffiatura SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per area verde lato Est					1'423,00		
	SOMMANO mq					1'423,00	1,76	2'504,48
81 / 77 F5.05.001	Miscuglio di sementi per prati composto da: 5% eragrostis tenuis, 30% festuca rubra commutata, 20% festuca rubra rubra, 5% lolium perenne, 15% poa pratensis, 25% festuca ovina duriscula SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per area verde lato Est					120,00		
	SOMMANO kg					120,00	6,11	733,20
82 / 80 P5.06.018.00 1	Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aiuole parcheggio e pista ciclopedonale					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,15	191,50
83 / 81 P5.06.020.00 1	Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico tema ... atizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di: 80÷100x80÷100x100 cm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per aiuole parcheggio e pista ciclopedonale					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,85	248,50
84 / 82 F5.07.060.00 6	Lagerstroemia Indica - Nelle varietà: Coccinea (Rosso vivo) - Nivea (Bianco neve) - Rosea (Rosa lillaceo brillante) - Rosea Nova (Rosa vivo) - Rubra (Rosso attenuato) - Superviacea (Viola scuro) - Violaacea (viola chiaro): circonf. 16÷18 cm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per area verde lato Est					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	209,78	839,12
85 / 83 F5.06.025.00 4	Acer Negudo (Acero bianco): circonf. 12÷14 cm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per area verde lato Est_Circonferenza prevista 16-18 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	67,63	135,26
86 / 84 F5.08.005.00 4	Prunus Pissardi Nigra - Pianta ad alto e medio fusto: circonf. 12÷14 cm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per area verde lato Est_Circonferenza prevista 16-18 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	86,73	173,46
	A R I P O R T A R E							157'952,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							157'952,18
87 / 85 F5.06.020.00 2	Acer Campestris (Oppio-Testucchio): circonf. 10÷12 cm alt. 2,50÷3,00 m SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per area verde lato Est_Circonferenza prevista 16-18 cm SOMMANO cad					1,00		
						1,00	71,69	71,69
88 / 86 F5.07.078.00 4	Liquidambar Styraciflua: circonf. 12÷14 cm SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 4 - OPERE A VERDE Per area verde lato Est_Circonferenza prevista 16-18 cm SOMMANO cad					1,00		
						1,00	127,74	127,74
	Parziale OPERE A VERDE (Cat 4) euro							8'727,10
	OPERE DI ARREDO (Cat 6)							
89 / 103 L.01.42.b	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA SP.4,0cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso, granulometria sel ... FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. Cm 4; SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 6 - OPERE DI ARREDO Per area giochi SOMMANO m²					100,00		
						100,00	97,00	9'700,00
90 / 104 L.01.05.00	FONTANELLA VERTICALE - DIAM. 340 mm Fornitura e posa in opera in cantiere di Fontanella verticale di ingombro massimo diametro 340 mm ed altezza utile mm 1200 costituita da una par ... e in ghisa compresi. Peso 430 Kg FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE VERTICALE DIAMETRO 340 MM SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 6 - OPERE DI ARREDO Su area verde lato est SOMMANO n					1,00		
						1,00	2'008,53	2'008,53
91 / 105 L.01.19.00	CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tu ... tro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. FORNITURA E MONTAGGIO DI . SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 6 - OPERE DI ARREDO Su area verde lato est SOMMANO cad					4,00		
						4,00	295,00	1'180,00
92 / 106 L.01.32.a	ALTALENA DOPPIA Fornitura e montaggio di altalena doppia (età d'uso > 3 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, interamente in legno lamellare di pino nordico ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. FORNITURA E MONTAGGIO DI (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile piano in gomma antiurto; SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA							
	A RIPORTARE							171'040,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171'040,14
	Cat 6 - OPERE DI ARREDO Per area giochi SOMMANO cad					1,00		
						1,00	1'120,00	1'120,00
93 / 107 L.01.33.00	SCIVOLO Fornitura e montaggio di scivolo (età d'uso 3 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave ... ito a perfetta regolad'arte. FORN. E MONT. DI (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)CERTIFICATO IN CONFORMITÀ DELLE NORME EUROPEE EN 1176 SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 6 - OPERE DI ARREDO Per area giochi SOMMANO cad					1,00		
						1,00	1'980,00	1'980,00
94 / 108 L.01.35.00	GIOCO A MOLLA MONOPOSTO ETA' D'USO 2-6 ANNI Fornitura e montaggio di gioco a molla monoposto con sagoma animale (età d'uso 2 - 6 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee ... etta regola d'arte. FORN.E MONT.GIOCO A MOLLAMONOPOSTO CON SAGOMA ANIMALE (ETÀ D'USO 2-6 ANNI),CERTIF.CONFORMITA' EN1176 SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 6 - OPERE DI ARREDO Per area giochi SOMMANO cad					2,00		
						2,00	650,00	1'300,00
95 / 109 L.01.36.00	GIOCO A MOLLA BIPOSTO ETA' D'USO 2-6 ANNI Fornitura e montaggio di gioco a molla biposto (età d'uso 2 - 6 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Il corpo del ... erfetta regola d'arte. FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOCO A MOLLA BIPOSTO (ETÀ D'USO 2 - 6 ANNI), CERTIF. CONFORMITÀ EN 1176 SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 6 - OPERE DI ARREDO Per area giochi SOMMANO cad					1,00		
						1,00	740,00	740,00
96 / 110 B.96.10.a	PANCHINE IN METALLO Fornitura in cantiere di panchine in metallo Struttura tubolare in ferro, seduta e schienale in legno trattato SpCat 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Cat 6 - OPERE DI ARREDO Su area giochi e area verde lato est SOMMANO n					4,00		
						4,00	502,88	2'011,52
	Parziale OPERE DI ARREDO (Cat 6) euro							20'040,05
	Parziale OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (SpCat 2) euro							35'861,61
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							178'191,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							178'191,66
	OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA (SpCat 3) OPERE A RETE (Cat 3)							
97 / 55 I.01.03.00	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FINO A 4,00m DI PROFONDITA' Scavo a sezione obbligata eseguito con escavatore meccanico fino alla profondità massima di 4 metri sotto il piano di campagna ... rinterro SCAVO A SEZIONE OBBLICATA FINO A 4 METRI DI PROFONDITA' SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FINO A 4 METRI DI PROFONDITA' SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica					286,00		
	SOMMANO m ³					286,00	6,61	1'890,46
98 / 56 F.05.10.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per galleri ... tegno delle casseforme classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c 0,5 SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - setto di laminazione pozzetto di interfaccia					0,28		
	SOMMANO m ³					0,28	139,51	39,06
99 / 57 F.05.25.00	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento a ... eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - setto di laminazione pozzetto di interfaccia					35,00		
	SOMMANO kg					35,00	1,34	46,90
100 / 58 F.05.17.b	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad e ... a superficie bagnata CASSERATURA IN LEGNOCASSERATURA IN LEGNO C.A. per altezza fino a m. C.A. per altezza fino a m. 4,00 SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - setto di laminazione pozzetto di interfaccia					5,60		
	SOMMANO m ²					5,60	36,54	204,62
101 / 59 F.10.17.i	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... li solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 2,00 x 2,00 h=2,00 SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - pozzetto di interfaccia					1,00		
	SOMMANO n					1,00	2'230,95	2'230,95
	A R I P O R T A R E							182'603,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							182'603,65
102 / 60 F.10.19.i	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso a sezione quadrata di spessore adeguato per resistere a ... e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. per pozzetto con dimensioni interne di m 2,00 x 2,00 SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - pozzetto di interfaccia					1,00		
	SOMMANO n					1,00	883,02	883,02
103 / 61 H.03.22.n	FONDO PER POZZETTO CIRCOLARE ACQUE REFLUE – RIVESTIMENTO IN PRFV Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a ... cazioni date dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 120 entrata e uscita DN 200 mm SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - pozzetto di raccordo e ispezione					6,00		
	SOMMANO n					6,00	745,98	4'475,88
104 / 62 H.03.26.c	ELEMENTI AD ANELLO PER POZZETTI CIRCOLARI Fornitura e posa in opera di elementi ad anello per la costruzione della canna di pozzetto prefabbricato, realizzata mediante la sovrappos ... logia e dal numero degli elementi utilizzati FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO diametro interno netto cm. 120 SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - pozzetto di raccordo e ispezione					5,30		
	SOMMANO m					5,30	371,03	1'966,46
105 / 63 H.03.20.b	CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400 PER TRAFFICO INTENSO Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo norm ... avoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - pozzetto di raccordo e ispezione					6,00		
	SOMMANO n					6,00	250,33	1'501,98
106 / 64 F.10.16.b	TUBAZIONI SCATOLARI Fornitura e posa di tubazioni scatolari prefabbricate in C.A. vibro-compresse a sezione rettangolare, disposte orizzontalmente o verticalmente, con incastro a m ... siasi materiale ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi prezzi. dimensioni interne di m 1,20 x 1,00 SpCat 3 - OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA Cat 3 - OPERE A RETE Per invarianza idraulica - tubazione					120,00		
	SOMMANO m					120,00	248,66	29'839,20
107 / 65 H.02.39.d	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A TRIPLO STRATO CLASSE SN 8 Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a triplo strato per fognature e scarichi civili e							
	A RIPORTARE							221'270,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							227'833,39
	COSTI DELLA SICUREZZA (SpCat 4)							
111 / 111 Z.01.05.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² i ... ti paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00 SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA Lungo confine con Via Monte Mesola					30,00		
	SOMMANO m ²					30,00	17,66	529,80
112 / 112 Z.01.09.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato co ... montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO n					1,00	413,97	413,97
113 / 113 Z.01.09.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato co ... della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					12,00		
	SOMMANO cad/me					12,00	166,96	2'003,52
114 / 114 Z.01.25.b	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO n					1,00	5,47	5,47
115 / 115 Z.01.28.b	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO n					1,00	3,98	3,98
116 / 116 Z.01.31.b	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese di diametro 90 cm, rifrangenza classe I SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		230'790,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		230'790,13
	SOMMANO cad/me					1,00	5,90	5,90
117 / 117 Z.01.33.a	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza class ... alle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese di dimensioni 90x250 cm SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO cad/me					1,00	38,21	38,21
118 / 118 Z.01.67.a	ILLUMINAZIONE DI CANTIERE Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile. 500 W IP 65 costo mensile SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					300,00		
	SOMMANO cad/me					300,00	1,18	354,00
119 / 119 Z.01.70.a	LINEA ELETTRICA Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette. sezione 3x2,5 mmq SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA					200,00		
	SOMMANO m					200,00	2,90	580,00
120 / 120 Z.01.71.b	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. kg 9 SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA 6 estintori per 12 mesi					72,00		
	SOMMANO cad/me					72,00	3,61	259,92
121 / 121 Z.01.73.b	ESTINTORE CARRELLATO Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992), compresa la manutenzione periodica prevista per legge. da kg 50 SpCat 4 - COSTI DELLA SICUREZZA 3 estintori per 12 mesi					36,00		
	SOMMANO cad/me					36,00	27,48	989,28
	Parziale COSTI DELLA SICUREZZA (SpCat 4) euro							5'184,05
	Parziale LAVORI A MISURA euro							233'017,44
	T O T A L E euro							233'017,44
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<u>RIEPILOGO TOTALE - OPERE SU PROPRIETÀ COMUNALE E PRIVATA</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	785.477,75 €
M:001	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA euro	444.595,58 €
M:001.001	SCAVI E DEMOLIZIONI euro	34.421,49 €
M:001.002	OPERE EDILI euro	267.434,61 €
M:001.003	OPERE A RETE euro	125.085,95 €
M:001.003.001	ACQUE NERE euro	38.667,14 €
M:001.003.002	ACQUEDOTTO euro	20.006,43 €
M:001.003.003	ENEL euro	6.493,98 €
M:001.003.004	TELECOM euro	6.264,62 €
M:001.003.005	FIBRA euro	6.710,85 €
M:001.003.006	ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro	46.942,93 €
M:001.004	OPERE A VERDE euro	3.581,00 €
M:001.005	SEGNALETICA STRADALE euro	7.395,03 €
M:001.006	OPERE DI ARREDO euro	6.677,50 €
M:002	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA euro	135.586,62 €
M:002.001	SCAVI E DEMOLIZIONI euro	16.993,83 €
M:002.002	OPERE EDILI euro	23.288,07 €
M:002.003	OPERE A RETE euro	26.798,34 €
M:002.003.006	ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro	26.798,34 €
M:002.004	OPERE A VERDE euro	22.571,28 €
M:002.006	OPERE DI ARREDO euro	45.935,10 €
M:003	OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA euro	180.878,74 €
M:003.003	OPERE A RETE euro	180.878,74 €
M:004	COSTI DELLA SICUREZZA euro	24.416,81 €
	TOTALE euro	785.477,75 €