



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Mobilità
Servizio Trasporti Eccezionali, Ponti e Piste Ciclabili

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Ponte Nuovo in località Peseggia tra l'incrocio con via Tiziano e il fiume Dese nei comuni di Scorzè, Venezia e Martellago

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Nicola Torricella

SUPPORTO AL RUP

Ing. Rossella Guerrato
Geom. Bruno Ruffini

Via Ponte Nuovo, Via Morosini
Scorzè, Venezia, Martellago

PROGETTAZIONE

PNC - ASSOCIATI
architettura & ingegneria

ing. Marco Cagnin

computo metrico estimativo

Via Provinciale Nord, 8 - 30030 Pianiga (Venezia) TEL 041-5103421
e-mail: studio@pncassociati.it pec: pncassociati@legalmail.it

REV.	DESCRIZIONE	DATA
2309_F_PFTE_r4	Revisionato e utilizzato Prezzario 2024	28/10/2024

PFTE 0.03

Scala: -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - via Ponte Nuovo tratto nord

01 - Scavi, rinterrì, demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	VEN24-01.02.06	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE .Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in terreno ordinario dienti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.			
	VEN24-01.02.06.a	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In ambito urbano su strada pavimentata fino a 4,00m di profondità	m ³ 164,00	20,25	3.321,00
2	VEN24-01.03.05	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI .Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo pro..... 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30			
	VEN24-01.03.05.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo	m ³ 362,50	3,91	1.417,38
3	VEN24-01.05.11	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI .Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensio.....lro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.			
	VEN24-01.05.11.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI	m ³ 14,40	211,18	3.040,99
4	VEN24-01.06.05	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).			
	VEN24-01.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km 15.012,73000	0,30	4.503,82
5	VEN24-01.06.07	INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impi.....zzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.			
	VEN24-01.06.07.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero	ton 1.462,19000	18,66	27.284,47
6	VEN24-01.06.07.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	ton 39,08300	21,53	841,46
	VEN24-04.02.06	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE .Scarifica di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
7	VEN24-04.02.06.a	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE	m ³ 44,50	4,78	212,71
	VEN24-04.02.08	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO .Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediantehè risultata necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.			
8	VEN24-04.02.08.a	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE	m 230,00	3,58	823,40
	VEN24-04.02.08.b	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE	m x cm 1.040,00	0,56	582,40
10	VEN24-04.02.09	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI .Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media c..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE	m ² 473,00	3,31	1.565,63
11	VEN24-04.02.09.b	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - via Ponte Nuovo tratto nord

01 - Scavi, rinterrì, demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE			
		m ² x cm	880,00	0,81	712,80
	VEN24-04.02.18	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO .Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonché il gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
12	VEN24-04.02.18.a	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO	m	5,77	403,90
			70,00		
	VEN24-04.03.09	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA .Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina.....sa chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.			
13	VEN24-04.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml	m ³	8,79	7.685,62
			874,36		
	VEN24-04.04.07	MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI .Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti da material.....el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.			
14	VEN24-04.04.07.b	MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - PROVENIENTI DA CAVA DI PRESTITO	m ³	26,31	5.601,40
			212,90		
	VEN24-04.11.22	ESPURGO DEI FOSSI STRADALI .Espurgo dei fossi stradali secondo le pendenze da determinare con livellazione onde consenti..... interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie in proiezione orizzontale.			
15	VEN24-04.11.22.a	ESPURGO DEI FOSSI STRADALI	m ²	7,13	27.022,70
			3.790,00		
	VEN24-04.11.23	ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI .Espurgo di tombini e ponticelli di qualunque forma. La lavorazione dovrà essere eseguit..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
16	VEN24-04.11.23.a	ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE FINO A 0.80 mq	m	49,85	997,00
			20,00		
	VEN24-04.18.04	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI .Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
17	VEN24-04.18.04.a	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq	Cadauno	18,03	180,30
			10,00		
18	VEN24-04.18.04.d	RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA STRADALE	Cadauno	24,02	240,20
			10,00		
	VEN24-08.07.01	FORNITURA DI PALI SCORTECCIATI .Fornitura a piè d'opera di pali scortecciati in legno, compresa la formazione della punta e della testa; misurazione a piè d'opera mediando i diametri delle estremità			
19	VEN24-08.07.01.a	FORNITURA DI PALI SCORTECCIATI IN CASTAGNO	m ³	451,86	5.557,88
			12,30		
	VEN24-08.07.03	TAGLIO DI TESTE DI PALI IN LEGNO .Taglio di teste di pali infissi fino a rifiuto, accertato dalla D.L., quando la testa risulti più alta del necessario, da eseguirsi con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico			
20	VEN24-08.07.03.00	TAGLIO DI TESTE DI PALI IN LEGNO	Cadauno	4,04	1.656,40
			410,00		
	VEN24-08.07.10	FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO DIAMETRO 25-30cm .Realizzazione di opere di sostegno verticale mediante infis.....erfetta regola d'arte. Sola esclusa la fornitura del palo da pagarsi a parte. Misurata sulle reale altezza di infissione			
21	VEN24-08.07.10.a	INFISSIONE DI PALI IN LEGNO LUNGHEZZA MINORE O UGUALE A 4,00 ML	m	8,16	10.036,80
			1.230,00		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - via Ponte Nuovo tratto nord

01 - Scavi, rinterrì, demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
22	VEN24-09.04.23	Eliminazione manuale siepi .Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.			
	VEN24-09.04.23.02	Eliminazione manuale siepi: altezza media da 1,50 m fino a 2,50 m, larghezza media 1,00 m	m 93,00	32,80	3.050,40
23	VEN24-09.05.24	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA .Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in adiac.....nza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.			
	VEN24-09.05.24.02	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml	Cadauno 20,00	257,34	5.146,80
24	VEN24-09.05.24.03	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 12 ml FINO A 16 ml	Cadauno 3,00	432,79	1.298,37
25	VEN24-PR-A.02.01	SABBIA			
	VEN24-PR-A.02.01.c	SABBIA di fiume lavata e vagliata	m ³ 81,60	24,04	1.961,66
Totale 01 - Scavi, rinterrì, demolizioni Euro					115.145,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - via Ponte Nuovo tratto nord

02 - Canne, tubi, manufatti in cls, ecc.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
26	1.17	esecuzione allacciamenti scarichi privati				
			Cadauno	4,00	75,00	300,00
27	1.18	assistenza interferenze su sottoservizi esistenti				
			Cadauno	6,00	410,00	2.460,00
28	4.300	sovrapprezzo per semina in ghiaione grosso lavato				
			ml	178,00	30,00	5.340,00
	VEN24-01.08.01	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA .Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregatiagistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.				
29	VEN24-01.08.01.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15				
			m³	4,40	135,87	597,83
	VEN24-01.08.02	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope.....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.				
30	VEN24-01.08.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30				
			m³	35,94	156,43	5.622,09
	VEN24-01.08.03	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA .Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.				
31	VEN24-01.08.03.00	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA				
			m³	40,34	21,57	870,13
	VEN24-01.08.04	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C .Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sag..... legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.				
32	VEN24-01.08.04.00	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C				
			kg	4.312,80	2,28	9.833,18
	VEN24-01.08.06	CASSEFORME IN LEGNAME .Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.				
33	VEN24-01.08.06.b	CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati				
			m²	211,60	38,39	8.123,32
	VEN24-04.08.03	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA .Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da.....ante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.				
34	VEN24-04.08.03.b	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE B				
			kg	200,00	5,28	1.056,00
35	VEN24-04.08.03.c	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C				
			kg	72,00	5,77	415,44
36	VEN24-04.08.03.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE D				
			kg	588,00	6,10	3.586,80
	VEN24-04.08.06	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO .Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
37	VEN24-04.08.06.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg				
			Cadauno	10,00	57,18	571,80
	VEN24-04.10.11	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO .Fornitura e posa di				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - via Ponte Nuovo tratto nord

02 - Canne, tubi, manufatti in cls, ecc.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
38	VEN24-04.10.11.e	tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incast.....zioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni. TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm	m	153,71	1.229,68
			8,00		
	VEN24-04.10.14	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lav..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
39	VEN24-04.10.14.a	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm	Cadauno	101,39	608,34
			6,00		
40	VEN24-04.10.14.b	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm	Cadauno	139,95	699,75
			5,00		
41	VEN24-04.10.14.c	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm	Cadauno	161,64	1.454,76
			9,00		
	VEN24-04.10.16	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO .Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
42	VEN24-04.10.16.d	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm	Cadauno	1.398,28	2.796,56
			2,00		
43	VEN24-04.10.16.l	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x200 cm	Cadauno	2.317,49	6.952,47
			3,00		
	VEN24-04.10.42	SCATOLARI CHIUSI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO .Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
44	VEN24-04.10.42.a	SCATOLARI CHIUSI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00	m	254,22	38.234,69
			150,40		
	VEN24-04.11.01	CORDONATE .Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
45	VEN24-04.11.01.c	CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm	m	42,40	57.409,60
			1.354,00		
	VEN24-04.11.01b	DOPPIA CORDONATA .Doppia cordonata retta o curva in calcestruzzo C20/25 prefabbricata, posta a distanza tra i fili inter.....o a regola d'arte, come previsto negli elaborati di progetto o secondo le indicazioni fornite all'atto pratico dalla DL.			
46	VEN24-04.11.01b.00	DOPPIA CORDONATA con riempimento in calcestruzzo	m	77,03	462,18
			6,00		
	VEN24-04.11.13	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE .Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
47	VEN24-04.11.13.a	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 70 cm	Cadauno	286,37	5.727,40
			20,00		
	VEN24-04.11.15	TUBAZIONI CORRUGATE .Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettri.....alizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo.			
48	VEN24-04.11.15.c	TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 63 mm	m	4,93	6.211,80
			1.260,00		
49	VEN24-04.11.15.f	TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 110 mm	m	6,99	699,00
			100,00		
	VEN24-07.02.18	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - via Ponte Nuovo tratto nord

02 - Canne, tubi, manufatti in cls, ecc.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
50	VEN24-07.02.18.b	4 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non pla.....rando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 125 mm			
			m	12,00	18,52
51	VEN24-07.02.18.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 160 mm			
			m	57,00	26,20
Totale 02 - Canne, tubi, manufatti in cls, ecc. Euro					1.493,40
					162.978,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - via Ponte Nuovo tratto nord

03 - sottofondi e pavimentazioni stradali

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
52	VEN24-01.08.02	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.			
	VEN24-01.08.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	m ³	146,36	7.795,13
53	VEN24-01.08.03	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA .Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.			
	VEN24-01.08.03.00	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA	m ³	21,57	1.148,82
54	VEN24-01.08.05	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature.....o, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.			
	VEN24-01.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	kg	2,39	1.670,28
55	VEN24-04.04.50	RACCORDO A STRADE OD ACCESSI ESISTENTI .Raccordo a strada od accesso esistente. La lavorazione dovrà essere eseguita nel..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.04.50.a	RACCORDO A STRADE OD ACCESSI ESISTENTI	m ²	0,92	138,00
56	VEN24-04.04.51	FONDAZIONE STRADALE .Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicat.....el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.			
	VEN24-04.04.51.b	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO	m ³	33,97	13.822,39
57	VEN24-04.04.53	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE .Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabil..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.04.53.a	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE	m ²	2,53	5.130,84
58	VEN24-04.04.54	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO .Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 10.....del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a costipamento avvenuto.			
	VEN24-04.04.54.a	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO	m ³	67,65	3.571,92
59	VEN24-04.04.61	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI .Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinfo..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.04.61.b	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 45 kN/m	m ²	3,39	5.132,46
60	VEN24-04.11.20	RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE .Ricarico di cunette in calcestruzzo fino alla quota della nuova pavimentazione. La lavor..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.11.20.b	RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE - BANCHINE	m ³	5,21	260,50
61	VEN24-04.11.21	REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI .Regolarizzazione di banchine stradali di larghezza non superiore a 1.00 ml med..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.11.21.a	REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI	m	0,61	390,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - via Ponte Nuovo tratto nord

03 - sottofondi e pavimentazioni stradali

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
62	VEN24-04.13.03	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE .Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragion..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
	VEN24-04.13.03.a	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO	m ²	385,00	1,68	646,80
63	VEN24-04.13.06	BINDER .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
	VEN24-04.13.06.c	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm	m ²	216,00	14,42	3.114,72
64	VEN24-04.13.07	STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a cald..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
	VEN24-04.13.07.b	STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 50 mm	m ²	1.580,00	11,21	17.711,80
65	VEN24-04.13.09	MANTO D'USURA .MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezion..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
	VEN24-04.13.09.a	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm	m ²	561,00	7,92	4.443,12
66	VEN24-04.13.14	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI .Conglomerato bituminoso tipo binder con caratteristiche prestazionali co.....teriale steso e preventivamente misurato sui mezzi di trasporto dopo lo spianamento del materiale sul mezzo, in soffice.				
	VEN24-04.13.14.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA HARD	100 kg	100,00	8,21	821,00
67	VEN24-04.13.18	RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 50 kN/m .Fornitura e posa in opera di rete in fibraazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente posta in opera, al netto di sfridi e sovrapposizioni.				
	VEN24-04.13.18.a	RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 50 kN/m	m ²	176,00	14,59	2.567,84
68	VEN24-04.13.21	SOVRAPPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE .Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.				
	VEN24-04.13.21.b	SOVRAPPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE - LARGHEZZA OLTRE 1.70 m E FINO A 2.60 m	%	286,00	21,73	6.214,78
69	VEN24-04.13.84	COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO .Pulizia delle superfici delle pavimentazioni interessate..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
	VEN24-04.13.84.a	COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO	m ²	256,00	5,83	1.492,48
70	VEN24-PR-A.02.03	MISTO				
	VEN24-PR-A.02.03.a	MISTO DI CAVA	m ³	50,00	22,22	1.111,00
		Totale 03 - sottofondi e pavimentazioni stradali Euro				77.184,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - via Ponte Nuovo tratto nord

04 - segnaletica ed arredi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
71	4.04	spostamento di cartellonistica stradale, ecc.	n		
			8,00	60,74	485,92
72	4.200 4.200.a	muretto sostegno muretto di sostegno per altezze fino a cm.60	ml		
			52,00	153,00	7.956,00
73	4.500	archetto parapetonale ridotto con tabella	Cadauno		
			4,00	120,00	480,00
74	C03.043.031 C03.043.031.a	Barriera in acciaio zincato e verniciato a polvere poliesteri, costituita da un telaio perimetrale sagomato ad arco in t... sione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, altezza 1.060 mm, larghezza: 1.000 mm	m		
			87,00	154,13	13.409,31
75	VEN24-01.30.05 VEN24-01.30.05.b	MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE .Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcaiecci, memb.....occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. con profilati a caldo (LCTU).	kg		
			400,00	5,07	2.028,00
76	VEN24-01.30.23 VEN24-01.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE .Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche cont.....lla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	kg		
			400,00	1,43	572,00
77	VEN24-04.11.12 VEN24-04.11.12.b	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI .Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica plastificata d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m	m ²		
			78,00	34,40	2.683,20
78	VEN24-04.16.02 VEN24-04.16.02.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm .Fornitura e posa in opera d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO	m		
			2.540,00	0,58	1.473,20
79	VEN24-04.16.03 VEN24-04.16.03.a	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI .Fornitura e posa in opera di..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO	m ²		
			269,00	6,65	1.788,85
80	VEN24-04.17.01 VEN24-04.17.01.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensionipo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	Cadauno		
			4,00	48,41	193,64
81	VEN24-04.17.02 VEN24-04.17.02.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 9.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - via Ponte Nuovo tratto nord

04 - segnaletica ed arredi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		Cadauno	8,00	48,90	391,20
	VEN24-04.17.09	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA .Fornitura di pannello di indicazione di ostacolo, in bi.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.			
82	VEN24-04.17.09.a	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA			
		Cadauno	6,00	33,00	198,00
83	VEN24-04.17.09.b	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO SINISTRO CORSIA DI MARCIA			
		Cadauno	6,00	33,00	198,00
	VEN24-04.18.02	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO .Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tap.....e Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.			
84	VEN24-04.18.02.b	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm	m	36,00	13,28
85	VEN24-04.18.02.c	SOSTEGNO AD "U" IN ACCIAIO PROFILATO O STAMPATO	m	16,00	27,01
86	VEN24-04.18.02.d	SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm			
		Cadauno	12,00	8,56	102,72
	VEN24-04.18.03	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE .Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazion..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
87	VEN24-04.18.03.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE			
		Cadauno	26,00	82,74	2.151,24
	VEN24-04.18.04	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI .Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
88	VEN24-04.18.04.a	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq			
		Cadauno	8,00	18,03	144,24
		Totale 04 - segnaletica ed arredi Euro			35.165,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01 - via Ponte Nuovo tratto nord

05 - opere a verde

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	VEN24-09.04.03	Messa a dimora di arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) .Messa a dimora di specie arbustive (esclusa forn.....fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua			
89	VEN24-09.04.03.01	Messa a dimora di arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento): altezze fino a 1 m			
		Cadauno	164,00	13,98	2.292,72
90	VEN24-PR-A.76.28	ELEMENTI A VERDE			
	VEN24-PR-A.76.28.d	ESSENZE ARBOREE SPOGLIATE DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS			
		Cadauno	164,00	2,00	328,00
		Totale 05 - opere a verde Euro			2.620,72
		Totale 01 - via Ponte Nuovo tratto nord Euro			393.094,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - via Ponte Nuovo tratto sud

01 - Scavi, rinterrì, demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
	VEN24-01.06.05	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).			
91	VEN24-01.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE			
		t x km	7.225,07000	0,30	2.167,52
	VEN24-01.06.07	INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impi.....zzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.			
92	VEN24-01.06.07.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero			
		ton	421,09700	18,66	7.857,67
93	VEN24-01.06.07.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero			
		ton	301,41000	21,53	6.489,36
	VEN24-04.02.06	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE .Scarifica di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
94	VEN24-04.02.06.a	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE			
		m³	221,63	4,78	1.059,39
	VEN24-04.02.08	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO .Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediantehè risultati necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.			
95	VEN24-04.02.08.a	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE			
		m	120,00	3,58	429,60
96	VEN24-04.02.08.b	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE			
		m x cm	1.200,00	0,56	672,00
	VEN24-04.02.09	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI .Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media c..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
97	VEN24-04.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE			
		m²	2.955,00	3,31	9.781,05
98	VEN24-04.02.09.b	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE			
		m² x cm	8.865,00	0,81	7.180,65
	VEN24-04.18.04	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI .Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
99	VEN24-04.18.04.a	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq			
		Cadauno	15,00	18,03	270,45
100	VEN24-04.18.04.d	RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA STRADALE			
		Cadauno	15,00	24,02	360,30
		Totale 01 - Scavi, rinterrì, demolizioni Euro			36.267,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - via Ponte Nuovo tratto sud

02 - Canne, tubi, manufatti in cls, ecc.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
101	4.300	sovrapprezzo per semina in ghiaione grosso lavato			
			ml		
			6,00	30,00	180,00
	VEN24-04.08.06	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO .Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
102	VEN24-04.08.06.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg			
			Cadauno		
			40,00	57,18	2.287,20
	VEN24-04.11.01b	DOPPIA CORDONATA .Doppia cordonata retta o curva in calcestruzzo C20/25 prefabbricata, posta a distanza tra i fili inter.....o a regola d'arte, come previsto negli elaborati di progetto o secondo le indicazioni fornite all'atto pratico dalla DL.			
103	VEN24-04.11.01b.00	DOPPIA CORDONATA con riempimento in calcestruzzo			
			m		
			6,00	77,03	462,18
		Totale 02 - Canne, tubi, manufatti in cls, ecc. Euro			2.929,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - via Ponte Nuovo tratto sud

03 - sottofondi e pavimentazioni stradali

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
104	VEN24-04.04.50	RACCORDO A STRADE OD ACCESSI ESISTENTI .Raccordo a strada od accesso esistente. La lavorazione dovrà essere eseguita nel..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.04.50.a	RACCORDO A STRADE OD ACCESSI ESISTENTI	m ²	475,00	0,92
105	VEN24-04.04.51	FONDAZIONE STRADALE .Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicat.....el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.			
	VEN24-04.04.51.b	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO	m ³	243,63	33,97
106	VEN24-04.04.53	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE .Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabil..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.04.53.a	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE	m ²	975,50	2,53
107	VEN24-04.04.61	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI .Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinfo..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.04.61.b	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 45 kN/m	m ²	443,25	3,39
108	VEN24-04.11.20	RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE .Ricarico di cunette in calcestruzzo fino alla quota della nuova pavimentazione. La lavor..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.11.20.b	RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE - BANCHINE	m ³	104,00	5,21
109	VEN24-04.11.21	REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI .Regularizzazione di banchine stradali di larghezza non superiore a 1.00 ml med..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.11.21.a	REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI	m	1.040,00	0,61
110	VEN24-04.13.03	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE .Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragion..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.13.03.a	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO	m ²	2.955,00	1,68
111	VEN24-04.13.06	BINDER .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.13.06.c	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm	m ²	886,50	14,42
112	VEN24-04.13.09	MANTO D'USURA .MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezion..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.13.09.a	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm	m ²	2.955,00	7,92
113	VEN24-04.13.14	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI .Conglomerato bituminoso tipo binder con caratteristiche prestazionali co.....teriale steso e preventivamente misurato sui mezzi di trasporto dopo lo spianamento del materiale sul mezzo, in soffice.			
	VEN24-04.13.14.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA HARD			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - via Ponte Nuovo tratto sud

03 - sottofondi e pavimentazioni stradali

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			100 kg		
			100,00	8,21	821,00
	VEN24-04.13.18	RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 50 kN/m .Fornitura e posa in opera di rete in fibraazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente posta in opera, al netto di sfridi e sovrapposizioni.			
114	VEN24-04.13.18.a	RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 50 kN/m			
			m ²		
			886,50	14,59	12.934,04
	VEN24-04.13.84	COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO .Pulizia delle superfici delle pavimentazioni interessate..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
115	VEN24-04.13.84.a	COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO			
			m ²		
			1.415,00	5,83	8.249,45
	VEN24-PR-A.02.03	MISTO			
116	VEN24-PR-A.02.03.a	MISTO DI CAVA			
			m ³		
			104,00	22,22	2.310,88
		Totale 03 - sottofondi e pavimentazioni stradali Euro			79.326,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - via Ponte Nuovo tratto sud

04 - segnaletica ed arredi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
117	4.04	spostamento di cartellonistica stradale, ecc.	n		
			8,00	60,74	485,92
	VEN24-04.16.02	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm .Fornitura e posa in opera d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
118	VEN24-04.16.02.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO	m		
			2.280,00	0,58	1.322,40
	VEN24-04.16.03	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI .Fornitura e posa in opera di..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
119	VEN24-04.16.03.a	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO	m ²		
			200,00	6,65	1.330,00
	VEN24-04.17.01	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensionipo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.			
120	VEN24-04.17.01.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	Cadauno		
			4,00	48,41	193,64
	VEN24-04.17.02	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 9.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.			
121	VEN24-04.17.02.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	Cadauno		
			10,00	48,90	489,00
	VEN24-04.17.09	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA .Fornitura di pannello di indicazione di ostacolo, in bi.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.			
122	VEN24-04.17.09.a	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA	Cadauno		
			4,00	33,00	132,00
123	VEN24-04.17.09.b	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO SINISTRO CORSIA DI MARCIA	Cadauno		
			4,00	33,00	132,00
	VEN24-04.18.02	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO .Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tap.....e Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.			
124	VEN24-04.18.02.b	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm	m		
			30,00	13,28	398,40
125	VEN24-04.18.02.c	SOSTEGNO AD "U" IN ACCIAIO PROFILATO O STAMPATO	m		
			14,00	27,01	378,14
126	VEN24-04.18.02.d	SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm			
			Cadauno		
			10,00	8,56	85,60
	VEN24-04.18.03	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE .Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazion..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
127	VEN24-04.18.03.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE	Cadauno		
			20,00	82,74	1.654,80
	VEN24-04.18.04	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI .Montaggio			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - via Ponte Nuovo tratto sud

04 - segnaletica ed arredi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
128	VEN24-04.18.04.a	o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq			
		Cadauno	8,00	18,03	144,24
		Totale 04 - segnaletica ed arredi Euro			6.746,14
		Totale 02 - via Ponte Nuovo tratto sud Euro			125.270,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - via Morosini

01 - Scavi, rinterrati, demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
129	VEN24-01.02.06 VEN24-01.02.06.a	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE .Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in terreno ordinario dienti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In ambito urbano su strada pavimentata fino a 4,00m di profondità	m ³ 693,50	20,25	14.043,38
130	VEN24-01.03.05 VEN24-01.03.05.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI .Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo pro..... 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo	m ³ 300,00	3,91	1.173,00
131	VEN24-01.05.11 VEN24-01.05.11.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI .Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensio.....ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI	m ³ 17,00	211,18	3.590,06
132	VEN24-01.06.05 VEN24-01.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km 17.587,55000	0,30	5.276,27
133	VEN24-01.06.07 VEN24-01.06.07.a	INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impi.....zzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero	ton 1.636,10000	18,66	30.529,63
134	VEN24-01.06.07.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	ton 122,65500	21,53	2.640,76
135	VEN24-04.02.06 VEN24-04.02.06.a	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE .Scarifica di massiciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE	m ³ 300,00	4,78	1.434,00
136	VEN24-04.02.08 VEN24-04.02.08.a	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO .Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediantehè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE	m 240,00	3,58	859,20
137	VEN24-04.02.08.b	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE	m x cm 2.400,00	0,56	1.344,00
138	VEN24-04.02.09 VEN24-04.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI .Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media c..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE	m ² 1.455,00	3,31	4.816,05
139	VEN24-04.02.09.b	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - via Morosini

01 - Scavi, rinterrì, demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE			
			m ² x cm		
			2.850,00	0,81	2.308,50
	VEN24-04.02.18	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO .Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonché il gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
140	VEN24-04.02.18.a	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO			
			m		
			75,00	5,77	432,75
	VEN24-04.03.09	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA .Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina.....sa chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.			
141	VEN24-04.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml			
			m ³		
			124,25	8,79	1.092,16
	VEN24-04.04.07	MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI .Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti da material.....el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.			
142	VEN24-04.04.07.b	MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - PROVENIENTI DA CAVA DI PRESTITO			
			m ³		
			109,50	26,31	2.880,95
	VEN24-04.11.22	ESPURGO DEI FOSSI STRADALI .Espurgo dei fossi stradali secondo le pendenze da determinare con livellazione onde consenti..... interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie in proiezione orizzontale.			
143	VEN24-04.11.22.a	ESPURGO DEI FOSSI STRADALI			
			m ²		
			473,00	7,13	3.372,49
	VEN24-04.11.23	ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI .Espurgo di tombini e ponticelli di qualunque forma. La lavorazione dovrà essere eseguit..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
144	VEN24-04.11.23.a	ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE FINO A 0.80 mq			
			m		
			125,00	49,85	6.231,25
	VEN24-04.15.01	DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - .Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e clas..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
145	VEN24-04.15.01.d	DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - DOPPIA ONDA			
			m		
			20,00	7,97	159,40
146	VEN24-04.15.01.e	DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - TRIPLA ONDA			
			m		
			15,00	8,72	130,80
	VEN24-04.18.04	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI .Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
147	VEN24-04.18.04.a	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq			
			Cadauno		
			15,00	18,03	270,45
148	VEN24-04.18.04.d	RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA STRADALE			
			Cadauno		
			15,00	24,02	360,30
	VEN24-08.04.01	FORNITURA E POSA DI PIETRAME PEZZATURA 10-50 kg .Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso speci.....di quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto			
149	VEN24-08.04.01.00	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 10 -50 KG			
			ton		
			12,48000	41,30	515,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - via Morosini

01 - Scavi, rinterrati, demolizioni

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
150	VEN24-09.04.23	Eliminazione manuale siepi .Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.			
	VEN24-09.04.23.02	Eliminazione manuale siepi: altezza media da 1,50 m fino a 2,50 m, larghezza media 1,00 m	m	32,80	2.460,00
			75,00		
151	VEN24-09.05.24	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA .Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in adiac.....nza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.			
	VEN24-09.05.24.02	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml	Cadauno	257,34	772,02
			3,00		
152	VEN24-PR-A.02.01	SABBIA			
	VEN24-PR-A.02.01.c	SABBIA di fiume lavata e vagliata	m ³	24,04	11.503,14
			478,50		
		Totale 01 - Scavi, rinterrati, demolizioni Euro			98.195,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - via Morosini

02 - Canne, tubi, manufatti in cls, ecc.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
153	1.17	esecuzione allacciamenti scarichi privati				
			Cadauno	4,00	75,00	300,00
154	1.18	assistenza interferenze su sottoservizi esistenti				
			Cadauno	14,00	410,00	5.740,00
155	4.300	sovrapprezzo per semina in ghiaione grosso lavato				
			ml	6,00	30,00	180,00
156	4.400	cordoli delimitazione piste ciclabili				
			m	87,00	70,00	6.090,00
	VEN24-01.08.01	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA .Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregatiagistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.				
157	VEN24-01.08.01.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15				
			m³	3,99	135,87	542,12
	VEN24-01.08.02	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope.....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.				
158	VEN24-01.08.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30				
			m³	31,85	156,43	4.982,30
	VEN24-01.08.03	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA .Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.				
159	VEN24-01.08.03.00	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA				
			m³	35,84	21,57	773,07
	VEN24-01.08.04	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C .Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sag..... legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.				
160	VEN24-01.08.04.00	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C				
			kg	3.982,00	2,28	9.078,96
	VEN24-01.08.06	CASSEFORME IN LEGNAME .Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.				
161	VEN24-01.08.06.b	CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati				
			m²	95,40	38,39	3.662,41
	VEN24-01.30.01	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI .Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilatioccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.				
162	VEN24-01.30.01.b	in profilati semplici di acciaio S 275 JR in profilati semplici di acciaio S 275 JR				
			kg	1.913,28	5,15	9.853,39
	VEN24-01.30.05	MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE .Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, memb.....occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.				
163	VEN24-01.30.05.b	con profilati a caldo (LCTU).				
			kg	2.428,00	5,07	12.309,96
	VEN24-01.30.10	MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI .Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e.....occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.				
164	VEN24-01.30.10.00	MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - via Morosini

02 - Canne, tubi, manufatti in cls, ecc.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
		ORIZZONTALI				
			kg	242,26	5,91	1.431,76
165	VEN24-01.30.21 VEN24-01.30.21.00	MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO .Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.				
			kg	4.583,54	0,68	3.116,81
166	VEN24-01.30.22 VEN24-01.30.22.00	SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO .Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretano da real.....di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron. SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.				
			kg	4.583,54	1,01	4.629,38
167	VEN24-01.30.23 VEN24-01.30.23.a	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE .Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche cont.....lla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti				
168	VEN24-01.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	kg	1.913,28	1,01	1.932,41
			kg	2.670,26	1,43	3.818,47
169	VEN24-04.01.09 VEN24-04.01.09.d	IMPIANTO CANTIERE - PALI .Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette. La lavorazione dovrà essere eseguita del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro. IMPIANTO CANTIERE - PER MICROPALI E TIRANTI				
			a corpo	1,00	3.780,12	3.780,12
170	VEN24-04.01.24 VEN24-04.01.24.d	FORMAZIONE DI MICROPALI .Pali di piccolo diametro (micropali), eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche in.....armato di testata ed irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi. FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 200 mm FINO A 220 mm				
			m	120,00	92,42	11.090,40
171	VEN24-04.01.25 VEN24-04.01.25.a	SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI MICROPALI .Sovrapprezzo a tutte le voci relative alla esecuzione di pali di piccolo diam.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. SOVRAPPREZZO 20% ALLA FORMAZIONE DI MICROPALI - COMPENSO PER ESECUZIONE IN ZONA DISAGIATA				
			%	60,00	20,00	1.200,00
172	VEN24-04.01.27 VEN24-04.01.27.b	ARMATURA DEI MICROPALI .Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO				
			kg	1.620,00	2,56	4.147,20
173	VEN24-04.01.33 VEN24-04.01.33.c	TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI .Trattamento della testa dei pali costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e p..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI - MICROPALI				
			Cadauno	8,00	21,34	170,72
174	VEN24-04.06.03 VEN24-04.06.03.a	APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO .Fornitura e posa in opera di appoggi in gomma armati e vulcanizzati, conformi alle norme vig..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO				
			dm³	21,60	39,14	845,42
	VEN24-04.08.03	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA .Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da.....ante le operazioni lavorative.				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - via Morosini

02 - Canne, tubi, manufatti in cls, ecc.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
175	VEN24-04.08.03.b	Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE B	kg	5,28	422,40
			80,00		
176	VEN24-04.08.03.c	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C	kg	5,77	553,92
			96,00		
177	VEN24-04.08.03.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE D	kg	6,10	4.886,10
			801,00		
	VEN24-04.08.06	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO .Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
178	VEN24-04.08.06.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg	Cadauno	57,18	1.143,60
			20,00		
	VEN24-04.08.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO ANTITACCO .Fornitura e posa in opera di grigliati pedonabili antitacco e antisciv..... La lavorazione sarà valutata a metro quadro di grigliato posato, le misure saranno quelle effettive rilevate sul posto.			
179	VEN24-04.08.07.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO ANTITACCO - distanza fra gli appoggi maggiore di 150 cm	m ²	190,64	4.575,36
			24,00		
	VEN24-04.10.11	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO .Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incast.....zioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.			
180	VEN24-04.10.11.e	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm	m	153,71	13.833,90
			90,00		
	VEN24-04.10.14	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lav..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
181	VEN24-04.10.14.a	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm	Cadauno	101,39	811,12
			8,00		
182	VEN24-04.10.14.b	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm	Cadauno	139,95	699,75
			5,00		
183	VEN24-04.10.14.c	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm	Cadauno	161,64	1.293,12
			8,00		
	VEN24-04.10.16	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO .Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
184	VEN24-04.10.16.d	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm	Cadauno	1.398,28	2.796,56
			2,00		
185	VEN24-04.10.16.h	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x120 cm	Cadauno	870,31	2.610,93
			3,00		
	VEN24-04.11.01	CORDONATE .Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
186	VEN24-04.11.01.c	CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm	m	42,40	12.762,40
			301,00		
	VEN24-04.11.01b	DOPPIA CORDONATA .Doppia cordonata retta o curva in calcestruzzo C20/25 prefabbricata, posta a distanza tra i fili inter.....o a regola d'arte, come previsto negli elaborati di progetto o secondo le indicazioni fornite all'atto pratico dalla DL.			
187	VEN24-04.11.01b.00	DOPPIA CORDONATA con riempimento in calcestruzzo			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - via Morosini

02 - Canne, tubi, manufatti in cls, ecc.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			m		
			6,00	77,03	462,18
	VEN24-04.11.13	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE .Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
188	VEN24-04.11.13.a	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 70 cm			
			Cadauno		
			7,00	286,37	2.004,59
189	VEN24-04.11.13.b	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 95 cm			
			Cadauno		
			1,00	400,52	400,52
	VEN24-04.11.15	TUBAZIONI CORRUGATE .Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici.....alizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo.			
190	VEN24-04.11.15.c	TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 63 mm			
			m		
			700,00	4,93	3.451,00
191	VEN24-04.11.15.f	TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 110 mm			
			m		
			760,00	6,99	5.312,40
	VEN24-07.02.18	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN 4 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non pla.....rando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.			
192	VEN24-07.02.18.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 125 mm			
			m		
			8,00	18,52	148,16
193	VEN24-07.02.18.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 160 mm			
			m		
			32,00	26,20	838,40
		Totale 02 - Canne, tubi, manufatti in cls, ecc. Euro			148.681,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - via Morosini

03 - sottofondi e pavimentazioni stradali

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
194	VEN24-01.08.02	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.			
	VEN24-01.08.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	m ³ 21,84	146,36	3.196,50
195	VEN24-01.08.03	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA .Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.			
	VEN24-01.08.03.00	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA	m ³ 21,84	21,57	471,09
196	VEN24-01.08.05	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature.....o, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.			
	VEN24-01.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	kg 404,04	2,39	965,66
197	VEN24-04.04.50	RACCORDO A STRADE OD ACCESSI ESISTENTI .Raccordo a strada od accesso esistente. La lavorazione dovrà essere eseguita nel..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.04.50.a	RACCORDO A STRADE OD ACCESSI ESISTENTI	m ² 250,00	0,92	230,00
198	VEN24-04.04.51	FONDAZIONE STRADALE .Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicat.....el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.			
	VEN24-04.04.51.b	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO	m ³ 245,25	33,97	8.331,14
199	VEN24-04.04.53	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE .Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabil..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.04.53.a	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE	m ² 1.605,00	2,53	4.060,65
200	VEN24-04.04.54	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO .Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 10.....del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a costipamento avvenuto.			
	VEN24-04.04.54.a	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO	m ³ 114,00	67,65	7.712,10
201	VEN24-04.04.61	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI .Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinfo..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.04.61.b	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 45 kN/m	m ² 889,00	3,39	3.013,71
202	VEN24-04.11.20	RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE .Ricarico di cunette in calcestruzzo fino alla quota della nuova pavimentazione. La lavor..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.11.20.b	RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE - BANCHINE	m ³ 25,00	5,21	130,25
203	VEN24-04.11.21	REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI .Regolarizzazione di banchine stradali di larghezza non superiore a 1.00 ml med..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.11.21.a	REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI	m 250,00	0,61	152,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - via Morosini

03 - sottofondi e pavimentazioni stradali

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
204	VEN24-04.13.03	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE .Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragion..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.13.03.a	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO	m ²	1,68	2.444,40
205	VEN24-04.13.06	BINDER .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.13.06.c	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm	m ²	14,42	4.109,70
206	VEN24-04.13.07	STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a cald..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.13.07.b	STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 50 mm	m ²	11,21	11.523,88
207	VEN24-04.13.09	MANTO D'USURA .MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezion..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.13.09.a	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm	m ²	7,92	11.523,60
208	VEN24-04.13.14	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI .Conglomerato bituminoso tipo binder con caratteristiche prestazionali co.....teriale steso e preventivamente misurato sui mezzi di trasporto dopo lo spianamento del materiale sul mezzo, in soffice.			
	VEN24-04.13.14.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA HARD	100 kg	8,21	821,00
209	VEN24-04.13.18	RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 50 kN/m .Fornitura e posa in opera di rete in fibraazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente posta in opera, al netto di sfridi e sovrapposizioni.			
	VEN24-04.13.18.a	RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 50 kN/m	m ²	14,59	4.158,15
210	VEN24-04.13.21	SOVRAPPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE .Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.			
	VEN24-04.13.21.b	SOVRAPPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE - LARGHEZZA OLTRE 1.70 m E FINO A 2.60 m	%	21,73	3.720,18
211	VEN24-04.13.84	COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO .Pulizia delle superfici delle pavimentazioni interessate..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
	VEN24-04.13.84.a	COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO	m ²	5,83	4.745,62
212	VEN24-PR-A.02.03	MISTO			
	VEN24-PR-A.02.03.a	MISTO DI CAVA	m ³	22,22	555,50
Totale 03 - sottofondi e pavimentazioni stradali Euro					71.865,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - via Morosini

04 - segnaletica ed arredi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
213	4.04	spostamento di cartellonistica stradale, ecc.	n		
			8,00	60,74	485,92
214	4.200 4.200.a	muretto sostegno muretto di sostegno per altezze fino a cm.60	ml		
			75,00	153,00	11.475,00
215	4.500	archetto parapetonale ridotto con tabella	Cadauno		
			6,00	120,00	720,00
216	C03.043.031 C03.043.031.a	Barriera in acciaio zincato e verniciato a polvere poliesteri, costituita da un telaio perimetrale sagomato ad arco in t... sione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, altezza 1.060 mm, larghezza: 1.000 mm	m		
			143,00	154,13	22.040,59
217	VEN24-04.11.12 VEN24-04.11.12.b	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI .Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica plastificata d.... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m	m ²		
			112,50	34,40	3.870,00
218	VEN24-04.15.07 VEN24-04.15.07.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA .Fornitura e posa in opera di nastro per barriera di sicur.... le operazioni lavorative. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta. FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA H2	m		
			10,00	69,46	694,60
219	VEN24-04.16.02 VEN24-04.16.02.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm .Fornitura e posa in opera d.... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO	m		
			1.850,00	0,58	1.073,00
220	VEN24-04.16.03 VEN24-04.16.03.a	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI .Fornitura e posa in opera di.... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO	m ²		
			143,00	6,65	950,95
221	VEN24-04.17.01 VEN24-04.17.01.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensionipo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	Cadauno		
			4,00	48,41	193,64
222	VEN24-04.17.02 VEN24-04.17.02.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 9.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	Cadauno		
			8,00	48,90	391,20
223	VEN24-04.17.09 VEN24-04.17.09.a	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA .Fornitura di pannello di indicazione di ostacolo, in bi.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - via Morosini

04 - segnaletica ed arredi

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
224	VEN24-04.17.09.b	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO SINISTRO CORSIA DI MARCIA Cadauno	4,00	33,00	132,00
	VEN24-04.18.02	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO .Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tap.....e Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta. Cadauno	4,00	33,00	132,00
225	VEN24-04.18.02.b	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm m	36,00	13,28	478,08
226	VEN24-04.18.02.c	SOSTEGNO AD "U" IN ACCIAIO PROFILATO O STAMPATO m	16,00	27,01	432,16
227	VEN24-04.18.02.d	SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm Cadauno	12,00	8,56	102,72
228	VEN24-04.18.03.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE .Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazion..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Cadauno	26,00	82,74	2.151,24
229	VEN24-04.18.04.a	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI .Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq Cadauno	8,00	18,03	144,24
Totale 04 - segnaletica ed arredi Euro					45.467,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - via Morosini

05 - opere a verde

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
230	VEN24-09.04.03 VEN24-09.04.03.01	Messa a dimora di arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) .Messa a dimora di specie arbustive (esclusa forn.....fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua Messa a dimora di arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento): altezze fino a 1 m			
		Cadauno	140,00	13,98	1.957,20
231	VEN24-PR-A.76.28 VEN24-PR-A.76.28.d	ELEMENTI A VERDE ESSENZE ARBOREE SPOGLIATE DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS			
		Cadauno	140,00	2,00	280,00
		Totale 05 - opere a verde Euro			2.237,20
		Totale 03 - via Morosini Euro			366.447,46
		Importo Lavori Euro			884.812,37

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
01 - via Ponte Nuovo tratto nord	393.094,71	
01 - Scavi, rinterrì, demolizioni	115.145,49	
02 - Canne, tubi, manufatti in cls, ecc.	162.978,46	
03 - sottofondi e pavimentazioni stradali	77.184,28	
04 - segnaletica ed arredi	35.165,76	
05 - opere a verde	2.620,72	
02 - via Ponte Nuovo tratto sud	125.270,20	
01 - Scavi, rinterrì, demolizioni	36.267,99	
02 - Canne, tubi, manufatti in cls, ecc.	2.929,38	
03 - sottofondi e pavimentazioni stradali	79.326,69	
04 - segnaletica ed arredi	6.746,14	
03 - via Morosini	366.447,46	
01 - Scavi, rinterrì, demolizioni	98.195,98	
02 - Canne, tubi, manufatti in cls, ecc.	148.681,31	
03 - sottofondi e pavimentazioni stradali	71.865,63	
04 - segnaletica ed arredi	45.467,34	
05 - opere a verde	2.237,20	
IMPORTO LAVORI Euro		884.812,37
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		884.812,37