

N°	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo €	Importo	Totale Parziale €	Totale
OPERE di FOGNATURA (acque meteoriche)								
16	P3.2.2	Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per fondazioni e fognature a qualsiasi profondità dal piano di campagna con mezzi meccanici ml. 44,00 x 1,00 x 1,60	mc.	70,40	12,29	865,22		
17	P3.2.8	Riempimento, rinterro o riporto di scavi, fossi, trincee, pozzi ecc. da eseguirsi con materiali scavati e depositati in prossimità degli scavi o con altro materiale idoneo già fornito a piè d'opera eseguito con mezzi meccanici ml. 44,00 x 1,00 x 1,10	mc.	48,40	4,77	230,87		
18	P3.8.7	Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di letto di posa, rinfianchi e coperture di tubazioni, compresa la compattazione ml 44,00 x 1,00 x 0,20	mc.	8,80	33,71	296,65		
19	P3.13.15	Pozzetti stradali tipo "Milano" o "Padova" con sifone incorporato, compreso lo scavo ed il rinterro, compresi gli oneri relativi 40x40x60 - 80 cm. spess. 4-5 senza caditoia	cad.	3	111,94	335,82		
20	P3.13.16	Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo armati per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con limbello, compreso lo scavo 100x100x120 cm.	cad.	3	384,37	1153,11		
21	P3.13.17	Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per i pozzetti di raccordo compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento, lo scavo, successivo rinterro 100x100x120 cm.	cad.	3	193,04	579,12		
22	P3.13.22	Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura superiore a 400 KN						

		telaio rotondo	cad.	3	206,77	620,31
23	P3.13.24	Fornitura e posa in opera di caditoie a griglia concava quadrata in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, con resistenza a rottura superiore a 250 KN conforme alla norma UNI EN 124 classe C 250, prodotte				
		400x400 mm.	cad.	3	112,4	337,20
24	P3.4.2	Calcestruzzo non armato a prestazione garantita in accordo alle EN 206, per massello continuo e rinfianchi di tubazioni i classe di esposizione XC2 (UNI 11104), compreso eventuali casseforme, aggettamenti, sbadacchiature,				
		Rck 300 N/mm ²	mc.	6,00	97,15	582,90
25	P3.13.7	Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile (PVC) rigido per fognature in barre di 6 mt. o di lunghezze inferiori, compresi i pezzi speciali, con caratteristiche conformi alle norme UNI vigenti in merito,				
		tipo 303/2 lunghezza unitaria 1,00 diametro esterno di mm. 500	ml.	41,00	96,80	3968,80
Totale Opere di Fognatura (acque meteoriche)						8969,99 54.440,61