

N°	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo €	Importo	Totale Parziale €	Totale
SISTEMAZIONI A VERDE								
33	P5.2.3	Erpicazione del terreno	mq.	391,00	0,13	50,83		
		Erpicazione del terreno (aiuole lato sud)	mq.	35,00	0,13	4,55		
34	P5.2.4	Fresatura del terreno	mq.	391,00	0,12	46,92		
		Fresatura del terreno (aiuole lato sud)	mq.	35,00	0,12	4,20		
35	F5.1.2	Terriccio speciale umizzato per prati, sfuso o imballato, composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati	mc.	42,60	78,90	3361,14		
36	P5.2.9	Solo stendimento di terreno di medio impasto, steso	mc.	42,60	3,56	151,66		
37	F5.5.2	Miscuglio di sementi per prato 1 kg ogni 30 metri quadrati	kg.	14,20	4,96	70,43		
38	P5.3.2	Semina e risemina su terreno già lavorato	mq.	426,00	1,71	728,46		
39	P5.4.2	Fornitura e spargimento di nitrato ammonico 1 kg. per 50 mq. per concimazioni in copertura di tappeti erbosi	mq.	8,52	0,07	0,60		
40	F5.3.19	Fornitura di teli pacciamanti in polipropilene 95 gr/mq.	mq.	48,00	1,38	66,24		
41	P5.2.15	Solo posa di teli pacciamanti	mq.	48,00	0,79	37,92		
42	F5.23.20	Panca da giardino con struttura in profilato di acciaio munito di piastrina per l'appoggio o l'ancoraggio a terra, sedile e schienali in tubolare speciale con schienale mt. 1,80x0,60x0,40	cad.	3	325,63	976,89		
43	P5.2.15	Solo posa in opera di panchina con tasselli su pavimentazione idonea	cad.	3	22,54	67,62		
44	F5.23.27	Cestino portarifiuti in lamiera stampata zincata a caldo con supporto in tubolare di acciaio zincato a caldo						

		circolare	cad.	4	125,24	500,96
45	F5.7.90	Morus Alba Pendula circ. 8-10 cm.	cad.	7	39,14	273,98
46	F5.8.3	Populus Italica Pyramidalis alt. 2,50 - 3,00	cad.	10	12,52	125,20
47	F5.8.24	Robinia - Pseudoacacia Pyramidalis alt. 2,50 - 3,00 mt.	cad.	13	18,16	236,08
48	P5.6.18	Apertura di buca in terreno di medio impasto 70x70x80 cm.	cad.	30	15,66	469,80
49	P5.6.20	Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà 70x70x80 cm.	cad.	30	22,54	676,20
50	P5.6.1	Ancoraggi di piante con pali tutori	cad.	30	16,28	488,40
51	P5.4.4	Concimazione di soccorso per piante di parchi	cad.	30	8,51	255,30
52	P3.6.1	Realizzazione di sottofondo per pavimentazioni in calcestruzzo di cemento R=325 con pendenza prescritta dalla DL compresa l'eventuale formazione di giunti dosaggio di cls a 250 kg spessore 10 cm. soletta di posa per le panchine ml. 2,50 x 1,50	mq/cm	120,00	13,6	1632,00
Totale sistemazioni a verde						10225,37 73.962,99