CITTA' DI VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici
Settore Musei Viabilità E.B.A.
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

# C.I. 13286
# SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEI SOTTOPORTICI A RIALTO
## Progetto Esecutivo
## Elenco Nuovi Prezzi
**Luglio 2017**

Il progettista arch. Andreina Visconti il R.U.P. arch. Alberto Chinellato

**NP 1**
sovraprezzo per lavorazioni in orario serale e/o notturno ordinato dalla DL compresa e compensata nel prezzo l'eventuale illuminazione del cantiere, la messa in sicurezza e ogni altro onere per eseguire i lavori a regola d'arte

**NP 2**
Canale in alluminio zincato verniciato
Fornitura e posa in opera di canale portacavi in lamiera di alluminio zincato a caldo prima della lavorazione e successivamente verniciato.
- Corpo costituito da un unico pezzo in lamiera chiusa, con bordo superiore ripiegato e arrotondato mediante rullatura ed eventuale nervatura per il fissaggio a scatto del coperchio;
- Coperchio in lamiera di alluminio zincato con chiusura a scatto, ovvero mediante ganci imperdibili;
- spessore minimo della lamiera: 1 mm.;
- spessore dello strato di zinco: 28-30 micron;
- resistenza elettrica sulle giunzioni minore di 50mOhm;
- Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti e autoestinguenti;
- fornitura in pezzi di lunghezza standard;
- conforme alle norme CEI 23-31.
La fornitura sarà comprensiva di piastrine di collegamento per la messa a terra, curve, derivazioni, flange , riduzioni, incroci, viti,, dadi, staffe, mensole e/o sospensioni e quant'altro necessario per dare il canale installato a regola d'arte.
- Canale in alluminio zincato verniciato chiuso 150*75mm

**NP 3**
Fornitura e posa in opera di apposita staffa a sospensione in acciaio inox fatta su misura per la successiva posa del canale

**NP 4**
Fornitura e posa in opera di faro LED con struttura in alluminio pressofuso a basso tenore di rame ed elevata resistenza all'ossidazione, apparecchio dotato di m.2 di cavo tipo H05RN-F IP65, temperatura di colore 3000 °K. Compreso degli oneri per il fissaggio a parete e cablaggio elettrico.
Faro a LED 24W 3000°K

**NP 5**
Fornitura e posa in opera di targhette dei punti luce delle dimensioni cm.20*6 in materiale plastico luminescente con indicate le numerazioni progressive come da campione

**NP 6**
fornitura e posa in opera di staffa verniciata completa di rosone per ancoraggio a soffitto di lanterna (questa esclusa), compreso gli oneri di fissaggio.

**NP 7**
Fornitura e posa in opera di lanterna quadra, eseguita in ottone verniciato completo di lastre satinate.
Contenete supporto metallico cablato a LED con temperatura di colore 3000°K , porta fusibili da 4 A, conduttori per collegamento tra ausiliari e scatola di deirvazione, morsettiera, compresi i collegamenti interni ed esterni.

**NP 8**
Fornitura e posa in opera di corda in acciaio per sostegno linee completa di ammarri a parete ed ogni onere di assistenza muraria per fissaggi, ecc. diametro da 4-5 mm.

**NP 9**
Intervento di scollegamento delle linee elettriche, compreso il lievo delle scatole di derivazione esistenti e dei corpi illuminanti posti sulle coperture della parte interna del sottoportico, lievo del tracciato aereo in cavo, compreso lo smaltimento di tutti gli elementi rimossi alle pp.dd..