

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilità Mobilità Terraferma Musei
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma

**RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA
VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA
VIABILITÀ TERRAFERMA
(C.I. 13900)**

PROGETTO ESECUTIVO

C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Venezia – Mestre maggio 2018

il Progettista
arch. Diego Costantini
f.to digitalmente

il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Fabio Pascon
f.to digitalmente

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		Ripasso orizzontale zone Mestre Centro				
		ME 31P				
1	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	341,00	4,77	1.626,57
2	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	25.600,00	0,50	12.800,00
3	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	35,00	9,55	334,25
		TOTALE ME 31P				14.760,82
		ME 30P				
4	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	55,00	4,77	262,35
5	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	4.398,00	0,50	2.199,00
6	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti			a riportare	17.222,17

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	17.222,17
		continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	15,00	9,55	143,25
		TOTALE ME 30P				2.604,60
		ME 54P				
7	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	94,81	4,77	452,24
8	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	11.000,00	0,50	5.500,00
9	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	5,00	9,55	47,75
		TOTALE ME 54P				5.999,99
		ME 61P				
10	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	32,00	4,77	152,64
11	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	6.065,00	0,50	3.032,50
12	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della			a riportare	26.550,55

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	26.550,55
		larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	5,00	9,55	47,75
		TOTALE ME 61P				3.232,89
		ME 62P				
13	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	41,00	4,77	195,57
14	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	15.530,00	0,50	7.765,00
15	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	5,00	9,55	47,75
		TOTALE ME 62P				8.008,32
		ME 63P				
16	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	25,00	4,77	119,25
17	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione				
					a riportare	34.725,87

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	34.725,87
18	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	m	5.115,00	0,50	2.557,50
			cad.	18,00	9,55	171,90
		TOTALE ME 63P				2.848,65
		ME 42P				
19	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	34,00	4,77	162,18
20	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	7.400,00	0,50	3.700,00
21	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	15,00	9,55	143,25
		TOTALE ME 42P				4.005,43
		ME 43P				
22	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	8,00	4,77	38,16
23	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o				
					a riportare	41.498,86

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	41.498,86
24	M P4. 1. 7	discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	6.735,00	0,50	3.367,50
		Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	10,00	9,55	95,50
25	M P4. 1. 3. 1	TOTALE ME 43P ME 48P Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	18,00	4,77	85,86
26	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	11.775,00	0,50	5.887,50
27	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	3,00	9,55	28,65
28	M P4. 1. 3. 1	TOTALE ME 48P ME 49P Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	9,00	4,77	42,93
					a riportare	51.006,80

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	51.006,80
29	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	3.244,00	0,50	1.622,00
30	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	2,00	9,55	19,10
		TOTALE ME 49P				1.684,03
		ME 03				
31	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	25,00	4,77	119,25
32	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	15.000,00	0,50	7.500,00
33	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	2,00	9,55	19,10
		TOTALE ME 03				7.638,35
		ME 04				
34	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2				
					a riportare	60.286,25

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	60.286,25
35	M P4. 1. 2. 1	(garanzia mesi 12): lavori di manutenzione Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	25,00	4,77	119,25
36	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	m	20.800,00	0,50	10.400,00
			cad.	15,00	9,55	143,25
		TOTALE ME 04				10.662,50
		ME 01				
37	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	15,00	4,77	71,55
38	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	39.400,00	0,50	19.700,00
39	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	8,00	9,55	76,40
		TOTALE ME 01				19.847,95
		TOTALE Ripasso orizzontale zone Mestre Centro				90.796,70
					a riportare	90.796,70

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	90.796,70
		Ripasso orizzontale zone Chirignago Zelarino				
		CZ 13				
40	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	16,00	4,77	76,32
41	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	5.050,00	0,50	2.525,00
42	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	18,00	9,55	171,90
		TOTALE CZ 13				2.773,22
		CZ 33P				
43	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	25,00	4,77	119,25
44	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	11.400,00	0,50	5.700,00
45	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con				
					a riportare	99.389,17

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	99.389,17
		vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	8,00	9,55	76,40
		TOTALE CZ 33P				5.895,65
		CZ 09				
46	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	20,00	4,77	95,40
47	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	8.199,00	0,50	4.099,50
48	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	3,00	9,55	28,65
		TOTALE CZ 09				4.223,55
		CZ 10				
49	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	25,00	4,77	119,25
50	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	5.547,00	0,50	2.773,50
51	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da			a riportare	106.581,87

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	106.581,87
		strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	4,00	9,55	38,20
		TOTALE CZ 10				2.930,95
52	M P4. 1. 3. 1	CZ 17 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	10,00	4,77	47,70
53	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	7.958,00	0,50	3.979,00
54	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	4,00	9,55	38,20
		TOTALE CZ 17				4.064,90
55	M P4. 1. 3. 1	CZ 12 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	8,00	4,77	38,16
56	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12):				
					a riportare	110.723,13

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	110.723,13
57	M P4. 1. 7	lavori di manutenzione Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	m	13.870,00	0,50	6.935,00
			cad.	2,00	9,55	19,10
58	M P4. 1. 3. 1	TOTALE CZ 12 CZ 07 Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	37,50	4,77	178,88
59	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	6.000,00	0,50	3.000,00
60	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	8,00	9,55	76,40
61	M P4. 1. 3. 1	TOTALE CZ 07 CZ 03 Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	35,00	4,77	166,95
62	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata			a riportare	121.099,46

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	121.099,46
63	M P4. 1. 7	rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	17.245,00	0,50	8.622,50
		Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	15,00	9,55	143,25
64	M P4. 1. 3. 1	TOTALE CZ 03 CZ 06 Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	118,00	4,77	562,86
65	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	3.182,00	0,50	1.591,00
66	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	15,00	9,55	143,25
67	M P4. 1. 3. 1	TOTALE CZ 06 CZ 05 Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	12,00	4,77	57,24
					a riportare	132.219,56

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	132.219,56
68	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	14.210,00	0,50	7.105,00
69	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	2,00	9,55	19,10
		TOTALE CZ 05				7.181,34
		CZ 18				
70	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	18,00	4,77	85,86
71	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	15.503,00	0,50	7.751,50
72	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	2,00	9,55	19,10
		TOTALE CZ 18				7.856,46
		TOTALE Ripasso orizzontale zone Chirignago Zelarino				56.403,42
		Ripasso orizzontale zone Marghera				
					a riportare	147.200,12

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	147.200,12
73	M P4. 1. 3. 1	MG 13P Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	26,90	4,77	128,31
74	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	5.230,00	0,50	2.615,00
75	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	14,00	9,55	133,70
		TOTALE MG 13P				2.877,01
76	M P4. 1. 3. 1	MG 17P Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	10,00	4,77	47,70
77	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	1.970,00	0,50	985,00
78	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):				
					a riportare	151.109,83

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	151.109,83
			cad.	15,00	9,55	143,25
		TOTALE MG 17P				1.175,95
		MG 18P				
79	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	65,00	4,77	310,05
80	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	4.220,00	0,50	2.110,00
81	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	15,00	9,55	143,25
		TOTALE MG 18P				2.563,30
		MG 16P				
82	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	50,00	4,77	238,50
83	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	11.540,00	0,50	5.770,00
84	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con			a riportare	159.824,88

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	159.824,88
		vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	2,00	9,55	19,10
		TOTALE MG 16P				6.027,60
		MG 14P				
85	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	4,40	4,77	20,99
86	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	10.125,00	0,50	5.062,50
87	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	2,00	9,55	19,10
		TOTALE MG 14P				5.102,59
		MG 20P				
88	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	5,00	4,77	23,85
89	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	4.718,00	0,50	2.359,00
90	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da			a riportare	167.329,42

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	167.329,42
		strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	5,00	9,55	47,75
		TOTALE MG 20P				2.430,60
		MG 19P				
91	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	10,89	4,77	51,95
92	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	5.790,00	0,50	2.895,00
93	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	12,00	9,55	114,60
		TOTALE MG 19P				3.061,55
		MG 06				
94	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	98,00	4,77	467,46
95	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12):				
					a riportare	170.906,18

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	170.906,18
96	M P4. 1. 7	lavori di manutenzione Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	m	20.473,00	0,50	10.236,50
			cad.	15,00	9,55	143,25
97	M P4. 1. 3. 1	TOTALE MG 06 MG 21P Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	20,00	4,77	95,40
98	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	4.174,00	0,50	2.087,00
99	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	2,00	9,55	19,10
100	M P4. 1. 3. 1	TOTALE MG 21P MG 07 Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	41,00	4,77	195,57
101	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata			a riportare	183.683,00

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	183.683,00
102	M P4. 1. 7	rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	16.350,00	0,50	8.175,00
		Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	8,00	9,55	76,40
103	M P4. 1. 3. 1	TOTALE MG 07 MG 08 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	32,00	4,77	152,64
104	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	13.695,00	0,50	6.847,50
105	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	2,00	9,55	19,10
106	M P4. 1. 3. 1	TOTALE MG 08 MG 10 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	2,00	4,77	9,54
					a riportare	198.963,18

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	198.963,18
107	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	903,00	0,50	451,50
		TOTALE MG 10				461,04
		MG 11				
108	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	10,00	4,77	47,70
109	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	1.771,00	0,50	885,50
110	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	7,00	9,55	66,85
		TOTALE MG 11				1.000,05
		MG 12				
111	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	9,99	4,77	47,65
112	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia				
					a riportare	200.462,38

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	200.462,38
113	M P4. 1. 7	(garanzia mesi 12): lavori di manutenzione Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	m	1.771,00	0,50	885,50
			cad.	7,00	9,55	66,85
114	M P4. 1. 3. 1	TOTALE MG 12 MG 22P Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	9,99	4,77	47,65
115	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	4.150,00	0,50	2.075,00
116	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	7,00	9,55	66,85
117	M P4. 1. 3. 1	TOTALE MG 22P MG 23P Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	15,00	4,77	71,55
118	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da			a riportare	203.675,78

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	203.675,78
119	M P4. 1. 7	<p>eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione</p> <p>Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):</p>	m	6.250,00	0,50	3.125,00
			cad.	11,00	9,55	105,05
		TOTALE MG 23P				3.301,60
120	M P4. 1. 3. 1	<p>TOTALE Ripasso orizzontale zone Marghera</p> <p>Ripasso orizzontale zone Favaro Veneto</p> <p>FV 14</p> <p>Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione</p>	mq	95,00	4,77	453,15
121	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	7.195,00	0,50	3.597,50
122	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	7,00	9,55	66,85
		TOTALE FV 14				4.117,50
		FV 16				
					a riportare	211.023,33

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	211.023,33
123	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	5,00	4,77	23,85
124	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	3.098,00	0,50	1.549,00
125	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	10,00	9,55	95,50
		TOTALE FV 16				1.668,35
		FV 06				
126	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	25,00	4,77	119,25
127	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	4.710,00	0,50	2.355,00
128	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	10,00	9,55	95,50
					a riportare	215.261,43

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	215.261,43
		TOTALE FV 06				2.569,75
		FV 09				
129	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	68,00	4,77	324,36
130	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	4.500,00	0,50	2.250,00
131	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	15,00	9,55	143,25
		TOTALE FV 09				2.717,61
		FV 10				
132	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	50,00	4,77	238,50
133	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	17.769,00	0,50	8.884,50
134	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non				
					a riportare	227.102,04

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	227.102,04
		inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	7,00	9,55	66,85
		TOTALE FV 10				9.189,85
		FV 07				
135	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, freccie da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	25,00	4,77	119,25
136	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	15.225,50	0,50	7.612,75
137	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	3,00	9,55	28,65
		TOTALE FV 07				7.760,65
		FV 08				
138	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, freccie da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	15,00	4,77	71,55
139	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	8.437,00	0,50	4.218,50
140	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque			a riportare	239.219,59

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	15,00	9,55	143,25
		TOTALE FV 08				4.433,30
		FV 03				
141	M P4. 1. 3. 1	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	mq	50,00	4,77	238,50
142	M P4. 1. 2. 1	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): lavori di manutenzione	m	15.176,00	0,50	7.588,00
143	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	16,00	9,55	152,80
		TOTALE FV 03				7.979,30
		TOTALE Ripasso orizzontale zone Favaro Veneto				40.436,31
		Interventi puntuali				
144	M F4. 1. 3. 1	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio scatolare spessore 25/10 mm bordato a scatola, completo di attacchi speciali rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, a pezzo unico, per tutti i simboli; delle dimensioni di: Triangolo lato 60 cm 2 attacchi	cad.	200,00	28,37	5.674,00
145	M F4. 1. 3. 2	Triangolo lato 90 cm 2 omega	cad.	20,00	42,84	856,80
					a riportare	253.872,94

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	253.872,94
146	M F4. 1. 4. 1	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio scatolare spessore 25/10 mm bordato a scatola, completo di attacchi speciali rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a pezzo unico, per tutti i simboli delle dimensioni di: Triangolo lato 60 cm 2 attacchi	cad.	15,00	42,84	642,60
147	M F4. 1. 4. 2	Triangolo lato 90 cm 2 omega	cad.	25,00	70,52	1.763,00
148	M F4. 2. 1. 1	Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola rivestito sulla facciata interamente in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, a pezzo unico, per tutti i simboli previsti dal codice della strada: disco Ø 40 cm attacchi	cad.	20,00	25,91	518,20
149	M F4. 2. 1. 2	disco Ø 60 cm 2 attacchi	cad.	100,00	38,82	3.882,00
150	M F4. 2. 1. 3	disco Ø 90 cm 2 omega	cad.	15,00	81,80	1.227,00
151	M F4. 2. 1. 5	Disco Ø 90 cm girevole	cad.	15,00	94,87	1.423,05
152	M F4. 2. 2. 2	Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola rivestito sulla facciata interamente in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a pezzo unico, per tutti i simboli previsti dal codice della strada: disco Ø 60 cm 2 attacchi	cad.	20,00	63,27	1.265,40
153	M F4. 2. 2. 3	disco Ø 90 cm 2 omega	cad.	15,00	128,24	1.923,60
154	M F4. 2. 3. 2	Disco in ferro 10/10 bordato a scatola rivestito sulla facciata interamente con pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, a pezzo unico, per tutti i simboli previsti dal codice della strada: disco Ø 60 cm	cad.	40,00	29,48	1.179,20
155	M F4. 2. 4. 1	Segnale di STOP a forma ottagonale in alluminio, spessore 25/10 bordato a scatola, rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a pezzo unico, delle dimensioni di: 60 cm	cad.	50,00	63,55	3.177,50
					a riportare	270.874,49

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	270.874,49
156	M F4. 3. 1. 2	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente, a normale efficienza classe 1, dimensioni: Targa cm 15x35	cad.	15,00	15,99	239,85
157	M F4. 3. 1. 3	Targa cm 33x17	cad.	15,00	17,42	261,30
158	M F4. 3. 1. 4	Targa cm 40x20	cad.	13,00	18,47	240,11
159	M F4. 3. 1. 5	Targa cm 53x18	cad.	187,00	21,15	3.955,05
160	M F4. 3. 1. 6	Targa cm 60x20	cad.	15,00	21,30	319,50
161	M F4. 3. 1. 7	Targa cm 50x25	cad.	15,00	25,09	376,35
162	M F4. 3. 1. 8	Targa cm 60x30	cad.	15,00	28,78	431,70
163	M F4. 3. 1. 9	Targa cm 40x40	cad.	15,00	28,93	433,95
164	M F4. 3. 1. 10	Targa cm.80X27	cad.	15,00	31,86	477,90
165	M F4. 3. 1. 12	Delineatore bombato	cad.	19,00	36,31	689,89
166	M F4. 3. 1. 13	Targa cm 40x60	cad.	95,00	37,69	3.580,55
167	M F4. 3. 1. 14	Targa cm 100x25	cad.	15,00	38,96	584,40
168	M F4. 3. 1. 15	Targa cm 80x25	cad.	15,00	40,60	609,00
169	M F4. 3. 1. 16	Targa cm 90x30	cad.	15,00	42,55	638,25
170	M F4. 3. 1. 19	Targa cm 60x60	cad.	42,00	46,21	1.940,82
171	M F4. 3. 1. 22	Targa cm 60x90	cad.	15,00	62,30	934,50
172	M F4. 3. 1. 24	Targa cm 150x30	cad.	15,00	79,13	1.186,95
173	M F4. 3. 1. 26	Targa cm 90x90	cad.	15,00	105,43	1.581,45
174	M F4. 3. 1. 28	Targa cm 150x70				
					a riportare	289.356,01

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	289.356,01
175	M F4. 3. 1. 30	Targa cm 90x135	cad.	15,00	169,52	2.542,80
176	M F4. 3. 2. 14	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente, ad elevata efficienza, classe 2 dimensioni: Targa cm 100x25	cad.	15,00	196,09	2.941,35
177	M F4. 3. 2. 19	Targa cm 60x60	cad.	15,00	70,08	1.051,20
178	M F4. 3. 2. 20	Targa cm 125x25	cad.	15,00	71,92	1.078,80
179	M F4. 3. 2. 22	Targa cm 60x90	cad.	15,00	80,54	1.208,10
180	M F4. 3. 2. 33	Targa cm 150x100	cad.	15,00	100,68	1.510,20
181	M F4. 3. 6. 28	Segnale di indicazione costruito in lamiera di ferro 10/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente, a normale efficienza classe 1, per targhe della misura di: Targa cm 150x70	cad.	15,00	356,28	5.344,20
182	M F4. 4. 4. 1	Segnale di direzione in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato mediante l'applicazione sul retro, per tutta la sua lunghezza di due traverse di irrigidimento completamente scanalate e adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni, con scritta e superficie completamente rifrangente in pellicole di elevata efficienza classe 2, delle dimensioni di: Freccia cm 130x30	cad.	15,00	119,33	1.789,95
183	M F4. 4. 6. 2	Segnale di indicazione bifacciale costituito da targa modulare in profilo di alluminio anticorrosione ottenuto mediante estrusione, dello spessore di 25/10 di mm, distanza delle facce compresa tra 15÷25 mm, con scritte e superfici completamente rifrangenti in pellicola a normale efficienza classe 1, completo di staffa a cerniera aperta pure in alluminio (UNI 6060 nello stato T5), spessore 25/10 di mm per il fissaggio a sostegni tubolari diametro	cad.	15,00	105,29	1.579,35
					a riportare	308.401,96

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	308.401,96
184	M F4. 6. 1. 1	60 mm; delle dimensioni di: Targa cm 60x60 Pannello visual costruito in lamiera di alluminio 25/10 scatolato e rinforzato mediante l'applicazione sul retro, per tutta la sua lunghezza, di due traverse di irrigidimento completamente scanalate e adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L., su fondo nero opaco verniciato a fuoco; delle dimensioni: 60x240 cm	cad.	12,00	124,34	1.492,08
185	M F4. 7. 1. 1	Delineatore modulare di curva Figura 468 del Codice della strada costruito in lamiera di alluminio 25/10 scatolato, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L. su fondo nero opaco verniciato a fuoco; delle dimensioni di: 60x60 cm	cad.	15,00	169,17	2.537,55
186	M F4. 7. 1. 3	240x60 cm	cad.	30,00	36,30	1.089,00
187	M F4. 7. 5. 1	Delineatore modulare di curva Figura 468 del Codice della strada costruito in lamiera di alluminio 25/10 scatolato, con fasce bianche a spina di pesce in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L. su fondo rosso verniciato a fuoco; delle dimensioni di: 60x60 cm	cad.	15,00	169,51	2.542,65
188	M F4. 8. 1	Pannelli bombati in alluminio 25/10 con traverse di irrigidimento a tergo in piatto di alluminio 30/10 (per il fissaggio), sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza, rivestiti interamente con pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, pezzo unico, giallo, simbolo "ostacolo"	cad.	15,00	42,55	638,25
189	M F4. 9. 5. 1	Paletto di delimitazione a forma rettangolare (Fig.394), costruito in lamiera di alluminio 25/10 scatolato, con fasce bianche a spina di pesce in	cad.	50,00	49,09	2.454,50
					a riportare	319.155,99

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	319.155,99
		pellicola rifrangente, inclinate a 45° dx o sx, secondo quanto richiesto dalla D.L. su fondo rosso pure rifrangente; delle dimensioni di 80x20 cm: a normale efficienza classe 1	cad.	15,00	39,89	598,35
190	M F4.9. 5. 2	ad alta efficienza classe 2	cad.	15,00	61,88	928,20
191	M F4.10. 1. 3	Palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo diametro 60 mm, del peso non inferiore a 4,11 kg/m; con altezze di: 3,30 m	cad.	300,00	21,62	6.486,00
192	M F4.10. 1. 4	3,60 m	cad.	100,00	23,98	2.398,00
193	M F4.10. 1. 5	per altezze diverse	m	141,33	6,68	944,08
194	M F4.10. 2. 1	Palo tubolare trafilato a collo d'oca, in ferro zincato a caldo, del peso non inferiore a 4,11 kg/m; con altezze e sviluppo di: fino a H 4.00	cad.	80,00	43,16	3.452,80
195	M F4.10. 3	Palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo diametro 90 mm, del peso non inferiore a 6,16 kg/m.	m	40,00	11,85	474,00
196	M F4.10. 5. 1	Specchi parabolici "panoramici" con telaio infangibili completi di snodi Ø 600 mm	cad.	40,00	93,45	3.738,00
197	M F4.10. 5. 2	completi di snodi Ø 700 mm	cad.	40,00	100,68	4.027,20
198	M F4.10. 5. 3	completi di snodi Ø 800 mm	cad.	40,00	107,78	4.311,20
199	M F4.10. 5. 4	completi di snodi Ø 900 mm	cad.	20,00	115,00	2.300,00
200	M F4.10. 9. 1	Cavalletto treppiedi di sostegno universale, in ferro zincato a caldo, completo di viti: per segnali da 60 cm	cad.	20,00	46,96	939,20
201	M F4.10. 12	Collari bifacciali per supporti di cartelli, in ferro zincato a caldo	coppi a	500,00	1,45	725,00
202	M F4.10. 14	Staffe per supporto di cartelli, tipo universale, in ferro zincato a caldo	cad.	1.000,00	1,61	1.610,00
					a riportare	352.088,02

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	352.088,02
203	M F4.10. 15. 2	Staffe in estruso di alluminio, costituite da un elemento portante due fori per il fissaggio all'attacco speciale del segnale e da un elemento di bloccaggio a cerniera, complete di n. 3 bulloni in acciaio trattati con procedimento di zinco-cromatura, dello spessore della staffa 4 mm: per pali Ø 90 mm	cad.	1.000,00	4,08	4.080,00
204	M F4.10. 16	Staffa in estruso di alluminio, costituita da un unico elemento ad "omega" completo di n. 2 bulloni in lega di alluminio per pali diametro 60 mm.	cad.	500,00	1,88	940,00
205	M F4.10. 21. 1	Tappi in PVC per paline tubolari: Ø 60 mm	cad.	1.000,00	0,56	560,00
206	M F4.10. 28. 2	Sostegni ad arco in ferro tubolare zincato a caldo, diametro 33 mm, per dischi diametro 60 e diametro 90 cm, completi di viti: altezza 1,60 m	cad.	10,00	46,72	467,20
207	M F4.11. 1. 2	Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza in acciaio FE 360B zincato a caldo, conforme al DM 18/2/1992 n.223 e successive modifiche, valutata a m. di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere od accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Barriera di classe N2 da posizionare su rilevato ,nella parte laterale della carreggiata ,costituita da fascia orizzontale a doppia onda ad elementi complementari, corredata da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle vigenti normative.	m	20,36	33,15	674,93
208	M F4.11. 1. 4	Barriera di classe H 2 da posizionare su rilevato ,nella parte laterale della carreggiata ,costituita da fascia orizzontale a doppia onda ad elementi complementari, corredata da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle vigenti normative.	m	14,32	80,82	1.157,34
209	M F4.11. 1. 5	Barriera di classe H3 bordo ponte da posizionare su rilevato ,nella parte laterale della carreggiata ,costituita da			a riportare	359.967,49

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	359.967,49
210	M F4.11. 2. 3	fascia orizzontale a doppia onda ad elementi complementari, corredata da documento certificante l' effettuazione delle prove previste dalle vigenti normative. Gruppo terminale per barriera stradale "Guard-rails" in ferro zincato a caldo completo di n. 2 voltatesta, n. 1 palo fine tratta e gruppo bulloni: Per barriera classe N 2	m	9,20	151,93	1.397,76
211	M F4.11. 3. 1	Gruppo corrimano per barriera stradale "Guard-rails" in ferro zincato a caldo, completo di testa per palo corrimano altezza 40 cm, di spinotto e di tubo: con tubo Ø 48 mm	cad.	4,00	59,67	238,68
212	M F4.11. 7	Voltatesta o terminale per barriera stradale in ferro zincato a caldo	m	9,00	6,63	59,67
213	M F4.11. 8. 2	Distanziatori per barriera stradale: tipo 300x150x2,5 mm compreso bulloni 16x40	cad.	2,00	13,81	27,62
214	M F4.11. 9. 1	Pali in ferro zincati a caldo per barriere stradali, profilo ad "U"; dimensioni 120x80x6 mm: altezza 1000 mm	cad.	5,00	3,59	17,95
215	M F4.11. 9. 2	altezza 1650 mm	cad.	5,00	15,19	75,95
216	M F4.11. 9. 3	altezza 1950 mm	cad.	5,00	23,75	118,75
217	M F4.11. 10	Gemme rifrangenti bifacciali, una rossa e una bianca, per guard-rails	cad.	5,00	28,73	143,65
218	M F4.11. 14	Gemme rifrangenti bifacciali, una rossa e una bianca, per guard-rails	cad.	50,00	2,10	105,00
219	M F4.11. 17. 1	Gruppo di n.9 (nove) bulloni completi di dado e rondella zincati a caldo per il fissaggio di barriere stradali o parapetti	cad.	15,00	3,31	49,65
220	M F4.11. 17. 2	Tassello meccanico ad espansione; delle dimensioni di: fino a 12x90 mm	cad.	10,00	0,71	7,10
221	M F4.11. 17. 3	fino a 16x115 mm	cad.	24,00	0,99	23,76
		fino a 20x140 mm	cad.	12,00	1,74	20,88
					a riportare	362.253,91

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	362.253,91
222	M F4.11. 31	Pellicola autoadesiva a normale efficienza classe 1 di colore rosso, verde, giallo, ecc.	mq	30,00	18,56	556,80
223	M F4.11. 37. 2	Attenuatore d'urto in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia e con parte frontale riflettORIZZATA con pellicola ad alta efficienza classe 2: Diametro 1000 mm, altezza 1150 mm	cad.	10,00	425,37	4.253,70
224	M F4.12. 3. 2	Targa "nome strada" monofacciale in alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5) distanza tra le due facce compresa tra 15 e 25 mm, con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola bianca catarifrangente a normale efficienza classe 1, con cornici perimetrali di colore azzurro realizzate con pasta serigrafica trasparente, iscrizioni in pellicola plastica non catarifrangente di colore nero opaco, completa di staffe a cerniera aperta pure in alluminio estruso spessore 25/10 di mm, per il fissaggio a sostegni tubolari diametro 60 mm e con una scanalatura nella parte inferiore per l'eventuale inserimento di appendici esplicative (numeri civici ecc.); delle dimensioni di: 80X25 cm	cad.	15,00	51,46	771,90
225	M F4.12. 5. 2	Targa "nome strada" bifacciale in alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5) come all'Art. F4.B50, ma con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola bianca catarifrangente a normale efficienza classe 1; delle dimensioni di: 80X25 cm	cad.	15,00	67,86	1.017,90
226	M F4.12. 11. 1	Sbraccio aggiuntivo con manicotto in ferro tubolare zincato a caldo diametro 60 mm, peso al m non inferiore a 4,11 kg e proporzionato alla lunghezza del cartello da sostenere completo di attacchi in alluminio autoadattanti, opportunamente dimensionati: per targhe da 100 cm	cad.	20,00	9,86	197,20
227	M F4.12. 11. 2	per targhe da 120÷130 cm	cad.	20,00	14,50	290,00
228	M F4.12. 15. 1	Pellicola rinfrangente A normale a efficienza classe 1	mq	1,00	35,33	35,33
229	M N0. 5. 14	Martello a rotazione, per piccole				
					a riportare	369.376,74

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	369.376,74
230	M N0. 9. 7. 1	demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	ora	3,00	29,26	87,78
231	M N0. 9. 7. 3	Tariffa di scarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904	mc	116,17	14,76	1.714,67
232	M N0. 9. 7. 6	per materiali ferrosi	kg	1.455,86	0,11	160,14
233	M N0. 9. 7. 6	per materiale conglomerato bituminoso fresato	mc	40,28	17,02	685,57
234	M P4. 1. 16. 1	Rimozione accurata o demolizione di barriera stradale, compreso pali di sostegno e dado di fondazione ed ogni altro onere connesso al lavoro, recupero e trasporto nei locali di deposito dei materiali riutilizzabili e lo sgombero di quelli eccedenti. Su banchine stradali in terreno vegetale o ghiaioso: da 51 a 100 m	m	59,60	7,63	454,75
235	M P4. 1. 20	Formazione di fori su murature, su calcestruzzi, su morsetti, su spalette di ponti o similari, per dar posto a sostegni di qualsiasi tipo	cad.	10,00	20,99	209,90
236	M P4. 1. 22. 1	Solo posa in opera di palina per segnali stradali o paletti parapetonali ad arco, compreso lo scavo di fondazione, il massello di calcestruzzo (dimensione media 30x30x50 cm), l'eventuale prelievo dei materiali dai magazzini ed il loro trasporto nel luogo d'impiego, il rinterro e lo sgombero del materiale eccedente: su banchina in terra battuta	cad.	500,00	38,17	19.085,00
237	M P4. 1. 22. 2	su marciapiedi con pav.ne in asfalto salizzoni, porfido o simili	cad.	1.000,00	47,70	47.700,00
238	M P4. 1. 23. 1	Rimozione accurata del supporto danneggiato di qualsiasi tipo con demolizione del dado di fondazione, compreso ogni onere connesso al lavoro, recupero e trasporto nei locali di deposito dei materiali riutilizzabili e lo sgombero di quelli eccedenti con tutti gli oneri in conformità alla normativa: su banchine in terra battuta	cad.	150,00	12,72	1.908,00
					a riportare	441.382,55

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	441.382,55
238	M P4. 1. 23. 2	su marciapiedi con pavimentazione in asfalto, salizzoni o simili	cad.	150,00	22,27	3.340,50
239	M P4. 1. 24	Rimozione di supporto danneggiato di qualsiasi tipo mediante taglio alla base con l'ausilio di flessibile o tagliatubi, compreso l'onere per il trasporto del materiale di recupero ai magazzini comunali	cad.	150,00	7,63	1.144,50
240	M P4. 1. 27. 1	Solo sostituzione di cartelli, con nuovi pannelli, compreso fissaggio ed il prelievo dai magazzini comunali ed il trasporto sul luogo d'impiego: cartello normale	cad.	1.559,00	7,63	11.895,17
241	M P4. 1. 27. 2	cartello superiore al m	cad.	23,00	22,27	512,21
242	M P4. 1. 28	Solo posa delineatore di corsia di cui all'Art. F4.8.2:	cad.	12,00	15,90	190,80
243	M P4. 1. 2. 2	Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto	m	5.038,74	0,57	2.872,08
244	M P4. 1. 3. 2	Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto	mq	500,00	5,73	2.865,00
245	M P4. 1. 7	Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12 cm e comunque comprensivi di eventuale simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente in tratti continui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia per mesi 12):	cad.	115,00	9,55	1.098,25
246	M P4. 1. 10	Cancellatura di segnaletica orizzontale mediante sverniciatore chimico, per qualsiasi segno e larghezza	mq	126,80	7,63	967,48
247	M P4. 1. 11. 1	Cancellatura di segnaletica orizzontale			a riportare	466.268,54

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	466.268,54
248	M P4. 1. 11. 5	mediante attrezzatura abrasiva Striscie longitudinali rette o curve	m	1.000,00	1,74	1.740,00
		passaggi pedonale, zebreature, scritte, ecc.	mq	250,00	10,65	2.662,50
249	EA 02.1	VERNICIATURA OPERE IN FERRO, inteso come verniciatura in opera dei paletti para-pedonali, parapetti e ringhiere in ferro, cosi' realizzate: 1) Asciugatura: a effettuarsi in piu' passaggi con panni in cotone (per presenza di acqua o umidita') al fine di rendere completamente asciutta la superficie da trattare. 2) Raschiatura: a eseguire tramite spatole o raschietti per eliminazione di eventuali parti sporgenti logorate o estranee alla struttura. 3) Carteggiatura e spazzolatura: da eseguire con l'impiego di cartavetrata di grana grossa (50-80) o con spazzole di ferro sulle parti arrugginite o sfogliate. 4) Verniciatura: da eseguire con rullino da 10 cm, a pelo medio o ovalino. Nel caso di superficie gia' verniciata potra' essere necessaria una prima mano di prodotto fluido al fine di creare un nuovo fondo uniforme per la finitura. Il materiale impiegato per tutti in modo uniforme sara': a) vernice epossidica bicomponente ad effetto semilucido; b) colore verde pino (RAL 6005); c) essiccazione rapida in forma plastica; d) vernice apposita per ferro, ferro zincato, acciaio, plastica, legno; detto materiale dovra' essere della migliore qualita', di provata e certificata resistenza agli agenti atmosferici, e certificata per le norme in essere per quanto riguarda sia l'ambiente sia la salute per la pubblica incolumita'.- Paletti para-pedonali in ferro fino a diametro 80 mm, altezza fino a 1,25 ml con sovrastante sfera metallica con diametro 100 mm				
250	EA 02.2	VERNICIATURA OPERE IN FERRO, inteso come verniciatura in opera dei paletti para-pedonali, parapetti e ringhiere in ferro, cosi' realizzate: 1) Asciugatura: a effettuarsi in piu' passaggi con panni in cotone (per presenza di acqua o umidita') al fine di rendere completamente asciutta la superficie da trattare. 2) Raschiatura: a eseguire tramite spatole o raschietti per eliminazione di eventuali parti sporgenti logorate o estranee alla struttura. 3) Carteggiatura e spazzolatura: da	cad	50,00	16,30	815,00
					a riportare	471.486,04

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	471.486,04
251	EA 02.3	<p>eeguire con l'impiego di cartavetrata di grana grossa (50-80) o con spazzole di ferro sulle parti arrugginite o sfogliate. 4) Verniciatura: da eseguire con rullino da 10 cm, a pelo medio o ovalino. Nel caso di superficie già verniciata potrà essere necessaria una prima mano di prodotto fluido al fine di creare un nuovo fondo uniforme per la finitura. Il materiale impiegato per tutti in modo uniforme sarà: a) vernice epossidica bicomponente ad effetto semilucido; b) colore verde pino (RAL 6005); c) essiccazione rapida in forma plastica; d) vernice apposita per ferro, ferro zincato, acciaio, plastica, legno; detto materiale dovrà essere della migliore qualità, di provata e certificata resistenza agli agenti atmosferici, e certificata per le norme in essere per quanto riguarda sia l'ambiente sia la salute per la pubblica incolumità.- Paletti para-pedonali ad arco in ferro tubolare con altezza fino a 1,20 ml, diametro fino a 60 mm, da 1,00 ml e con sviluppo fino a 4,15 ml</p> <p>VERNICIATURA OPERE IN FERRO, inteso come verniciatura in opera dei paletti para-pedonali, parapetti e ringhiere in ferro, così realizzate: 1) Asciugatura: a effettuarsi in più passaggi con panni in cotone (per presenza di acqua o umidità) al fine di rendere completamente asciutta la superficie da trattare. 2) Raschiatura: a eseguire tramite spatole o raschietti per eliminazione di eventuali parti sporgenti logorate o estranee alla struttura. 3) Carteggiatura e spazzolatura: da eseguire con l'impiego di cartavetrata di grana grossa (50-80) o con spazzole di ferro sulle parti arrugginite o sfogliate. 4) Verniciatura: da eseguire con rullino da 10 cm, a pelo medio o ovalino. Nel caso di superficie già verniciata potrà essere necessaria una prima mano di prodotto fluido al fine di creare un nuovo fondo uniforme per la finitura. Il materiale impiegato per tutti in modo uniforme sarà: a) vernice epossidica bicomponente ad effetto semilucido; b) colore verde pino (RAL 6005); c) essiccazione rapida in forma plastica; d) vernice apposita per ferro, ferro zincato, acciaio, plastica, legno; detto materiale dovrà essere della migliore qualità, di provata e certificata resistenza agli agenti atmosferici, e certificata per le norme in essere per quanto riguarda sia l'ambiente sia la</p>	cad	50,00	28,00	1.400,00
					a riportare	472.886,04

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	472.886,04
252	EA 02.4	salute per la pubblica incolumita'.- Paletti para-pedonali ad arco in ferro tubolare con altezza fino a 1,20 ml, diametro fino a 60 mm, da 2,00 ml e con sviluppo fino a 6,50 ml VERNICIATURA OPERE IN FERRO, inteso come verniciatura in opera dei paletti para-pedonali, parapetti e ringhiere in ferro, cosi' realizzate: 1) Asciugatura: a effettuarsi in piu' passaggi con panni in cotone (per presenza di acqua o umidita') al fine di rendere completamente asciutta la superficie da trattare. 2) Raschiatura: a eseguire tramite spatole o raschietti per eliminazione di eventuali parti sporgenti logorate o estranee alla struttura. 3) Carteggiatura e spazzolatura: da eseguire con l'impiego di cartavetrata di grana grossa (50-80) o con spazzole di ferro sulle parti arrugginite o sfogliate. 4) Verniciatura: da eseguire con rullino da 10 cm, a pelo medio o ovalino. Nel caso di superficie gia' verniciata potra' essere necessaria una prima mano di prodotto fluido al fine di creare un nuovo fondo uniforme per la finitura. Il materiale impiegato per tutti in modo uniforme sara': a) vernice epossidica bicomponente ad effetto semilucido; b) colore verde pino (RAL 6005); c) essiccazione rapida in forma plastica; d) vernice appositata per ferro, ferro zincato, acciaio, plastica, legno; detto materiale dovra' essere della migliore qualita', di provata e certificata resistenza agli agenti atmosferici, e certificata per le norme in essere per quanto riguarda sia l'ambiente sia la salute per la pubblica incolumita'.- Parapetti e ringhiere, con diametro fino a 80mm	cad	50,00	35,50	1.775,00
253	EA 03	ASFALTO STAMPATO PLASTIFICATO COLORATO, inteso come imprimitura su asfalto a caldo con l'utilizzo di rete metallica con disegno tipo mattoncino a correre o altro a scelta della D.L., su strato di asfalto spessore 7cm, inteso come: - fresatura preventiva della superficie su cui dovra' essere eseguita la nuova pavimentazione; - pulizia della superficie con motoscopa e raccolta del materiale di risulta, compreso trasporto a discarica dello stesso; - trattamento superficiale della pavimentazione con emulsione; - a seguire realizzazione di strato di asfalto ad alta resistenza, con granulometria e	ml	20,00	5,80	116,00
					a riportare	474.777,04

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	474.777,04
254	EA 04	<p>miscela, idonea alla successiva stampa, per uno spessore finale compresso di 7 cm; - a finire, colorazione anche in più colori, con mix di prodotti tricomponenti estrusi a freddo (spessore 3 mm consumo 2,8/3,0 kg/mq) ad alto grado di protezione da intemperie (neve, gelo, pioggia acida, nebbia salina) agenti chimici (oli, carburanti), con finitura antisdrucchiolo e impermeabile. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per le ricariche con binder e quan'altro necessario.</p> <p>REALIZZAZIONE ISOLA SALVAGENTE SPARTITRAFFICO, costituita da due elementi monolitici in plastica riciclata eterogenea di colore giallo e nero delle dimensioni di circa 110 cm x 110 cm (2 pezzi), altezza di circa 15 cm, idonei a sopportare eventuali urti stradali, posti in opera sulla pavimentazione stradale esistente. Il prezzo si intende comprensivo di: a) Tasselli in nylon prolungato ad espansione immediata sottotesta; b) N. 2 paletti in acciaio zincato a caldo (esclusi i segnali) di diametro di 60 mm, altezza 1200 mm, con dispositivo ribaltabile e piastre con basamento in acciaio zincato a caldo per il fissaggio dei paletti; Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte e secondo specifiche tecniche, ovvero omologate secondo il Codice della Strada</p>	mq	50,00	65,00	3.250,00
255	EA 05	<p>DELIMITATORE DI CORSIA, inteso come sola fornitura di delimitatore in gomma costituito da elementi aventi la larghezza di 300 mm, lunghezza di 1000 mm ed altezza di 100 mm, con presenza sui profili laterali di inserti rifrangenti in preformato. I delimitatori di corsia sono costituiti da elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale, nel rispetto di quanto previsto dall'art 178 del Regolamento del Codice della Strada. Ogni singolo modulo deve essere dotato di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico. In ogni singolo modulo deve essere prevista la possibilità di poter inserire in appositi alloggiamenti un cilindro in gomma. Il delimitatore deve essere sormontabile da parte di ciclomotori o motocicli leggeri e in merito a tale</p>	cad	2,00	2.450,00	4.900,00
					a riportare	482.927,04

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	482.927,04
256	EA 06	<p>requisito devono essere presentati certificati attestanti chiaramente le prove dinamiche al vero. Il delimitatore dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche. La fornitura dovrà intendersi completa del kit di fissaggio alla pavimentazione asfaltica.</p> <p>MODULO TERMINALE DELIMITATORE DI CORSIA, inteso come sola fornitura di elemento finale da applicare su delimitatore in gomma di cui all'art. precedente EA.05. Il terminale deve essere facilmente collegabile al modulo componibile con meccanismo tale da rendere i due elementi solidali e deve essere evidenziato con pellicola retroriflettente di classe 2; la pellicola di rivestimento dovrà essere conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. Il delimitatore dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche. La fornitura dovrà intendersi completa del kit di fissaggio alla pavimentazione asfaltica.</p>	ml	50,00	75,00	3.750,00
257	EA 07	<p>ELEMENTO CILINDRICO, inteso come fornitura e posa di cilindro da applicare su delimitatore in gomma di cui all'art. EA.05. Il cilindro in gomma gialla, di altezza di 30 cm, dovrà poter essere inserito in appositi alloggiamenti del delimitatore e dovrà essere rivestito con fasce retroriflettenti in classe 2; la pellicola di rivestimento dovrà essere conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. Il delimitatore dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche</p>	cad	15,00	63,00	945,00
258	EA 08	<p>POSA IN OPERA o LIEVO dei delimitatori di carreggiata, compreso trasporto e conferimento a discarica (compresa la tariffa a discarica) di guide di traffico in gomma di cui agli artt. precedenti (EA.05, EA.06 e EA.07, previa rimozione e smaltimento delle vecchie guide e relativi accessori. Nel prezzo e' compreso ogni onere per il montaggio a regola d'arte dei moduli centrali, dei terminali e dei cilindri. In caso di riposizionamento dei delimitatori, sono compresa la</p>	cad	100,00	18,00	1.800,00
					a riportare	489.422,04

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	489.422,04
259	EA 09	<p>sostituzione del kit di fissaggio, qualora danneggiato, alla pavimentazione asfaltica ed il riposizionamento dei cilindri. Nel prezzo e' compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresi quelli relativi alla eventuale pulizia preventiva della superficie sulla quale debbono essere incollate le strisce, i materiali di fissaggio alla guida.</p> <p>FINITURA SUPERFICIALE COLORATA, inteso come realizzazione di un manto colorato superficiale (strutturato), su conglomerato bituminoso chiuso, impiegando plastica a freddo a due componenti su base di resine acriliche reattive senza solventi a strato spesso ad alta elasticita', resistente alle intemperie e all'attrito, esente da cloro, sostanze cromate e cromato di piombo. Steso, a discrezione della D.L., a rullo, a spatola o con macchina spruzzatrice 'airless' con successiva stesa, a spruzzo o a mano, di perline per conferire al prodotto finito un elevato coefficiente anti-skid e rifrangenza. Il tutto secondo le norme UNI EN 1436. La quantita' di materiale da impiegare sara' da 3,5Kg. a 4,0Kg. Per mq. per ottenere uno spessore medio di 2-3 mm secondo indicazioni della D.L.. Il prodotto finito, su asfalto in buone condizioni, dovra' rispettare i seguenti parametri: - Coefficiente di luminanza retroriflessa: RL =100 - Coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa: Qd =100 - resistenza alla scivolosita': Srt =45. Nel prezzo sono compresi fornitura, stesa in opera, il tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione e il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro mezzo ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p>	ml	65,00	20,00	1.300,00
260	EA 10	<p>ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE di primo impianto o di ripasso, per linee di mezzaria, laterali per delimitazione careggiata di tipo permanente con colato plastico a freddo a due componenti a base di resine metacriliche, esenti da solventi volatili, da realizzare su fondi bitumati, poste in opera con apposite macchine operatrici, rifrangente di colore bianco, giallo, blu, rispondente alle specifiche</p>	mq	20,00	45,00	900,00
					a riportare	491.622,04

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	491.622,04
261	EA 11	del capitolato speciale d'appalto, compresa la fornitura della vernice e dei relativi componenti aggreganti nella quantità necessaria. Da eseguirsi su pavimentazioni di nuova costruzione o esistenti, in linee della larghezza da 12 a 15 cm, quantitativo minimo g/ml 400. Il prodotto finito, su asfalto in buone condizioni, dovrà rispettare i seguenti parametri: - Coefficiente di luminanza retroriflessa: RL =100 - Coefficiente di luminanza in condizioni d' illuminazione diffusa: Qd =100 - resistenza alla scivolosità: Srt =45. Nel caso di linee tratteggiate dalla lunghezza complessiva dovrà essere detratta la somma degli spazi vuoti. Nel prezzo sono compresi fornitura, stesa in opera, il tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione e il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro mezzo ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	ml	500,00	2,50	1.250,00
262	EA 12	Esecuzione di "STALLO DISABILI" o "STALLO CARICO/SCARICO" da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per mq (garanzia mesi 12): e' comprensiva la realizzazione dello stallo, la zebratura laterale, la realizzazione del pittogramma	cad	80,00	66,00	5.280,00
		PREPARAZIONE DEL FONDO, per successiva stesura della vernice di segnaletica su cls grezzo o pavimentazioni in pietra, mediante stesa di primer bicomponente, idoneo al tipo di vernice da utilizzare e al fondo, tipo 'Robur Primer', addittivato prima dell'uso con promotore di adesione predosato a base acida tale da generare il legame chimico tra pietra e resina acrilica. Conterrà inoltre prodotto indurente nella misura del 2-2,5% accuratamente miscelato. La dose impiegata sarà di 400 gr/mq. La stesa avverrà mediante pennellessa avendo cura di riempire accuratamente fughe, interstizi e fessure. Compresa la fresatura di eventuale tinta preesistente con idonea macchina scarificatrice ed in ogni caso l'accurata pulizia e sgrassaggio della superficie da trattare mediante spazzola di ferro e/o aria			a riportare	498.152,04

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	498.152,04
263	EA 13	compressa ad elevata pressione	mq	50,00	7,00	350,00
		REALIZZAZIONE PALETTO PARA-PEDONALE IN ACCIAIO INOX, inteso come fornitura e posa di paletto parapedonale/dissuasore in acciaio Inox AISI 304 diametro fi 100 mm e altezza di cm 110 completo di flangia a terra. Nel prezzo e' compreso l'approvvigionamento del dissuasore e del materiale necessario per l'installazione, il posizionamento di opportuna segnaletica di cantiere, la formazione del foro d'alloggiamento sulla pavimentazione tramite macchina carotatrice o attrezzatura equivalente, la preparazione di malta cementizia e l'installazione a perfetta regola d'arte del paletto, l'attesa del tempo di maturazione della malta, la pulizia dell'area di intervento ed il lievo della segnaletica alla fine della lavorazione. Compresi ogni altro onere e lavorazione necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte	cad	10,00	145,00	1.450,00
264	EA 14	FORNITURA DI PELLICOLA RIFRANGENTE, classe 1^ di colore bianco, adesiva, per rivestimento segnali esistenti.	mq	50,00	20,50	1.025,00
265	EA 15	STAMPA DIGITALE su pellicola adesiva, rifrangente, bianca di classe 1^	mq	50,00	43,00	2.150,00
266	EA 16	Compenso per "CHIAMATA EMERGENZIALE" spettante all'impresa a seguito della esplicita richiesta del DL o della Polizia Municipale per l'esecuzione di un intervento puntuale di carattere emergenziale o di messa in sicurezza per la pubblica incolumità, da eseguirsi sulle strade, pertinenze stradali, marciapiedi, aree pedonali e piste ciclabili e ciclopedonali del territorio comunale. Gli interventi possono essere in genere posizionamento di segnaletica provvisoria, sistemazione di paletti parapedonali e paline di segnaletica, sistemazione e regolazione di segnali verticali e/o specchi parabolici. Nel prezzo è compreso la gestione della richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico dell'impresa, l'invio di una squadra formata da minimo n.2 addetti, la predisposizione di un autocarro, il carico di attrezzature e materiali				
					a riportare	503.127,04

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
267	EA 01	occorrenti per l'esecuzione dell'intervento, il tempo necessario per raggiungere il luogo indicato e successivamente per rientrare in sede.			riporto	503.127,04
			cad	20,00	180,00	3.600,00
		TOTALE Interventi puntuali				259.384,90
		Report zonizzazioni				
		SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA SEGNALETICA, inteso come attività di verifica della segnaletica stradale verticale già esistente lungo le strade comunali e successiva valutazione per la modifica e/o integrazione della stessa, al fine di garantire delle adeguate condizioni di sicurezza. Tali operazioni di verifica saranno svolte dall'Appaltatore con maestranze qualificate sulla zona interessata su richiesta della D.L., e comprenderanno la verifica della segnaletica stradale verticale per le varie zone così come individuate negli elaborati di appalto, constatando la congruenza, la carenza o sovrabbondanza dei segnali verticali, la loro corretta ubicazione e quant'altro al fine di eliminare irregolarità rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada. Successivamente tale attività di verifica dovrà essere oggetto di specifici report dettagliati ed editabili, in modo tale da consentire una idonea valutazione da parte della D.L. degli interventi correttivi che riterrà opportuni. Il modello di report da adottare verrà consegnato dall'Amministrazione Comunale e costituirà modello obbligatorio da seguire. Infine, l'Appaltatore, dovrà sottoporre all'Amministrazione Comunale un eventuale piano per l'adeguamento e la sistemazione della segnaletica verticale della zona interessata, predisponendo altresì un preventivo di spesa formulato sulla base dei prezzi già stabiliti dall'appalto ovvero, se mancanti, di quelli già previsti dal prezzario del Comune di Venezia, vigenti al momento dell'appalto. <i>Zonizzazioni</i>				
			cad	59,00 59,00	400,00	23.600,00
		TOTALE Report zonizzazioni				23.600,00
		TOTALE LAVORI				530.327,04
					a riportare	530.327,04

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	530.327,04

CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTO
	Ripasso orizzontale zone Mestre Centro	
1	ME 31P	14.760,82
2	ME 30P	2.604,60
3	ME 54P	5.999,99
4	ME 61P	3.232,89
5	ME 62P	8.008,32
6	ME 63P	2.848,65
7	ME 42P	4.005,43
8	ME 43P	3.501,16
9	ME 48P	6.002,01
10	ME 49P	1.684,03
11	ME 03	7.638,35
12	ME 04	10.662,50
13	ME 01	19.847,95
	TOTALE Ripasso orizzontale zone Mestre Centro	90.796,70
	Ripasso orizzontale zone Chirignago Zelarino	
1	CZ 13	2.773,22
2	CZ 33P	5.895,65
3	CZ 09	4.223,55
4	CZ 10	2.930,95
5	CZ 17	4.064,90
6	CZ 12	6.992,26
7	CZ 07	3.255,28
8	CZ 03	8.932,70
9	CZ 06	2.297,11
10	CZ 05	7.181,34
11	CZ 18	7.856,46
	TOTALE Ripasso orizzontale zone Chirignago Zelarino	56.403,42
	Ripasso orizzontale zone Marghera	
1	MG 13P	2.877,01
2	MG 17P	1.175,95
3	MG 18P	2.563,30
4	MG 16P	6.027,60
5	MG 14P	5.102,59
6	MG 20P	2.430,60
7	MG 19P	3.061,55
8	MG 06	10.847,21
9	MG 21P	2.201,50
10	MG 07	8.446,97
11	MG 08	7.019,24
12	MG 10	461,04
13	MG 11	1.000,05
14	MG 12	1.000,00
15	MG 22P	2.189,50
16	MG 23P	3.301,60
	TOTALE Ripasso orizzontale zone Marghera	59.705,71
	Ripasso orizzontale zone Favaro Veneto	
1	FV 14	4.117,50
2	FV 16	1.668,35
3	FV 06	2.569,75
4	FV 09	2.717,61
5	FV 10	9.189,85
6	FV 07	7.760,65
7	FV 08	4.433,30
8	FV 03	7.979,30
9	FV 01	
	TOTALE Ripasso orizzontale zone Favaro Veneto	40.436,31
	Interventi puntuali	259.384,90
	Report zonizzazioni	23.600,00

Riepilogo Computo Metrico

CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTO
	TOTALE LAVORI	530.327,04