

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Settore Musei Viabilità EBA
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma

**INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN
SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA
(C.I. 13710)**

PROGETTO ESECUTIVO

F


ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI

Mestre (Ve), aprile 2017

Il Progettista
ing. Guido Andriolo Stagno



Il Responsabile del Procedimento
ing. Franco Fiorin



ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.01.01	MANO D'ATTACCO TAPPETO MULTIFUNZIONALE	
unità di misura	METRO QUADRO	MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
						€ -
						€ -
						€ -
					totale manodopera	€ -

2		materiali:				
CV14	F3.5.4.1	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷10	mq	€ 0,21	0,50	€ 0,11
CV14	F3.5.4.2	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷10	mq	€ 0,24	0,50	€ 0,12
						€ -
					totale materiali	€ 0,23

3		noli in genere				
PM	PM.052	AUTOCISTRENA PER EMULSIONE	ora	€ 45,00	0,021	€ 0,95
						€ -
						€ -
					totale noli	€ 0,95

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
					totale costo e oneri accessori	€ -

5		sommano (1+2+3+4)			€ 1,17
---	--	--------------------------	--	--	---------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 1,17	13,00	€ 0,15

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 1,32	10,00	€ 0,13

8		totale (5+6+7)			€ 1,45
---	--	-----------------------	--	--	---------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 1,50
----------------------------	--	--	--	--	---------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.01.03	FORNITURA E POSA IN OPERA ASFALTO ALTOMODULO SPESSORE 12 CM	
unità di misura	METRO QUADRO	MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,012	€ 0,32
						€ -
						€ -
totale manodopera						€ 0,32

2		materiali:				
CV14	F3.5.4.1	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷10)	mq	€ 0,21	1,000	€ 0,21
PM	PM.011	ASFALTO ALTOMODULO	mc	€ 90,00	0,152	€ 13,68
totale materiali						€ 13,89

3		noli in genere				
CV14	N0.2.53.1	VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo	ora	€ 60,45	0,007	€ 0,42
CV14	N0.2.46.1	RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo	ora	€ 34,63	0,004	€ 0,14
PM	PM.052	AUTOCISTRENA PER EMULSIONE	ora	€ 45,00	0,004	€ 0,18
RV13	D.02.06.a	SPAZZATRICE MECCANICA	ora	€ 46,20	0,002	€ 0,09
totale noli						€ 0,83

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5		sommano (1+2+3+4)				€ 15,05
----------	--	--------------------------	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 15,05	13,00	€ 1,96

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 17,00	10,00	€ 1,70

8		totale (5+6+7)				€ 18,70
----------	--	-----------------------	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 18,70
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.01.04	FORNITURA E POSAIN OPERA ASFALTO ALTOMODULO	
EA.01.04.1	SPESSORE 5 CM	
unità di misura	METRO QUADRO	MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,012	€ 0,32
totale manodopera						€ 0,32

2		materiali:				
CV14	F3.5.4.1	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷10)	mq	€ 0,21	1,000	€ 0,21
PM	PM.011	ASFALTO ALTOMODULO	mc	€ 90,00	0,060	€ 5,40
totale materiali						€ 5,61

3		noli in genere				
CV14	N0.2.53.1	VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo	ora	€ 60,45	0,005	€ 0,30
CV14	N0.2.46.1	RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo	ora	€ 34,63	0,003	€ 0,10
PM	PM.052	AUTOCISTRENA PER EMULSIONE	ora	€ 45,00	0,003	€ 0,14
RV13	D.02.06.a	SPAZZATRICE MECCANICA	ora	€ 46,20	0,002	€ 0,09
totale noli						€ 0,63

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5		sommano (1+2+3+4)				€ 6,57
---	--	-------------------	--	--	--	--------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 6,57	13,00	€ 0,85

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 7,42	10,00	€ 0,74

8		totale (5+6+7)				€ 8,16
---	--	----------------	--	--	--	--------

		IMPORTO ARROTONDATO				€ 8,20
--	--	---------------------	--	--	--	--------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.01.05	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO RICICLATO A FREDDO SPESSORE 10 CM	
unità di misura	METRO CUBO	MC

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,050	€ 1,35
						€ -
						€ -
totale manodopera						€ 1,35

2		materiali:				
PM	PM.016	CONGLOMERATO RICICLATO A FREDDO	mc	68	1,100	€ 74,80
totale materiali						€ 74,80

3		noli in genere				
CV14	N0.2.46.1	RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo	ora	€ 34,63	0,020	€ 0,69
CV14	N0.2.53.1	VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo	ora	€ 60,45	0,020	€ 1,21
PM	PM.052	AUTOCISTRENA PER EMULSIONE	ora	€ 45,00	0,020	€ 0,90
RV13	D.02.06.a	SPAZZATRICE MECCANICA	ora	€ 46,20	0,010	€ 0,46
totale noli						€ 3,26

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5	sommano (1+2+3+4)					€ 79,41
----------	--------------------------	--	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 79,41	13,00	€ 10,32

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 89,74	10,00	€ 8,97

8	totale (5+6+7)					€ 98,71
----------	-----------------------	--	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 99,00
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.01.07	STRATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA O BINDER CHIUSO, TIPO HARD	
unità di misura	METRO QUADROxCENTIMETRO	MQxCM

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,0025	€ 0,07
totale manodopera						€ 0,07

2		materiali:				
CV14	F3.5.4.1	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷10)	mq	€ 0,21	0,100	€ 0,02
PM	PM.012	ASFALTO TIPO HARD	mc	€ 85,00	0,012	€ 1,02
						€ -
totale materiali						€ 1,04

3		noli in genere				
CV14	N0.2.53.1	VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo	ora	€ 60,45	0,0008	€ 0,05
CV14	N0.2.46.1	RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo	ora	€ 34,63	0,0008	€ 0,03
PM	PM.052	AUTOCISTRENA PER EMULSIONE	ora	€ 45,00	0,0008	€ 0,04
RV13	D.02.06.a	SPAZZATRICE MECCANICA	ora	€ 46,20	0,0004	€ 0,02
totale noli						€ 0,13

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5	sommano (1+2+3+4)				€ 1,24
----------	--------------------------	--	--	--	---------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 1,24	13,00	€ 0,16

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 1,40	10,00	€ 0,14

8	totale (5+6+7)				€ 1,54
----------	-----------------------	--	--	--	---------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 1,55
----------------------------	--	--	--	--	---------------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.01.08	COLMATURA BUCHE ISOLATE
EA.01.08.1	per chiusura buche con superficie inferiore a 16 mq e fino a 8 mq;
unità di misura	(euro a metro quadro) MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	3,00	€ 80,94
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	3,00	€ 75,87
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62		€ -
totale manodopera						€ 156,81

2		materiali:				
PM	PM.001	ASFALTO A FREDDO MODIFICATO, tipo Mc	cad	€ 9,00	62,00	€ 558,00
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 558,00

3		noli in genere				
CV14	N0.2.58.1	FRESA largh. 1,00/1,40 m, a caldo	ora	€ 129,18	0,50	€ 64,59
PM	PM.050	PIASTRA VIBRANTE	ora	€ 36,85	0,50	€ 18,43
CV14	N0.1.2.3	AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista	ora	€ 5,42	2,00	€ 10,84
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	1,00	€ 35,13
totale noli						€ 128,99

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	1,00	€ 25,53
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 25,53

5	sommano (1+2+3+4)				€ 869,33
----------	--------------------------	--	--	--	-----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 869,33	13,00	€ 113,01

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 982,34	10,00	€ 98,23

8	Totale (5+6+7), calcolato su base di 16 mq;				€ 1.080,57
----------	--	--	--	--	-------------------

	ovvero pari a euro/mq				€ 67,54
--	------------------------------	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO				€ 68,00
----------------------------	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.01.08	COLMATURA BUCHE ISOLATE
EA.01.08.2	per chiusura buche con superficie inferiore a 8 mq e fino a 4 mq;
unità di misura	(euro a metro quadro) MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	2,50	€ 67,45
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	2,50	€ 63,23
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62		€ -
totale manodopera						€ 130,68

2		materiali:				
PM	PM.001	ASFALTO A FREDDO MODIFICATO, tipo Mc	cad	€ 9,00	32,00	€ 288,00
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 288,00

3		noli in genere				
CV14	N0.2.58.1	FRESA largh. 1,00/1,40 m, a caldo	ora	€ 129,18	0,30	€ 38,75
PM	PM.050	PIASTRA VIBRANTE	ora	€ 36,85	0,30	€ 11,06
CV14	N0.1.2.3	AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista	ora	€ 5,42	1,50	€ 8,13
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	1,00	€ 35,13
totale noli						€ 93,07

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	0,50	€ 12,77
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 12,77

5					sommano (1+2+3+4)	€ 524,51
----------	--	--	--	--	--------------------------	-----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 524,51	13,00	€ 68,19

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 592,70	10,00	€ 59,27

8					Totale (5+6+7), calcolato su base di 8 mq;	€ 651,96
----------	--	--	--	--	---	-----------------

					ovvero pari a euro/mq	€ 81,50
--	--	--	--	--	------------------------------	----------------

					IMPORTO ARROTONDATO	€ 82,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.01.08	COLMATURA BUCHE ISOLATE
EA.01.08.3	per chiusura buche con superficie inferiore a 4 mq e fino a 2 mq;
unità misura	(euro a metro quadro) MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	2,00	€ 53,96
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	2,00	€ 50,58
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62		€ -
totale manodopera						€ 104,54

2		materiali:				
PM	PM.001	ASFALTO A FREDDO MODIFICATO, tipo Mc	cad	€ 9,00	16,00	€ 144,00
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 144,00

3		noli in genere				
CV14	N0.2.58.1	FRESA largh. 1,00/1,40 m, a caldo	ora	€ 129,18	0,22	€ 28,42
PM	PM.050	PIASTRA VIBRANTE	ora	€ 36,85	0,22	€ 8,11
CV14	N0.1.2.3	AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista	ora	€ 5,42	1,00	€ 5,42
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	1,00	€ 35,13
totale noli						€ 77,08

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	25,53	0,20	€ 5,11
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 5,11

5					sommano (1+2+3+4)	€ 330,72
----------	--	--	--	--	--------------------------	-----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 330,72	13,00	€ 42,99

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 373,72	10,00	€ 37,37

8					Totale (5+6+7), calcolato su base di 4mq;	€ 411,09
----------	--	--	--	--	--	-----------------

					ovvero pari a euro/mq	€ 102,77
--	--	--	--	--	------------------------------	-----------------

					IMPORTO ARROTONDATO	€ 103,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.01.08	COLMATURA BUCHE ISOLATE
EA.01.08.4	per chiusura buche con superficie inferiore a 2 mq, con misurazione minima di 1 mq;
inività di misura	(euro a metro quadro) MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	1,50	€ 40,47
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	1,50	€ 37,94
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62		€ -
totale manodopera						€ 78,41

2		materiali:				
PM	PM.001	ASFALTO A FREDDO MODIFICATO, tipo Mc	cad	€ 9,00	8,00	€ 72,00
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 72,00

3		noli in genere				
CV14	N0.2.58.1	FRESA largh. 1,00/1,40 m, a caldo	ora	€ 129,18	0,12	€ 15,50
PM	PM.050	PIASTRA VIBRANTE	ora	€ 36,85	0,12	€ 4,42
CV14	N0.1.2.3	AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista	ora	€ 5,42	0,50	€ 2,71
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	1,00	€ 35,13
totale noli						€ 57,76

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	0,10	€ 2,55
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 2,55

5					sommano (1+2+3+4)	€ 210,72
----------	--	--	--	--	--------------------------	-----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 210,72	13,00	€ 27,39

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 238,12	10,00	€ 23,81

8					Totale (5+6+7), calcolato su base di 2 mq;	€ 261,93
----------	--	--	--	--	---	-----------------

					ovvero pari a euro/mq	€ 130,96
--	--	--	--	--	------------------------------	-----------------

					IMPORTO ARROTONDATO	€ 131,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.01.09	RAPPEZZI PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO AMMALORATA	
EA.01.09.1	per ripristini, con superficie inferiore a 30,00 mq e fino a 15,00 mq;	
unità di misura	(euro a metro quadro)	MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,10	€ 2,70
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,10	€ 2,53
totale manodopera						€ 5,23

2		materiali:				
CV14	F3.5.4.1	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷100)	mq	€ 0,21	0,50	€ 0,11
CV14	F3.5.4.2	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷100)	mq	€ 0,24	0,50	€ 0,12
CV14	F3.5.8.7	CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso estivo	mc	€ 73,29	0,03	€ 2,20
CV14	F3.5.8.8	CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso invernale	mc	€ 75,04	0,03	€ 2,25
totale materiali						€ 4,67

3		noli in genere				
CV14	N0.2.58.1	FRESA largh. 1,00/1,40 m, a caldo	ora	€ 129,18	0,03	€ 4,31
CV14	N0.2.46.1	RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo	ora	€ 34,63	0,03	€ 1,15
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,10	€ 3,51
PM	PM.051	CASSONE TERMICO PER ASFALTI, montato	ora	€ 36,25	0,10	€ 3,63
RV13	D.02.06.a	SPAZZATRICE MECCANICA	ora	€ 46,20	0,03	€ 1,54
totale noli						€ 14,14

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso	mc	€ 25,53	0,05	€ 1,28
totale costo e oneri accessori						€ 1,28

5	sommano (1+2+3+4)					€ 25,32
----------	--------------------------	--	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 25,32	13,00	€ 3,29

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 28,61	10,00	€ 2,86

8	totale (5+6+7)					€ 31,47
----------	-----------------------	--	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 32,00
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.01.09	RAPPEZZI PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO AMMALORATA
EA.01.09.2	per ripristini, con superficie inferiore a 15,00 mq e fino a 8,00 mq;
unità di misura	(euro a metro quadro) MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,17	€ 4,50
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,17	€ 4,22
						€ 8,71

2		materiali:				
CV14	F3.5.4.1	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷100)	mq	€ 0,21	0,50	€ 0,11
CV14	F3.5.4.2	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷100)	mq	€ 0,24	0,50	€ 0,12
CV14	F3.5.8.7	CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso estivo	mc	€ 73,29	0,03	€ 2,20
CV14	F3.5.8.8	CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso invernale	mc	€ 75,04	0,03	€ 2,25
						€ 4,67

3		noli in genere				
CV14	N0.2.58.1	FRESA largh. 1,00/1,40 m, a caldo	ora	€ 129,18	0,03	€ 4,31
CV14	N0.2.46.1	RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo	ora	€ 34,63	0,03	€ 1,15
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,17	€ 5,86
PM	PM.051	CASSONE TERMICO PER ASFALTI, montato	ora	€ 36,25	0,17	€ 6,04
RV13	D.02.06.a	SPAZZATRICE MECCANICA	ora	€ 46,20	0,03	€ 1,54
						€ 18,90

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso	mc	€ 25,53	0,05	€ 1,28
						€ -
						€ -
						€ 1,28

5		sommano (1+2+3+4)				€ 33,56
---	--	-------------------	--	--	--	---------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 33,56	13,00	€ 4,36

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 37,92	10,00	€ 3,79

8		totale (5+6+7)				€ 41,72
---	--	----------------	--	--	--	---------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 42,00
---------------------	--	--	--	--	---------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.01.09	RAPPEZZI PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO AMMALORATA
EA.01.09.3	per ripristini, con superficie inferiore a 8,00 mq e fino a 4,00 mq;
unità di misura	(euro a metro quadro) MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,25	€ 6,75
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,25	€ 6,32
totale manodopera						€ 13,07

2		materiali:				
CV14	F3.5.4.1	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷100)	mq	€ 0,21	0,50	€ 0,11
CV14	F3.5.4.2	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷100)	mq	€ 0,24	0,50	€ 0,12
CV14	F3.5.8.7	CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso estivo	mc	€ 73,29	0,03	€ 2,20
CV14	F3.5.8.8	CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso invernale	mc	€ 75,04	0,03	€ 2,25
totale materiali						€ 4,67

3		noli in genere				
CV14	N0.2.58.1	FRESA largh. 1,00/1,40 m, a caldo	ora	€ 129,18	0,03	€ 4,04
CV14	N0.2.46.1	RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo	ora	€ 34,63	0,03	€ 1,08
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,25	€ 8,78
PM	PM.051	CASSONE TERMICO PER ASFALTI, montato	ora	€ 36,25	0,25	€ 9,06
RV13	D.02.06.a	SPAZZATRICE MECCANICA	ora	€ 46,20	0,03	€ 1,44
totale noli						€ 24,41

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso	mc	25,53	0,05	€ 1,28
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 1,28

5					sommano (1+2+3+4)	€ 43,43
----------	--	--	--	--	--------------------------	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 43,43	13,00	€ 5,65

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 49,07	10,00	€ 4,91

8					totale (5+6+7)	€ 53,98
----------	--	--	--	--	-----------------------	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 54,00
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.01.10	RAPPEZZI PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO AMMALORATA	
EA.01.10.1	per ripristini, con superficie inferiore a 120,00 ma e fino a 60,00 mq;	
unità di misura	(euro a metro quadro)	MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,03	€ 0,90
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,03	€ 0,84
					totale manodopera	€ 1,74

2		materiali:				
CV14	F3.5.4.1	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷100)	mq	€ 0,21	0,50	€ 0,11
CV14	F3.5.4.2	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷100)	mq	€ 0,24	0,50	€ 0,12
CV14	F3.5.8.7	CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso estivo	mc	€ 73,29	0,03	€ 2,20
CV14	F3.5.8.8	CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso invernale	mc	€ 75,04	0,03	€ 2,25
					41,00	
					totale materiali	€ 4,67

3		noli in genere				
CV14	N0.2.58.1	FRESA largh. 1,00/1,40 m, a caldo	ora	€ 129,18	0,01	€ 1,40
CV14	N0.2.53.1	VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo	ora	€ 60,45	0,02	€ 1,36
CV14	N0.1.3.1	AUTOCARRO 10 t, a caldo	ora	€ 45,46	0,03	€ 1,52
CV14	N0.2.46.1	RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo	ora	€ 34,63	0,01	€ 0,38
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,03	€ 1,17
RV13	D.02.06.a	SPAZZATRICE MECCANICA	ora	€ 46,20	0,01	€ 0,50
					totale noli	€ 6,32

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso	mc	25,53	0,05	€ 1,28
						€ -
						€ -
					totale costo e oneri accessori	€ 1,28

5	sommano (1+2+3+4)				€ 14,02
---	--------------------------	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 14,02	13,00	€ 1,82

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 15,84	10,00	€ 1,58

8	totale (5+6+7)				€ 17,42
---	-----------------------	--	--	--	----------------

				IMPORTO ARROTONDATO	€ 17,50
--	--	--	--	----------------------------	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.01.10	RAPPEZZI PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO AMMALORATA	
EA.01.10.2	per ripristini, con superficie inferiore a 60,00 mq e fino a 30,00 mq;	
unità di misura	(euro a metro quadro)	MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,05	€ 1,35
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,05	€ 1,26

					totale manodopera	€ 2,61
--	--	--	--	--	--------------------------	---------------

2		materiali:				
CV14	F3.5.4.1	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷100)	mq	€ 0,21	0,50	€ 0,11
CV14	F3.5.4.2	EMULSIONE di bitume (penetrazione 80÷100)	mq	€ 0,24	0,50	€ 0,12
CV14	F3.5.8.7	CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso estivo	mc	€ 73,29	0,03	€ 2,20
CV14	F3.5.8.8	CONGLOMERATO BITUMINOSO, uso invernale	mc	€ 75,04	0,03	€ 2,25
					totale materiali	€ 4,67

3		noli in genere				
CV14	N0.2.58.1	FRESA largh. 1,00/1,40 m, a caldo	ora	€ 129,18	0,02	€ 2,15
CV14	N0.2.53.1	VIBROFINITRICE 45/60 kw, a caldo	ora	€ 60,45	0,03	€ 2,02
CV14	N0.1.3.1	AUTOCARRO 10 t, a caldo	ora	€ 45,46	0,05	€ 2,27
CV14	N0.2.46.1	RULLO VIBRANTE 500 kg, a caldo	ora	€ 34,63	0,02	€ 0,58
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,05	€ 1,76
RV13	D.02.06.a	SPAZZATRICE MECCANICA	ora	€ 46,20	0,02	€ 0,77
					totale noli	€ 9,54

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso	mc	25,53	0,05	€ 1,28
						€ -
						€ -
					totale costo e oneri accessori	€ 1,28

5		sommano (1+2+3+4)			€ 18,11
---	--	--------------------------	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 18,11	13,00	€ 2,35

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 20,46	10,00	€ 2,05

8		totale (5+6+7)			€ 22,51
---	--	-----------------------	--	--	----------------

					IMPORTO ARROTONDATO	€ 23,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.01.11	SIGILLATURA LESIONI SU PAVIMENTAZIONE	
unità di misura	(metro lineare)	ML

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,05	€ 1,35
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29		€ -
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62		€ -
totale manodopera						€ 1,35

2		materiali:				
PM	PM.004	COMPOSTO BITUMINOSO MODIFICATO P	kg	€ 0,35	0,20	€ 0,07
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 0,07

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.3	AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista	ora	€ 5,42	0,05	€ 0,27
PM	PM.053	SIGILLATRICE MANUALE	ora	€ 25,00	0,05	€ 1,25
						€ -
totale noli						€ 1,52

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5	sommano (1+2+3+4)					€ 2,94
----------	--------------------------	--	--	--	--	---------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 2,94	13,00	€ 0,38

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 3,32	10,00	€ 0,33

8	totale (5+6+7)					€ 3,65
----------	-----------------------	--	--	--	--	---------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 3,65
----------------------------	--	--	--	--	---------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.02.01	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO;	
EA.02.01.2	SPESSORE 6/8 CM, CON ELASTOFUGA	
unità di misura	METRO QUADRO	MQ

N.	Elementi dell'analisi		U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	--	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,12	€ 3,24
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,12	€ 3,03
totale manodopera						€ 6,27

2		materiali:				
CV14	F3.1.6	PIETRISCO compatto duro per massicciate s	mc	€ 16,54	0,25	€ 4,14
CV14	F3.6.19	CUBETTI PORFIDO 6/8	q.le	€ 20,26	1,35	€ 27,35
PM	PM.006	ELASTOFUGA	kg	€ 9,90	1,00	€ 9,90
totale materiali						€ 41,39

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,06	€ 2,11
totale noli						€ 2,11

4		costi e oneri accessori				
totale costo e oneri accessori						€ -

5	sommano (1+2+3+4)					€ 49,77
----------	--------------------------	--	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 49,77	13,00	€ 6,47

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 56,24	10,00	€ 5,62

8	totale (5+6+7)					€ 61,86
----------	-----------------------	--	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 62,00
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.02.02	FORNITURA E POSA LASTRE IN PORFIDO A SPACCO	
EA.02.02.4	LARGHEZZA 25 CM	
unità di misura	METRO QUADRO	MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,20	€ 5,40
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,20	€ 5,06
totale manodopera						€ 10,45

2		materiali:				
RV13	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC	mc	97,53	0,05	€ 4,39
CV14	F3.17.2	LASTRA PORFIDO, LARGH 25 CM	mq	37,14	1,10	€ 40,85
totale materiali						€ 45,24

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	35,13	0,10	€ 3,51
totale noli						€ 3,51

4		costi e oneri accessori				
totale costo e oneri accessori						€ -

5	sommano (1+2+3+4)					€ 59,21
----------	--------------------------	--	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 59,21	13,00	€ 7,70

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 66,91	10,00	€ 6,69

8	totale (5+6+7)					€ 73,60
----------	-----------------------	--	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 74,00
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.02.03	FORNITURA E POSA DI LASTRE IN PORFIDO OPERA INCERTA; SPESSORE 2/6 CM	
unità di misura	METRO QUADRO	MQ

N.	Elementi dell'analisi		U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	--	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,20	€ 5,40
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,20	€ 5,06
						€ -
totale manodopera						€ 10,45

2		materiali:				
RV13	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC	mc	€ 97,53	0,05	€ 4,88
CV14	F3.6.18	LASTRAME IN PORFIDO 2/7 CM	mq	€ 12,10	1,20	€ 14,52
PM	PM.006	ELASTOFUGA	kg	€ 9,90	1,00	€ 9,90
totale materiali						€ 29,30

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,15	€ 5,27
						€ -
						€ -
totale noli						€ 5,27

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5		sommano (1+2+3+4)				€ 45,02
----------	--	--------------------------	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 45,02	13,00	€ 5,85

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 50,87	10,00	€ 5,09

8		totale (5+6+7)				€ 55,96
----------	--	-----------------------	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 56,00
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica				
EA.02.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BINDERI				
unità di misura	METRO LINEARE	ML			

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,15	€ 4,05
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,15	€ 3,79
					totale manodopera	€ 7,84

2		materiali:				
RV13	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC	mc	97,53	0,02	€ 2,19
CV14	F3.6.19	CUBETTI PORFIDO 6/8	q.le	20,26	0,22	€ 4,46
						€ -
					totale materiali	€ 6,65

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.3	AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista	ora	5,42	0,15	€ 0,81
						€ -
						€ -
					totale noli	€ 0,81

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
					totale costo e oneri accessori	€ -

5		sommano (1+2+3+4)				€ 15,31
----------	--	--------------------------	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 15,31	13,00	€ 1,99

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 17,29	10,00	€ 1,73

8		Totale (5+6+7), calcolato su una base di 10 ml				€ 19,02
----------	--	---	--	--	--	----------------

					IMPORTO ARROTONDATO	€ 20,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.02.05	STUCCATURA FUGA CON ELASTOFUGA	
unità di misura	METRO QUADRO	MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,06	€ 1,62
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,06	€ 1,52
						€ -
totale manodopera						€ 3,14

2		materiali:				
PM	PM.006	ELASTOFUGA	kg	9,9	1,10	€ 10,89
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 10,89

3		noli in genere				
						€ -
						€ -
						€ -
totale noli						€ -

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5	sommano (1+2+3+4)					€ 14,03
----------	--------------------------	--	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 14,03	13,00	€ 1,82

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 15,85	10,00	€ 1,58

8	totale (5+6+7)					€ 17,43
----------	-----------------------	--	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 18,00
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.02.06	STUCCATURA FUGA CON MAPESTONE PFSPCC2	
unità di misura	METRO QUADRO	MQ

N.	Elementi dell'analisi		U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	--	------	------	------	---------

1		manodopera:					
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,15	€	4,05
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,15	€	3,79
						€	-
totale manodopera						€	7,84

2		materiali:					
PM	PM.008	MAPESTONE PFSPCC2	kg	€ 0,47	26,00	€	12,22
						€	-
						€	-
totale materiali						€	12,22

3		noli in genere					
						€	-
						€	-
						€	-
totale noli						€	-

4		costi e oneri accessori					
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	35,13	0,10	€	3,51
						€	-
						€	-
totale costo e oneri accessori						€	3,51

5		sommano (1+2+3+4)				€	23,57
---	--	--------------------------	--	--	--	---	--------------

6		Spese Generali					
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 23,57	13,00	€	3,06

7		Utile di impresa					
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 26,64	10,00	€	2,66

8		totale (5+6+7)				€	29,30
---	--	-----------------------	--	--	--	---	--------------

IMPORTO ARROTONDATO						€	30,00
----------------------------	--	--	--	--	--	---	--------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.02.07	MASSETTI DI POSA PAVIMENTAZIONI IN PIETRA CON MAPESTONE	
unità di misura	METRO QUADRO x CM	MQxCM

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,04	€ 1,08
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,04	€ 1,01
						€ -
totale manodopera						€ 2,09

2		materiali:				
PM	PM.009	MAPESTONE TFB60	kg	€ 0,20	21,00	€ 4,20
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 4,20

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,03	€ 0,88
						€ -
						€ -
totale noli						€ 0,88

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5		sommano (1+2+3+4)				€ 7,17
----------	--	--------------------------	--	--	--	---------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 7,17	13,00	€ 0,93

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 8,10	10,00	€ 0,81

8		totale (5+6+7)				€ 8,91
----------	--	-----------------------	--	--	--	---------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 9,00
----------------------------	--	--	--	--	---------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.03.01	CHIUSINI A RIEMPIMENTO	
unità di misura	METRO QUADRO	MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	1,10	€ 29,68
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	1,10	€ 27,82
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62	1,10	€ 24,88
totale manodopera						€ 82,38

2		materiali:				
PM	PM.005	ACCIAIO INOX	kg	€ 7,50	200,00	€ 1.500,00
CV14	F3.6.3.1	Macigni di TRACHITE grigia: piano bocciard	mq	€ 132,79	1,20	€ 159,35
RV13	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC	mc	€ 97,53	0,50	€ 48,77
PM	PM.006	ELASTOFUGA	kg	€ 9,90	10,00	€ 99,00
totale materiali						€ 1.807,11

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	35,13	1,10	€ 38,64
CV14	N0.1.3.1	AUTOCARRO 10 t, a caldo	ora	45,46	1,10	€ 50,01
totale noli						€ 88,65

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5		sommano (1+2+3+4)				€ 1.978,14
----------	--	--------------------------	--	--	--	-------------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 1.978,14	13,00	€ 257,16

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 2.235,30	10,00	€ 223,53

8		totale (5+6+7)				€ 2.458,83
----------	--	-----------------------	--	--	--	-------------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 2.500,00
----------------------------	--	--	--	--	-------------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.03.02	FORNITURA E POSA GEOGRIGLIA ALTO MODULO	
unità di misura	METRO QUADRO	MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,07	€ 1,89
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,07	€ 1,77
totale manodopera						€ 3,66

2		materiali:				
PM	PM.015	GEOGRIGLIA PER BITUMI	mq	€ 1,75	1,10	€ 1,93
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 1,93

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,03	€ 1,05
						€ -
						€ -
totale noli						€ 1,05

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5		sommano (1+2+3+4)				€ 6,64
----------	--	--------------------------	--	--	--	---------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 6,64	13,00	€ 0,86

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 7,50	10,00	€ 0,75

8		totale (5+6+7)				€ 8,25
----------	--	-----------------------	--	--	--	---------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 8,50
----------------------------	--	--	--	--	---------------

ART. rif.	Descrizione sintetica				
EA.03.04	SOSTITUZIONE DI POZZETTO IN CALCESTRUZZO E RELATIVO CHIUSINO				
EA.03.04.1	in calcestruzzo				
unità di misura	(cadauno) CAD				

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	1,00	€ 26,98
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	1,00	€ 25,29
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62		€ -
					totale manodopera	€ 52,27

2		materiali:				
CV14	F3.4.30.2	POZZETTO PREFABB. pesante, 50/50	cad	€ 14,47	1,00	€ 14,47
RV13	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC	mc	€ 97,53	0,10	€ 9,75
CV14	F3.1.8	GHIAIA IN NATURA per fondo stradale	mc	€ 13,44	0,15	€ 2,02
CV14	F3.1.2	SABBIA DI FRANTOIO	mc	€ 30,54	0,15	€ 4,58
CV14	F3.4.35	COPERCHIO IN C.A. PER CHIUSINO, chius	mq	€ 13,18	1,00	€ 13,18
					totale materiali	€ 44,00

3		noli in genere				
CV14	N0.5.13	MARTELLO DEMOLITORE	ora	€ 30,19	0,25	€ 7,55
CV14	N0.1.2.3	AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista	ora	€ 5,42	1,00	€ 5,42
					totale noli	€ 12,97

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	25,53	0,50	€ 12,77
						€ -
						€ -
					totale costo e oneri accessori	€ 12,77

5	sommano (1+2+3+4)				€ 122,00
----------	--------------------------	--	--	--	-----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 122,00	13,00	€ 15,86

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 137,86	10,00	€ 13,79

8	totale (5+6+7)				€ 151,65
----------	-----------------------	--	--	--	-----------------

IMPORTO ARROTONDATO				€ 152,00
----------------------------	--	--	--	-----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica				
EA.03.04 EA.03.04.2	SOSTITUZIONE DI POZZETTO IN CALCESTRUZZO E RELATIVO CHIUSINO in ghisa				
unità di misura	(cadauno)	CAD			

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	1,00	€ 26,98
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	1,00	€ 25,29
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62		€ -
totale manodopera						€ 52,27

2		materiali:				
CV14	F3.4.30.2	POZZETTO PREFABB. pesante, 50/50	cad	€ 14,47	1,00	€ 14,47
RV13	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC	mc	€ 97,53	0,10	€ 9,75
CV14	F3.1.8	GHIAIA IN NATURA per fondo stradale	mc	€ 13,44	0,15	€ 2,02
CV14	F3.1.2	SABBIA DI FRANTOIO	mc	€ 30,54	0,15	€ 4,58
=Prezzi	=PrezziElem	FORNITURA CHIUSINO GHISA	kg	€ 0,68	40,00	€ 27,20
totale materiali						€ 58,02

3		noli in genere				
CV14	N0.5.13	MARTELLO DEMOLITORE	ora	30,19	0,25	€ 7,55
CV14	N0.1.2.3	AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista	ora	€ 5,42	1,00	€ 5,42
totale noli						€ 12,97

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	25,53	0,50	€ 12,77
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 12,77

5	sommano (1+2+3+4)				€ 136,02
----------	--------------------------	--	--	--	-----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 136,02	13,00	€ 17,68

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 153,71	10,00	€ 15,37

8	totale (5+6+7)				€ 169,08
----------	-----------------------	--	--	--	-----------------

IMPORTO ARROTONDATO				€ 170,00
----------------------------	--	--	--	-----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica				
EA.03.05 EA.03.05.1	SOSTITUZIONE CORDONATE per sostituzione di tratti di cordonata inferiori a ml. 15,00;				
unità di misura	(metro lineare) ML				

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	3,00	€ 80,94
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	3,00	€ 75,87
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62		€ -
totale manodopera						€ 156,81

2		materiali:				
RV13	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC	mc	97,53	0,23	€ 21,94
CV14	F3.4.39	CORDONATA C.A. 12/15/25	ml	4,3	10,00	€ 43,00
						€ -
totale materiali						€ 64,94

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.3	AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista	ora	5,42	3,00	€ 16,26
CV14	N0.5.13	MARTELLO DEMOLITORE	ora	30,19	1,00	€ 30,19
						€ -
totale noli						€ 46,45

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	25,53	0,23	€ 5,74
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 5,74

5	sommano (1+2+3+4)					€ 273,95
----------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 273,95	13,00	€ 35,61

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 309,56	10,00	€ 30,96

8	Totale (5+6+7), calcolato su una base di 10 ml					€ 340,52
----------	---	--	--	--	--	-----------------

Sommano a ml					€ 34,05
---------------------	--	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 35,00
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.03.05 EA.03.05.2	SOSTITUZIONE CORDONATE per sostituzione di tratti di cordonata inferiori a ml. 5,00;
unità di misura	(metro lineare) ML

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	2,00	€ 53,96
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	2,00	€ 50,58
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62		€ -
totale manodopera						€ 104,54

2		materiali:				
RV13	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC	mc	€ 97,53	0,11	€ 10,97
CV14	F3.4.39	CORDONATA C.A. 12/15/25	ml	€ 4,30	5,00	€ 21,50
						€ -
totale materiali						€ 32,47

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.3	AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista	ora	€ 5,42	2,00	€ 10,84
CV14	N0.5.13	MARTELLO DEMOLITORE	ora	€ 30,19	0,50	€ 15,10
						€ -
totale noli						€ 25,94

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	0,11	€ 2,87
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 2,87

5	sommano (1+2+3+4)				€ 165,82
----------	--------------------------	--	--	--	-----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 165,82	13,00	€ 21,56

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 187,38	10,00	€ 18,74

8	Totale (5+6+7), calcolato su una base di 5 ml				€ 206,11
----------	--	--	--	--	-----------------

				Sommano a ml	€ 41,22
--	--	--	--	---------------------	----------------

				IMPORTO ARROTONDATO	€ 42,00
--	--	--	--	----------------------------	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.04.01	VERNICIATURA PALETTI PARAPEDONALI, DIAMETRO 76 MM;
EA.04.01.1	DRITTO CON ELEMENTO FINALE A PALLA, h 1,25
unità di misura	CADAUNO CAD.

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,40	€ 10,12
totale manodopera						€ 10,12

2		materiali:				
PM	PM.007.1	VERNICE ALL'ACQUA	kg	€ 5,15	0,55	€ 2,83
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 2,83

3		noli in genere				
						€ -
						€ -
						€ -
totale noli						€ -

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5	sommano (1+2+3+4)					€ 12,95
----------	--------------------------	--	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 12,95	13,00	€ 1,68

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 14,63	10,00	€ 1,46

8	totale (5+6+7)					€ 16,09
----------	-----------------------	--	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 16,30
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.04.01	VERNICIATURA PALETTI PARAPEDONALI, DIAMETRO 76 MM;
EA.04.01.2	ARCHETTO CON TRAVERSO CENTRALE, FINO A SV. 4,15
unità di misura	CADAUNO CAD.

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,65	€ 16,44
						€ -
totale manodopera						€ 16,44

2		materiali:				
PM	PM.007.1	VERNICE ALL'ACQUA	kg	5,15	1,10	€ 5,67
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 5,67

3		noli in genere				
						€ -
						€ -
						€ -
totale noli						€ -

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5	sommano (1+2+3+4)					€ 22,10
----------	--------------------------	--	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 22,10	13,00	€ 2,87

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 24,98	10,00	€ 2,50

8	totale (5+6+7)					€ 27,47
----------	-----------------------	--	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 28,00
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.04.01	VERNICIATURA PALETTI PARAPEDONALI, DIAMETRO 76 MM;
EA.04.01.3	ARCHETTO CON TRAVERSO CENTRALE, FINO A SV. 6,50
unità di misura	CADAUNO CAD.

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,75	€ 18,97
						€ -
totale manodopera						€ 18,97

2		materiali:				
PM	PM.007.1	VERNICE ALL'ACQUA	kg	5,15	1,80	€ 9,27
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 9,27

3		noli in genere				
						€ -
						€ -
						€ -
totale noli						€ -

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5	sommano (1+2+3+4)					€ 28,24
----------	--------------------------	--	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 28,24	13,00	€ 3,67

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 31,91	10,00	€ 3,19

8	totale (5+6+7)					€ 35,10
----------	-----------------------	--	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 35,50
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.04.02	RESTAURO PANCHINA IN LEGNO	
unità di misura	CADAUNO	CAD.

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	6,00	€ 161,88
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62	6,00	€ 135,72
totale manodopera						€ 297,60

2		materiali:				
PM	PM.007.2	IMPREGNANTE ALL'ACQUA	Lit.	€ 9,00	3,00	€ 27,00
						€ -
		materiale di consumo				€ 20,00
totale materiali						€ 47,00

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	1,50	€ 52,70
						€ -
						€ -
totale noli						€ 52,70

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5		sommano (1+2+3+4)				€ 397,30
----------	--	--------------------------	--	--	--	-----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 397,30	13,00	€ 51,65

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 448,94	10,00	€ 44,89

8		totale (5+6+7)				€ 493,84
----------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 500,00
----------------------------	--	--	--	--	-----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.04.03	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN LEGNO COMPOSITO	
unità di misura	METRO QUADRO	MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,50	€ 13,49
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,50	€ 12,65
totale manodopera						€ 26,14

2		materiali:				
PM	PM.027	FORNITURA PAVIMENTO LEGNO COMPO	m ²	60	1,00	€ 60,00
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 60,00

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	35,13	0,15	€ 5,27
						€ -
						€ -
totale noli						€ 5,27

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5		sommano (1+2+3+4)				€ 91,40
---	--	-------------------	--	--	--	---------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 91,40	13,00	€ 11,88

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 103,29	10,00	€ 10,33

8		totale (5+6+7)				€ 113,62
---	--	----------------	--	--	--	----------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 115,00
---------------------	--	--	--	--	----------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.04.04	FORNITURA E POSA PALETTO DISSUASORE IN ACCIAIO INOX	
unità di misura	CADAUNO	CAD.

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,70	€ 18,89
totale manodopera						€ 18,89

2		materiali:				
RV13	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC	mc	97,53	0,05	€ 4,88
PM	PM.002.2	PALETTO PARAPEDONALE DRITTO in acc	cad.	85	1,00	€ 85,00
						€ -
totale materiali						€ 89,88

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	35,13	0,10	€ 3,51
CV14	N0.5.13	MARTELLO DEMOLITORE	ora	30,19	0,10	€ 3,02
						€ -
totale noli						€ 6,53

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	25,53	0,10	€ 2,55
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 2,55

5	sommano (1+2+3+4)					€ 117,85
----------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 117,85	13,00	€ 15,32

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 133,17	10,00	€ 13,32

8	totale (5+6+7)					€ 146,48
----------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 145,00
----------------------------	--	--	--	--	-----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica				
EA.04.06 EA.04.06.1	REALIZZAZIONE PALETTO PARAPEDONALE PER PALETTO PARAPEDONALE DRITTO;				
unità di misura	CADAUNO				CAD.

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,80	€ 21,58
					totale manodopera	€ 21,58

2		materiali:				
RV13	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC	mc	€ 97,53	0,05	€ 4,88
PM	PM.002.1	PALETTO PARAPEDONALE DRITTO in ferr	cad.	€ 50,00	1,00	€ 50,00
						€ -
					totale materiali	€ 54,88

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.3	AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista	ora	€ 5,42	0,10	€ 0,54
CV14	N0.5.13	MARTELLO DEMOLITORE	ora	€ 30,19	0,10	€ 3,02
						€ -
					totale noli	€ 3,56

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	25,53	0,15	€ 3,83
						€ -
						€ -
					totale costo e oneri accessori	€ 3,83

5		sommano (1+2+3+4)				€ 83,85
----------	--	--------------------------	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 83,85	13,00	€ 10,90

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 94,75	10,00	€ 9,48

8		totale (5+6+7)				€ 104,23
----------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 105,00
----------------------------	--	--	--	--	-----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.04.06 EA.04.06.2	REALIZZAZIONE PALETTO PARAPEDONALE PER PALETTO PARAPEDONALE AD ARCO;	
unità di misura	CADAUNO	CAD.

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	1,00	€ 26,98
totale manodopera						€ 26,98

2		materiali:				
RV13	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA, cemento 350 KG/MC	mc	€ 97,53	0,10	€ 9,75
PM	PM.003	PALETTO PARAPEDONALE AD ARCO in fe	cad.	€ 65,00	1,00	€ 65,00
						€ -
totale materiali						€ 74,75

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	35,13	0,10	€ 3,51
CV14	N0.5.13	MARTELLO DEMOLITORE	ora	30,19	0,10	€ 3,02
						€ -
totale noli						€ 6,53

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	25,53	0,25	€ 6,38
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 6,38

5	sommano (1+2+3+4)					€ 114,65
----------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 114,65	13,00	€ 14,90

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 129,55	10,00	€ 12,96

8	totale (5+6+7)					€ 142,51
----------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 143,00
----------------------------	--	--	--	--	-----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.05.01	GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO
unità di misura	METRO LINEARE ML

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,60	€ 16,19
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,60	€ 15,17
						€ -
totale manodopera						€ 31,36

2		materiali:				
PM	PM.019	GIUNTO DILATAZIONE FISSO	ml	€ 60,00	1,00	€ 60,00
PM	PM.024	RESINA ESPOSSIDICA	kg	€ 9,00	1,00	€ 9,00
totale materiali						€ 69,00

3		noli in genere				
CV14	P1.3.16	PULIZIA SUPERFICI IN CEMENTO	mq	€ 3,61	0,50	€ 1,80
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,2	€ 7,03
totale noli						€ 8,83

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5		sommano (1+2+3+4)				€ 109,19
----------	--	--------------------------	--	--	--	-----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 109,19	13,00	€ 14,20

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 123,39	10,00	€ 12,34

8		totale (5+6+7)				€ 135,73
----------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 136,00
----------------------------	--	--	--	--	-----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.05.02	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA	
EA.05.02.1	ESCURSIONE 50 MM	
unità di misura	METRO LINEARE	ML

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	1,50	€ 40,47
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	1,50	€ 37,94
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62	1,50	€ 33,93
totale manodopera						€ 112,34

2		materiali:				
PM	PM.017	PRIMER AGRAPPANTE	mq	€ 1,50	0,75	€ 1,13
CV14	F1.9.8	MALTA FIBRORINFORZATA	mc	€ 1.989,30	0,06	€ 119,36
CV14	F1.15.16.4	FORNITURA SCOSSALINA IN ACCIAIO SV	ml	€ 11,57	1,10	€ 12,73
PM	PM.018	PROFILO GOCCIOLATOIO IN ACCIAIO INC	ml	€ 7,50	2,20	€ 16,50
PM	PM.020.1	GIUNTO DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA	ml	€ 150,00	1,00	€ 150,00
PM	PM.021	TASSELLO CHIMICO M12	cad.	€ 5,00	8,00	€ 40,00
PM	PM.022	MALTA EPPOSIDICA,POLIURETANICA, F	mc	€ 2.750,00	0,01	€ 27,50
totale materiali						€ 367,21

3		noli in genere				
CV14	P3.2.4.1	TAGLIO CON CLIPPER	ml	€ 1,95	2,00	€ 3,90
CV14	P3.1.17.2	DEMOLIZIONE STRUTTURA STRADALE	mc	€ 26,57	0,12	€ 3,19
CV14	P1.3.16	PULIZIA SUPERFICI IN CEMENTO	mq	€ 3,61	0,50	€ 1,80
PM	PM.055	TRAPANO TASSELLATORE ELETTRICO, c	ora	€ 25,00	0,50	€ 12,50
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,1	€ 3,51
totale noli						€ 24,91

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	0,20	€ 5,11
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 5,11

5		sommano (1+2+3+4)				€ 509,56
---	--	-------------------	--	--	--	----------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 509,56	13,00	€ 66,24

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 575,80	10,00	€ 57,58

8		totale (5+6+7)				€ 633,38
---	--	----------------	--	--	--	----------

		IMPORTO ARROTONDATO				€ 634,00
--	--	---------------------	--	--	--	----------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.05.02	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA	
EA.05.02.2	ESCURSIONE 80 MM	
unità di misura	METRO LINEARE	ML

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	2,00	€ 53,96
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	2,00	€ 50,58
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62	2,00	€ 45,24
totale manodopera						€ 149,78

2		materiali:				
PM	PM.017	PRIMER AGRAPPANTE	mq	€ 1,50	0,85	€ 1,28
CV14	F1.9.8	MALTA FIBRORINFORZATA	mc	€ 1.989,30	0,07	€ 139,25
CV14	F1.15.16.4	FORNITURA SCOSSALINA IN ACCIAIO SV	ml	€ 11,57	1,00	€ 11,57
PM	PM.018	PROFILO GOCCIOLATOIO IN ACCIAIO INC	ml	€ 7,50	2,00	€ 15,00
PM	PM.020.2	GIUNTO DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA	ml	€ 185,00	1,00	€ 185,00
PM	PM.021	TASSELLO CHIMICO M12	cad.	€ 5,00	8,00	€ 40,00
PM	PM.022	MALTA EPPOSIDICA,POLIURETANICA, F	mc	€ 2.750,00	0,01	€ 13,75
totale materiali						€ 405,85

3		noli in genere				
CV14	P3.2.4.1	TAGLIO CON CLIPPER	ml	€ 1,95	2,00	€ 3,90
CV14	P3.1.17.2	DEMOLIZIONE STRUTTURA STRADALE	mc	€ 26,57	0,12	€ 3,19
CV14	P1.3.16	PULIZIA SUPERFICI IN CEMENTO	mq	€ 3,61	0,50	€ 1,80
PM	PM.055	TRAPANO TASSELLATORE ELETTRICO, c	ora	€ 25,00	0,50	€ 12,50
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,15	€ 5,27
totale noli						€ 26,67

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	0,25	€ 6,38
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 6,38

5		sommano (1+2+3+4)				€ 588,67
---	--	-------------------	--	--	--	----------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 588,67	13,00	€ 76,53

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 665,20	10,00	€ 66,52

8		totale (5+6+7)				€ 731,72
---	--	----------------	--	--	--	----------

		IMPORTO ARROTONDATO				€ 732,00
--	--	---------------------	--	--	--	----------

ART. rif.	Descrizione sintetica				
EA.05.02	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA				
EA.05.02.3	ESCURSIONE 120 MM				
unità di misura	METRO LINEARE				ML

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	2,50	€ 67,45
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	2,50	€ 63,23
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62	2,50	€ 56,55
totale manodopera						€ 187,23

2		materiali:				
PM	PM.017	PRIMER AGRAPPANTE	mq	€ 1,50	1,00	€ 1,50
CV14	F1.9.8	MALTA FIBRORINFORZATA	mc	€ 1.989,30	0,16	€ 318,29
CV14	F1.15.16.4	FORNITURA SCOSSALINA IN ACCIAIO SV	ml	€ 11,57	1,10	€ 12,73
PM	PM.018	PROFILO GOCCIOLATOIO IN ACCIAIO INC	ml	€ 7,50	2,00	€ 15,00
PM	PM.020.3	GIUNTO DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA	ml	250	1,00	€ 250,00
PM	PM.021	TASSELLO CHIMICO M12	cad.	€ 5,00	10,00	€ 50,00
PM	PM.022	MALTA EPPOSIDICA,POLIURETANICA, F	mc	€ 2.750,00	0,01	€ 27,50
totale materiali						€ 675,02

3		noli in genere				
CV14	P3.2.4.1	TAGLIO CON CLIPPER	ml	€ 1,95	2,00	€ 3,90
CV14	P3.1.17.2	DEMOLIZIONE STRUTTURA STRADALE	mc	€ 26,57	0,12	€ 3,19
CV14	P1.3.16	PULIZIA SUPERFICI IN CEMENTO	mq	€ 3,61	0,50	€ 1,80
PM	PM.055	TRAPANO TASSELLATORE ELETTRICO, c	ora	€ 25,00	0,50	€ 12,50
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	1,50	€ 52,70
totale noli						€ 74,09

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	0,20	€ 5,11
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 5,11

5		sommano (1+2+3+4)				€ 941,44
----------	--	--------------------------	--	--	--	-----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 941,44	13,00	€ 122,39

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 1.063,82	10,00	€ 106,38

8		totale (5+6+7)				€ 1.170,21
----------	--	-----------------------	--	--	--	-------------------

		IMPORTO ARROTONDATO				€ 1.171,00
--	--	----------------------------	--	--	--	-------------------

ART. rif.	Descrizione sintetica				
EA.05.03	GIUNTO DI DILATAZIONE PER MARCIAPIEDI				
unità di misura	METRO LINEARE	ML			

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,80	€ 21,58
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,80	€ 20,23
totale manodopera						€ 41,82

2		materiali:				
PM	PM.026	LAMIERA IN FERRO STRIATA, ZINCATA	kg	€ 3,50	1,50	€ 5,25
PM	PM.025	FOGLIO IN GOMMA ARMATO	mq	€ 10,00	0,50	€ 5,00
		MATERIALE VARIO DI CONSUMO				€ 12,00
totale materiali						€ 22,25

3		noli in genere				
PM	PM.055	TRAPANO TASSELLATORE ELETTRICO, c	ora	€ 25,00	0,50	€ 12,50
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,3	€ 10,54
totale noli						€ 23,04

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	0,10	€ 2,55
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 2,55

5		sommano (1+2+3+4)				€ 89,66
----------	--	--------------------------	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 89,66	13,00	€ 11,66

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 101,31	10,00	€ 10,13

8		totale (5+6+7)				€ 111,44
----------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 112,00
----------------------------	--	--	--	--	-----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.05.04	RIFACIMENTO MASSELLI LATERALI DI RACCORDO TRA ELEM. DI GIUNTO	
unità di misura	METRO LINEARE	ML

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,30	€ 8,09
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,30	€ 7,59
						€ -
totale manodopera						€ 15,68

2		materiali:				
PM	PM.013	BETONCINO REOPLASTICO	mc	€ 1.791,91	0,03	€ 44,80
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 44,80

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,25	€ 8,78
CV14	N0.5.13	MARTELLO DEMOLITORE	ora	€ 30,19	0,20	€ 6,04
						€ -
totale noli						€ 14,82

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	0,02	€ 0,51
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 0,51

5		sommano (1+2+3+4)				€ 75,81
---	--	-------------------	--	--	--	---------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 75,81	13,00	€ 9,86

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 85,67	10,00	€ 8,57

8		totale (5+6+7)				€ 94,23
---	--	----------------	--	--	--	---------

		IMPORTO ARROTONDATO				€ 95,00
--	--	---------------------	--	--	--	---------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.05.05	DEMOLIZIONE GIUNTO ESISTENTE SU OPERE D'ARTE	
unità di misura	METRO LINEARE	ML

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,60	€ 16,19
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,60	€ 15,17
totale manodopera						€ 31,36

2		materiali:				
						€ -
						€ -
						€ -
totale materiali						€ -

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	0,40	€ 14,05
CV14	N0.5.13	MARTELLO DEMOLITORE	ora	€ 30,19	0,40	€ 12,08
totale noli						€ 26,13

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	0,050	€ 1,28
totale costo e oneri accessori						€ 1,28

5	sommano (1+2+3+4)					€ 58,77
----------	--------------------------	--	--	--	--	----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 58,77	13,00	€ 7,64

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 66,41	10,00	€ 6,64

8	totale (5+6+7)					€ 73,05
----------	-----------------------	--	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 73,50
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica				
EA.07.03	RISANAMENTO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO				
unità di misura	METRO QUADRO	MQ			

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1	manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,10 € 2,70
totale manodopera					€ 2,70

2	materiali:				
CV14	F1.9.8	MALTA FIBRORINFORZATA	mc	1989,3	0,02 € 39,79
					€ -
		MATERIALE VARIO DI CONSUMO	a corpo		€ 7,50
totale materiali					€ 47,29

3	noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	35,13	0,01 € 0,35
CV14	N0.5.13	MARTELLO DEMOLITORE	ora	30,19	0,01 € 0,30
					€ -
totale noli					€ 0,65

4	costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	25,53	0,01 € 0,26
					€ -
					€ -
totale costo e oneri accessori					€ 0,26

5	sommano (1+2+3+4)				€ 50,89
----------	--------------------------	--	--	--	----------------

6	Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 50,89	13,00 € 6,62

7	Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 57,51	10,00 € 5,75

8	totale (5+6+7)				€ 63,26
----------	-----------------------	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO				€ 63,30
----------------------------	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica				
EA.07.04	RASATURA STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO				
unità di misura	METRO QUADRO				MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1	manodopera:				
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,12 € 3,24
totale manodopera					€ 3,24

2	materiali:				
CV14	F1.9.8	MALTA FIBRORINFORZATA	mc	1989,3	0,01 € 9,95
					€ -
		MATERIALE VARIO DI CONSUMO	a corpo		€ 3,20
totale materiali					€ 13,15

3	noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	35,13	0,02 € 0,70
					€ -
					€ -
totale noli					€ 0,70

4	costi e oneri accessori				
					€ -
					€ -
totale costo e oneri accessori					€ -

5	sommano (1+2+3+4)				€ 17,09
----------	--------------------------	--	--	--	----------------

6	Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 17,09	13,00 € 2,22

7	Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 19,31	10,00 € 1,93

8	totale (5+6+7)				€ 21,24
----------	-----------------------	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO				€ 21,50
----------------------------	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.07.05	TRATTAMENTO ANTICARBONATAZIONE	
unità di misura	METRO QUADRO	MQ

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1	manodopera:					
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	0,25	€ 6,75
					totale manodopera	€ 6,75

2	materiali:					
PM	PM.028	VERNICE PROTETTIVA A BASE DI RESINE	kg	€ 2,00	2,00	€ 4,00
						€ -
		MATERIALE VARIO DI CONSUMO	a corpo			€ 3,00
					totale materiali	€ 7,00

3	noli in genere					
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	35,13	0,01	€ 0,18
						€ -
						€ -
					totale noli	€ 0,18

4	costi e oneri accessori					
						€ -
						€ -
					totale costo e oneri accessori	€ -

5	sommano (1+2+3+4)					€ 13,92
----------	--------------------------	--	--	--	--	----------------

6	Spese Generali					
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 13,92	13,00	€ 1,81

7	Utile di impresa					
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 15,73	10,00	€ 1,57

8	totale (5+6+7)					€ 17,30
----------	-----------------------	--	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 17,50
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.08.03	FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO (SALEMARINO – CLORURO DI SODIO) IN SACCHI 25 KG
unità di misura	CADAUNO CAD.

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	0,01	€ 0,25
totale manodopera						€ 0,25

2		materiali:				
PM	PM.023	SALE USO DISGELO IN SACCHI	sacco	€ 8,50	1,00	€ 8,50
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 8,50

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	€ 0,01	€ 0,35
						€ -
						€ -
totale noli						€ 0,35

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5		sommano (1+2+3+4)				€ 9,10
----------	--	--------------------------	--	--	--	---------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 9,10	13,00	€ 1,18

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 10,29	10,00	€ 1,03

8		totale (5+6+7)				€ 11,32
----------	--	-----------------------	--	--	--	----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 11,50
----------------------------	--	--	--	--	----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.08.04	MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA GIOVANNACCI	
unità di misura	MESE	MESE

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	10,00	€ 252,90
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	10,00	€ 252,90
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62	10,00	€ 226,20
totale manodopera						€ 732,00

2		materiali:				
		MATERILE VARIO DI CONSUMO	a corpo			€ 500,00
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 500,00

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	2,00	€ 70,26
						€ -
						€ -
totale noli						€ 70,26

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	0,50	€ 12,77
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 12,77

5		sommano (1+2+3+4)				€ 1.315,03
---	--	-------------------	--	--	--	------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 1.315,03	13,00	€ 170,95

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 1.485,98	10,00	€ 148,60

8		totale (5+6+7)				€ 1.634,58
---	--	----------------	--	--	--	------------

		IMPORTO ARROTONDATO				€ 1.650,00
--	--	---------------------	--	--	--	------------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.08.05	MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA FERRETTO
unità di misura	MESE MESE

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	8,00	€ 202,32
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	8,00	€ 202,32
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62	7,00	€ 158,34
totale manodopera						€ 562,98

2		materiali:				
		MATERILE VARIO DI CONSUMO	a corpo			€ 370,00
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 370,00

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	2,00	€ 70,26
						€ -
						€ -
totale noli						€ 70,26

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	0,50	
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5	sommano (1+2+3+4)				€ 1.003,24
----------	--------------------------	--	--	--	-------------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 1.003,24	13,00	€ 130,42

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 1.133,66	10,00	€ 113,37

8	totale (5+6+7)				€ 1.247,03
----------	-----------------------	--	--	--	-------------------

IMPORTO ARROTONDATO				€ 1.250,00
----------------------------	--	--	--	-------------------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.08.06	MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA MONSIGNOR VECCHI
unità di misura	MESE

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	7,00	€ 177,03
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62	7,00	€ 158,34
totale manodopera						€ 335,37

2		materiali:				
		MATERILE VARIO DI CONSUMO	a corpo			€ 250,00
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 250,00

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	2,00	€ 70,26
						€ -
						€ -
totale noli						€ 70,26

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	0,50	
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5		sommano (1+2+3+4)				€ 655,63
----------	--	--------------------------	--	--	--	-----------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 655,63	13,00	€ 85,23

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 740,86	10,00	€ 74,09

8		totale (5+6+7)				€ 814,95
----------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 830,00
----------------------------	--	--	--	--	-----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica	
EA.08.07	MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA PASTRELLO	
unità di misura	MESE	MESE

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	7,00	€ 177,03
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62	7,00	€ 158,34
totale manodopera						€ 335,37

2		materiali:				
		MATERILE VARIO DI CONSUMO	a corpo			€ 250,00
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 250,00

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	2,00	€ 70,26
						€ -
						€ -
totale noli						€ 70,26

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	0,50	
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5		sommano (1+2+3+4)				€ 655,63
---	--	-------------------	--	--	--	----------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 655,63	13,00	€ 85,23

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 740,86	10,00	€ 74,09

8		totale (5+6+7)				€ 814,95
---	--	----------------	--	--	--	----------

		IMPORTO ARROTONDATO				€ 830,00
--	--	---------------------	--	--	--	----------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.08.08	MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA CARDUCCI
unità di misura	MESE MESE

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1	manodopera:				
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	7,00 € 177,03
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62	7,00 € 158,34
		totale manodopera			€ 335,37

2	materiali:				
		MATERILE VARIO DI CONSUMO	a corpo		€ 250,00
					€ -
					€ -
		totale materiali			€ 250,00

3	noli in genere				
	NO.1,2,1	AUTOCARRO 5T A CALDO	ORA	€ 35,13	2,00 € 70,26
					€ -
					€ -
		totale noli			€ 70,26

4	costi e oneri accessori				
0	0	0	0	€ -	0,50
					€ -
					€ -
		totale costo e oneri accessori			€ -

5	sommano (1+2+3+4)				€ 655,63
----------	--------------------------	--	--	--	-----------------

6	Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	0	€ 655,63	13,00 € 85,23

7	Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	0	€ 740,86	10,00 € 74,09

8	totale (5+6+7)				€ 814,95
----------	-----------------------	--	--	--	-----------------

	IMPORTO ARROTONDATO				€ 830,00
--	----------------------------	--	--	--	-----------------

ART. rif.	Descrizione sintetica
EA.08.09	MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA F.LLI BANDIERA/CANTONE
unità di misura	MESE

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
----	-----------------------	------	------	------	---------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	4,00	€ 101,16
CV14	F6.1.6	OPERAIO COMUNE	ora	€ 22,62	3,00	€ 67,86
totale manodopera						€ 169,02

2		materiali:				
		MATERILE VARIO DI CONSUMO	a corpo			€ 170,00
						€ -
						€ -
totale materiali						€ 170,00

3		noli in genere				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	€ 35,13	2,00	€ 70,26
						€ -
						€ -
totale noli						€ 70,26

4		costi e oneri accessori				
CCVE	N.90.70.60	CONFERIMENTO DISCARICA, compreso au	mc	€ 25,53	0,50	€ 12,77
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ 12,77

5		sommano (1+2+3+4)				€ 422,05
---	--	-------------------	--	--	--	----------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 422,05	13,00	€ 54,87

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 476,91	10,00	€ 47,69

8		totale (5+6+7)				€ 524,60
---	--	----------------	--	--	--	----------

		IMPORTO ARROTONDATO				€ 530,00
--	--	---------------------	--	--	--	----------

ART. rif.	Descrizione sintetica				
EA.08.14	COMPENSO PER REPERIBILITA' EMERGENZIALE				
unità di misura	MESE				MESE

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	p.u.	q.tà	importo
-----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------

1		manodopera:				
CV14	F6.1.9	RESP. DI CANTIERE	ora	€ 26,98	3,60	€ 97,13
CV14	F6.1.8	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	€ 26,98	18,00	€ 485,64
CV14	F6.1.7	OPERAIO QUALIFICATO	ora	€ 25,29	18,00	€ 455,22
totale manodopera						€ 1.037,99

2		materiali:				
						€ -
						€ -
						€ -
totale materiali						€ -

3		noli in genere				
		per trasferimenti in terraferma:				
CV14	N0.1.2.1	AUTOCARRO 5 t, a caldo	ora	35,13	18,00	€ 632,34
		stazionam. Mezzo per operazione carico:				€ -
CV14	N0.1.2.3	AUTOCARRO 5 t, a freddo senza autista	ora	5,42	6,00	€ 32,52
totale noli						€ 664,86

4		costi e oneri accessori				
						€ -
						€ -
						€ -
totale costo e oneri accessori						€ -

5		sommano (1+2+3+4)				€ 1.702,85
----------	--	--------------------------	--	--	--	-------------------

6		Spese Generali				
	6.01	calcolato su parziale 5	%	€ 1.702,85	13,00	€ 221,37

7		Utile di impresa				
	6.01	calcolato su parziale 5+6	%	€ 1.924,22	10,00	€ 192,42

8		totale (5+6+7)				€ 2.116,64
----------	--	-----------------------	--	--	--	-------------------

IMPORTO ARROTONDATO					€ 2.150,00
----------------------------	--	--	--	--	-------------------

