

CITTÀ DI VENEZIA



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale
Terraferma**


**SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA
FAVARO-CAMPALTO-TESSERA
(C.I. 15093)**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1

G

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Venezia, Novembre 2025

Il Progettista
Studio Uva Associati

f.to digitalmente

Il Responsabile Unico del Progetto
arch. Giulio Grienti
f.to digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Intervento via San Donà (Cat 1)							
1 VEN24-04.0 2.09.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovrà ess ... i del traffico durante le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE PERIZIA 1 QUANTITA' SAL 1 lato Nord: usura 3cm lato Sud: usura 3cm lato Nord: bynder 3cm lato Sud: bynder 3cm					1'866,50 956,10 86,65 380,35		
	SOMMANO m2					3'289,60	3,31	10'888,58
2 VEN24-04.0 2.09.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovrà ess ... le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE PERIZIA 1 QUANTITA' SAL 1 lato Nord: usura da 3cm a 4cm lato Sud: usura da 3cm a 4cm lato Nord: binder da 3cm a 4cm lato Sud: binder da 3cm a 4cm					1'866,50 956,10 346,60 380,35		
	SOMMANO m2*cm	86,65 380,35			4,000 4,000	4'690,60	0,81	3'799,39
3 VEN24-01.0 6.05.00	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE PERIZIA 1 QUANTITA' SAL 1 lato Nord: usura p.s. 2,3 t/mc km 50 sp. 4cm lato sUD: usura p.s. 2,3 t/mc km 50 sp. 4cm lato Nord: binder p.s. 2,3 t/mc km 50 sp. 7cm lato sUD: binder p.s. 2,3 t/mc km 50 sp. 7cm	1866,50 956,10 86,65 380,35	2,30 2,30 2,30 2,30	50,000 50,000 50,000 50,000	0,040 0,040 0,070 0,070	8'585,90 4'398,06 697,53 3'061,82		
	SOMMANO t*km					16'743,31	0,30	5'022,99
4 EA.01.13	PULITURA POZZETTI PERIZIA 1 QUANTITA' SAL 1					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	35,81	286,48
5 VEN24-01.0 6.07.c	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non ... ta come da formulario. Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero PERIZIA 1 QUANTITA' SAL 1 lato Nord: usura p.s. 2,3 t/mc km 50 sp. 4cm lato Sud: usura p.s. 2,3 t/mc km 50 sp. 4cm lato Nord: binder p.s. 2,3 t/mc km 50 sp. 7cm lato Sud: binder p.s. 2,3 t/mc km 50 sp. 7cm	1866,50 956,10 86,65 380,35	2,30 2,30 2,30 2,30		0,040 0,040 0,070 0,070	171,72 87,96 13,95 61,24		
	SOMMANO t					334,87	48,26	16'160,83
	A R I P O R T A R E							36'158,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'158,27
6 VEN24-04.1 3.04.a	Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,30 ... ico durante le operazioni lavorative. MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO PERIZIA 1 QUANTITA' SAL 1 lato Nord: usura sp. 3cm lato Sud: usura sp. 3cm lato Nord: binder sp. 7cm lato Sud: binder sp. 7cm					1'866,50 956,10 86,65 380,35		
	SOMMANO m2					3'289,60	1,80	5'921,28
7 VEN24-04.1 3.06.c	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di c ... r la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm PERIZIA 1 QUANTITA' SAL 1 lato Nord: binder sp. 7cm lato Sud: binder sp. 7cm					86,65 380,35		
	SOMMANO m2					467,00	14,42	6'734,14
8 VEN24-04.0 8.06.b	Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute ... erazioni lavorative. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg PERIZIA 1 QUANTITA' SAL 1					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	75,56	831,16
9 VEN24-04.1 6.03.a	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La la ... orative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO PERIZIA 1 QUANTITA' SAL 1 attraversamenti zebrature fasce di arresto frecche direzionali stop preavviso di precedenza stalli auto n.4 stalli auto carico/scarico n.2 stalli auto disabile n.1 stalli bus n.2					102,00 233,00 14,30 3,75 3,34 4,00 10,00 10,00 10,00 20,00		
	SOMMANO m2					410,39	6,65	2'729,09
10 VEN24-04.1 6.01.a	Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm. L ... orative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO PERIZIA 1 QUANTITA' SAL 1					1'220,00		
	SOMMANO m			1220,00		1'220,00	0,58	707,60
	A R I P O R T A R E							53'081,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'081,54
11 VEN24-04.1 3.75.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o sintetica (granella di scorie da forno elettrico) ... o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD PERIZIA 1 QUANTITA' SAL 1 lato Nord: usura hard sp. 4cm lato Sud: usura hard sp. 4cm					1'866,50 956,10		
	SOMMANO m2					2'822,60	10,32	29'129,23
12 VEN24-04.1 3.08.c	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche (in possesso di marcatura CE nel rispetto della norma UNI EN 13108), adatto per riparazione di buche ed avv ... PERIZIA 1 QUANTITA' SAL 1 v. Allegati Libretto delle Misure					370,00		
	SOMMANO 100 kg					370,00	10,95	4'051,50
13 VEN25-04.1 8.004.a	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso l'eventuale onere per il preliev ... durante le operazioni lavorative. MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq PERIZIA 1 posa n.4 rimozione n.5					4,00 5,00		
	SOMMANO cad					9,00	14,89	134,01
14 VEN25-04.1 8.002.b	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema anti ... iva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta. SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm PERIZIA 1 n.1	1,00			3,600	3,60		
	SOMMANO m					3,60	13,28	47,81
15 VEN25-04.1 7.013.q	DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO Fornitura di delineatore modulare di curva in bianco e nero in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x60 cm, con struttura scato ... , controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore) PERIZIA 1 n.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,33	42,33
16 VEN25-04.1 7.002.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta ... i e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore) PERIZIA 1 n. 1					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		86'486,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		86'486,42
	SOMMANO cad					1,00	49,28	49,28
17 VEN25-04.0 2.004.c	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà della Stazione Appaltan ... oni lavorative.Misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. RIMOZIONE CORDONATA IN CALCESTRUZZO PERIZIA 1 rimozione cordoli gialli tipo 3M					45,00		
	SOMMANO m					45,00	6,16	277,20
18 NP.10	Posa in opera di sostegno tubolare diametro 60 mm sia su asfalto sia su terra, comprensivo di materiali e attrezzature necessarie alla posa PERIZIA 1 n.1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	101,70	101,70
19 NP.11	Fornitura e posa in opera di cordolo stradale con birilli per delimitazione corsia, dimensioni 30x100cm PERIZIA 1 n. 12m tipo 3M					12,00		
	SOMMANO m					12,00	128,70	1'544,40
	Intervento Villaggio Laguna (Cat 2)							
20 VEN24-04.0 8.06.b	Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute ... erazioni lavorative. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg PERIZIA 1					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	75,56	377,80
21 VEN24-01.0 5.04.00	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10). DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE PERIZIA 1					4,53		
	TRATTO 1					4,05		
	TRATTO 2					8,28		
	TRATTO 3					14,11		
	TRATTO 4					15,92		
	TRATTO 5					4,48		
	TRATTO 6					8,28		
	TRATTO 7					28,64		
	TRATTO 9-10-11					82,72		
	TRATTO 12					7,36		
	TRATTO 13					11,36		
	TRATTO 14					2,72		
	TRATTO 15					25,60		
	TRATTO 17					3,92		
	TRATTO 18					17,12		
	TRATTO 19					12,80		
	TRATTO 20					10,56		
	TRATTO 22					3,44		
	TRATTO 24					5,60		
	TRATTO 25					16,18		
	A R I P O R T A R E					287,67		88'836,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					287,67		88'836,80
	TRATTO 26 TRATTO 27 TRATTO 28 TRATTO 29 SOMMANO m2					15,95 12,84 2,82 5,96 <hr/> 325,24		
22 VEN24-01.0 5.04.00	Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10). DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE PERIZIA 1 Demolizione sottofondo esistente in cls sp. medio 10cm, superficie complessiva 150mq SOMMANO m2					150,00 <hr/> 150,00	30,64	9'965,35 4'596,00
23 VEN24-01.0 6.05.00	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE PERIZIA 1 Trasporto materiale da demolizione sottofondo e pavimentazione Peso specifico 2.5 ton/mc, 15 km: sottofondo superficie 150mq sp. medio 13cm Peso specifico 2.5 ton/mc, 15 km: pavimentazione superficie 325.24mq sp. 5cm SOMMANO t*km	15,00 15,00	2,50 2,50	150,000 325,240	0,130 0,050	731,25 609,83 <hr/> 1'341,08	0,30	402,32
24 VEN24-01.0 6.07.a	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non ... Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero PERIZIA 1 Peso specifico 2.5 ton/mc: sottofondo superficie 150mq sp. medio 13cm Peso specifico 2.5 ton/mc: pavimentazione superficie 325.24mq sp. 5cm SOMMANO t	2,50 2,50	150,00 325,40			48,75 40,68 <hr/> 89,43	18,66	1'668,76
25 VEN24-01.0 2.03.00	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, c... ure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO DI SBANCAMENTO PERIZIA 1 v. Voce 21, spessore 15cm SOMMANO m3	325,24				48,79 <hr/> 48,79	7,94	387,39
26 VEN24-01.0 3.11.00	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulo ... PERIZIA 1 V. Voce 21, spessore 10cm SOMMANO m3	325,24				32,52 <hr/> 32,52	38,10	1'239,01
27 NP.01	Lastre prefabbricate in ghiaio lavato tipo pavimentazione esistente). Il sottofondo dovrà avere una resistenza caratteristica non inferiore a RCK 25, resistenza allo strappo di al ...							
	A R I P O R T A R E							107'095,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		139'809,96
	SOMMANO cadauno					2,00	261,30	522,60
34 NP.07	F.p.o di Dispositivo Acustico per non vedenti tipo La Semaforica - DNV/RM (o equivalente) PERIZIA 1 n.2 attraversamento pedonale lato Ovest					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	269,30	538,60
35 NP.08	Cavo di primaria marca tipo FG7(O)R/0.6-1kV - I.M.Q,compresa la pulizia dei terminali, le giunzioni ed eventualimorsetti di collegamento, nel prezzo si intende comprensivo ecompensato ogni onere accessorio per dare i lavoro eseguito aregola d'arte. 7x1,5 mm. ² PERIZIA 1 Complessivi 150m		150,00			150,00		
	SOMMANO ml					150,00	9,42	1'413,00
36 VEN24-10.0 3.01.01	Dispensore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiere e collegamento al ... PERIZIA 1 Complessivi					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	56,04	168,12
37 VEN24-04.1 0.36.a	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità destinati alla protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e telefoniche interrate ... progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regola PERIZIA 1 Stima		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	9,42	942,00
38 VEN24-04.0 2.09.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovrà ess ... PERIZIA 1 Lato Nord: lunghezza 20m Lato Sud: lunghezza 10m		20,00 10,00	1,000 1,000		20,00 10,00		
	SOMMANO m2					30,00	3,31	99,30
39 VEN24-10.0 1.60.01	Comprendente: - scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure la ... PERIZIA 1 Lato Nord: lunghezza 20m Lato Sud: lunghezza 10m		20,00 10,00			20,00 10,00		
	SOMMANO ml					30,00	40,97	1'229,10
40 VEN25-04.0 3.08.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tira ... di campagna e/o sbancamento. SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml PERIZIA 1 Lato Nord: lunghezza 20m, profondità 50cm		20,00	1,000	0,500	10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		144'722,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		144'722,68
	Lato Sud: lunghezza 10m, profondità 50cm SOMMANO m3		10,00	1,000	0,500	5,00		
						15,00	91,28	1'369,20
41 VEN24-01.0 3.11.00	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulazione ... PERIZIA 1 Lato Nord: lunghezza 20m Lato Sud: lunghezza 10m SOMMANO m3		20,00	1,000	0,500	10,00		
			10,00	1,000	0,500	5,00		
						15,00	38,10	571,50
42 NP.09	Fornitura e posa di Mattonelle o masselli autobloccanti prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, rispondenti alla norma UNI 9065, ... PERIZIA 1 Lato Nord: lunghezza 20m Lato Sud: lunghezza 10m SOMMANO m2		20,00	1,000		20,00		
			10,00	1,000		10,00		
						30,00	26,30	789,00
43 VEN24-04.1 1.01.d	Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm ... PERIZIA 1 Creazione rampa passaggio pedonale lato Ovest Ripristino cordatura passaggio pedonale esistente SOMMANO m		15,00			15,00		
			15,00			15,00		
						30,00	45,38	1'361,40
44 VEN25-04.0 2.04.c	Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà della Stazione Appaltante. La lavorazione dovrà essere ... RIMOZIONE CORDONATA IN CALCESTRUZZO PERIZIA 1 Demolizione cordatura per passaggio pedonale lato Ovest SOMMANO m		15,00			15,00		
						15,00	6,16	92,40
45 VEN24-04.1 1.13.a	Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa 40x40 cm ... PERIZIA 1 n.2 per passaggio pedonale lato Ovest n.1 su innesto via Cavallo SOMMANO cadauno					2,00		
						1,00		
						3,00	286,37	859,11
46 VEN24-04.1 0.14.a	PERIZIA 1 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche ... PERIZIA 1 Pozzetti in corrispondenza della rimozione delle paline semaforiche esistenti Pozzetti per collegamenti nuove paline					2,00		
						3,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		149'765,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		149'765,29
47 F.10.29.a	SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di telaio per supporto del chiusino echiusino in ghisa. Prezzo comprensivo di oneri per laformazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione deifori ... pozzetti dim. 400x400mm; - Tariffa di discarica; - Ripristino pavimentazione della stessa tipologia di quellaesistente. PERIZIA 1 Pozzetti in corrispondenza della rimozione delle paline semaforiche esistenti Pozzetti per collegamenti nuove paline					5,00	101,39	506,95
	SOMMANO cadauno					2,00		
						3,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	154,13	770,65
48 VEN24-04.1 6.03.a	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La la ... e negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorr PERIZIA 1 Stima					250,00		
	SOMMANO m2					250,00	6,65	1'662,50
49 VEN24-04.1 6.01.a	Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm. L ... PERIZIA 1 Stima					250,00		
	SOMMANO m					250,00	0,58	145,00
50 VEN25-14.2 5.20.00	Fornitura e posa di pavimentazione a codici in masselli di cls 60 mm, comprensiva di trasporto, posa, raccordo con pavimentazione esistente, malta e sigillatura giunti. PERIZIA 1 Attraversamento pedonale lato Ovest Tratto larghezza 40cm Tratto larghezza 60cm	2,00	3,00	0,400		2,40		
		2,00	4,00	0,600		4,80		
	SOMMANO mq					7,20	101,91	733,75
	Intervento via Gobbi (Cat 4)							
51 VEN24-04.0 2.09.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovrà ess ... i del traffico durante le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE PERIZIA 1 usura					650,00		
	SOMMANO m2					650,00	3,31	2'151,50
52 VEN24-04.0 2.09.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovrà ess ... le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE PERIZIA 1 usura da 3cm a 4cm binder 7cm	650,00			1,000	650,00		
		650,00			7,000	4'550,00		
	A R I P O R T A R E					5'200,00		155'735,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'200,00		155'735,64
	SOMMANO m2*cm					5'200,00	0,81	4'212,00
53 VEN24-01.0 6.05.00	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE PERIZIA 1 QUANTITA' SAL 1 usura p.s. 2,3 t/mc km 50 sp. 4cm binder p.s. 2,3 t/mc km 50 sp. 7cm	650,00 650,00	2,30 2,30	50,000 50,000	0,040 0,070	2'990,00 5'232,50		
	SOMMANO t*km					8'222,50	0,30	2'466,75
54 VEN24-01.0 6.07.c	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non ... ta come da formulario. Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero PERIZIA 1 usura p.s. 2,3 t/mc km 50 sp. 4cm binder p.s. 2,3 t/mc km 50 sp. 7cm	650,00 650,00	2,30 2,30		0,040 0,070	59,80 104,65		
	SOMMANO t					164,45	48,26	7'936,36
55 VEN24-04.1 3.04.a	Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,30 ... ico durante le operazioni lavorative. MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO PERIZIA 1 usura sp. 3cm binder sp. 7cm					650,00 650,00		
	SOMMANO m2					1'300,00	1,80	2'340,00
56 VEN24-04.1 3.06.c	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di c ... r la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm PERIZIA 1 binder sp. 7cm					650,00		
	SOMMANO m2					650,00	14,42	9'373,00
57 VEN24-04.0 8.06.b	Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute ... erazioni lavorative. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg PERIZIA 1 stima					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	75,56	755,60
58 VEN24-04.1 6.03.a	Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La la ... vorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO PERIZIA 1 attraversamenti fasce di arresto stop	2,00 2,00 2,00	102,00 14,30 3,34			204,00 28,60 6,68		
	A R I P O R T A R E					239,28		182'819,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					239,28		182'819,35
	preavviso di precedenza stalli auto n.4 stalli auto carico/scarico n.2 stalli auto disabile n.1 SOMMANO m2	2,00	4,00 12,00 12,00 12,00			8,00 12,00 12,00 12,00	6,65	1'883,81
59 VEN24-04.1 6.01.a	Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm. L ... orative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO PERIZIA 1 stima SOMMANO m		1504,00			1'504,00	0,58	872,32
60 VEN24-04.1 3.75.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o sintetica (granella di scorie da forno elettrico) ... o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD PERIZIA 1 usura hard sp. 4cm SOMMANO m2					650,00	10,32	6'708,00
61 VEN24-04.1 3.08.c	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche (in possesso di marcatura CE nel rispetto della norma UNI EN 13108), adatto per riparazione di buche ed avv ... PERIZIA 1 stima SOMMANO 100 kg					338,00	10,95	3'701,10
	Parziale LAVORI A MISURA euro							195'984,58
	T O T A L E euro							195'984,58
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

