



CITTÀ di VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole –
Mobilità acqua
Servizio Manutenzione Viabilità 1
Venezia Centro Storico e Isole



VERITAS S.p.A.
Direzione Fognatura e Depurazione
Venezia Centro storico e isole
Gestione territoriale

GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2025



PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

A5

Progettista	GEOM. MATTEO VIANELLO (VERITAS SPA)	Responsabile Unico del Progetto	ARCH. ALBERTO CHINELLATO (COMUNE DI VENEZIA)
		Coordinatore per la sicurezza in progettazione	GEOM. MATTEO VIANELLO (VERITAS SPA)
Codice intervento	C.I. 15182		Ottobre 2025 Rev.00

C.I. 15182 - ELENCO PREZZI UNITARI - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2025

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	GT25_01	GT25_01 - Reperibilità tecnica e operativa Venezia NORD Reperibilità tecnica e operativa. Il prezzo compensa: - la disponibilità 24 ore su 24, compresi sabato e festivi, di un tecnico reperibile (o di un numero di tecnici adeguato a garantire il servizio su tutto il territorio oggetto di gestione territoriale) per l'esecuzione di pronto intervento con le modalità riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati di progetto. La reperibilità oltre che dal Direttore di Cantiere deve essere garantita ed espletata da tre numeri di telefono mobile (uno dei quali può essere il numero del Direttore di Cantiere stesso) che verranno inseriti nel sistema di passaggio delle chiamate del numero verde, attraverso il quale vengono ricevute ed inoltrate le segnalazioni da parte del COT, degli Uffici dell'Amministrazione Comunale e da parte della cittadinanza, che chiama direttamente il numero verde attivo 24 ore su 24; - l'esecuzione dei sopralluoghi da parte di un tecnico dell'impresa ordinati dalla D.L. e la conseguente redazione in tempo reale della scheda sopralluogo all'interno del database MIMUV; - l'esecuzione da parte dell'impresa di indagini su chiamata specifica della Direzione Lavori e dei tecnici di Veritas S.p.A.; - la realizzazione di tutta la documentazione fotografica necessaria per determinare e individuare il guasto; - l'emissione ed eventuali integrazioni e correzioni indicate dalla D.L., delle richieste di lavoro (RdL) nei modelli informativi e cartacei stabiliti da Veritas S.p.A. ovvero nel Sistema di Gestione Territoriale e Manutenzione database MIMUV, complete di documentazione fotografica, disegni allegati, stima delle opere e programma temporale di esecuzione; - la comunicazione in tempo reale dell'ultimazione dei lavori alla D.L. in apposito modello; - la redazione, emissione ed eventuali integrazioni e correzioni indicate dalla D.L. delle richieste di chiusura di ogni singolo lavoro (RCL) in seguito alla chiusura del lavoro ed in ogni caso a scadenza trimestrale per procedere ai pagamenti in acconto, database MIMUV. - la redazione settimanale dell'elenco interventi eseguiti, con identificazione della località e dei nominativi degli operai, e l'elenco di quelli da eseguire la settimana successiva da inviare via mail alla DL; - la redazione dell'elenco degli interventi da eseguire nella settimana successiva; - la redazione di un tabulato di registrazione di tutte le segnalazioni pervenute (in forma scritta e/o telefonica da: Direttore lavori, vigili urbani, vigili del fuoco, forze dell'ordine, Municipalità, privati), con ora e data della chiamata e del conseguente intervento eventualmente effettuato; - il trasporto con barca o automobile adibita a trasporto persone (taxi o simile), a disposizione del personale della Direzione Lavori per un tempo massimo fino a 8 h/mese, per l'esecuzione di sopralluoghi nell'ambito di competenza della gestione territoriale di riferimento. Tutti i documenti descritti saranno trasmessi alla D.L. secondo le modalità e con la modulistica definita dalla stazione appaltante. Il presente articolo inoltre ricomprende: - gli interventi preventivi atti alla risoluzione di problematiche che possono essere pregiudizievoli alla pubblica incolumità da eseguirsi immediatamente con le tempistiche e le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli Elaborati di Progetto; - l'esecuzione da parte dell'impresa delle indagini periodiche con cadenza settimanale al fine di verificare; - lo stato territoriale delle aree di pertinenza dell'Amministrazione Comunale adibite a viabilità pedonale e con qualunque tipo di pavimentazione, con rilevamento degli interventi a carattere puntuale o esteso, atti al ripristino della funzionalità; - lo stato territoriale delle reti fognarie e opere accessorie (stazioni di sollevamento e centrale di telecontrollo, etc...) di pertinenza dell'Amministrazione Comunale adibite al collettamento fognario con rilevamento degli interventi a carattere puntuale od esteso, atti al ripristino della funzionalità; Il personale dell'impresa (tecnico e squadre addette all'esecuzione interventi) sarà dotato di idoneo vestiario personalizzato ad alta visibilità, da concordare preventivamente con la D.L. Sono anche comprese tutte le attrezzature, quali computer, telefoni, palmari, tablet, macchine fotografiche strumenti di rilievo e misurazione ecc, i mezzi per il trasporto sia acqueo che terrestre, nonché l'uso di personale specializzato per il corretto svolgimento dell'attività. Per Venezia NORD (Sestieri di Cannaregio, San Marco, Castello e isole lagunari (Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello, Sant'Erasmo e Vignole). (Euro diecimilacentodiciannove/00)	mese	10.119,00
2	GT25_02	GT25_02 - Pronto intervento tecnico (P.I.T.) Pronto intervento atto alla messa in sicurezza dei luoghi ed il ripristino della funzionalità della viabilità e delle reti fognarie e pluviali. Sono comprese nel prezzo: - tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi quali messa in opera di transenne, parapetti, piani di calpestio, segnaletica; - piccole opere di ripristino; - il noleggio dei mezzi per il trasporto sia marittimi che terrestri; - di macchine operatrici e attrezzature necessari per la prestazione e tutte le spese per il trasporto del personale. Sono anche comprese tutte le modifiche, spostamenti, smontaggio e mantenimento fino all'intervento di riparazione definitivo di recinzioni, la segnaletica e l'illuminazione realizzate secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e secondo le indicazione della Direzione Lavori ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte nel rispetto di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Per ogni pronto intervento su chiamata. 	cad	381,53

C.I. 15182 - ELENCO PREZZI UNITARI - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2025

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
3	GT25_03.01	(Euro trecentoottantuno/53) GT25_03.01 - Reperibilità per pronto intervento allarme neve o ghiaccio Reperibilità per pronto intervento neve e ghiaccio per tutte le aree carrabili di Sant'Erasmo. Il servizio comprende: - la presenza del personale in numero adeguato per il servizio di reperibilità 24 ore su 24 all'avvenimento di ogni segnalazione da parte della D.L. o del C.O.T. della Polizia municipale; - allestimento immediato in loco dei mezzi necessari come trattori o autocarri, regolarmente autorizzati per la circolazione su strada, dotati di lame e spargitori di sale da utilizzarsi per lo sgombero della neve sulle strade, all'avvenimento di ogni segnalazione proveniente dalla D.L. o dal C.O.T. della Polizia Municipale; - la disponibilità di mezzi in numero adeguato, ogni qualvolta venga dato l'ordine di spargimento sale e/o sgombero neve, compreso ogni altro onere per svolgere il servizio in modo efficiente e compiuto. È onere dell'impresa, l'allestimento e l'approntamento, in luoghi di sua proprietà o presi in affitto dalla stessa impresa, di tutta l'attrezzatura e i materiali, ivi compreso il sale, necessari per l'esecuzione dei lavori di spargimento sale, sgombero, pulizia e spalamento neve. Tale allestimento ed approntamento dovrà essere garantito per l'intera durata del periodo di attuazione del Piano Neve del Comune di Venezia. L'importo s'intende comprensivo di tutto il periodo rischio neve imposto dall'amministrazione comunale nel PIANO NEVE e comunque dal 15 novembre al 15 aprile. (Euro ottocentonovantotto/87)	mese	898,87
4	GT25_03.02	GT25_03.02 - Pronto intervento allarme neve o ghiaccio: per Sant'Erasmo Pronto intervento allarme neve o ghiaccio in tutte le aree carrabili di Sant'Erasmo. Il prezzo compensa: - lo spargimento di sale e l'eventuale sgombero neve con lama idraulica in uno o più passaggi, all'avvenimento di ogni segnalazione proveniente dalla DL o dal C.O.T. della polizia municipale; - l'eventuale necessità di arrivo immediato del personale necessario per svolgere il servizio; - la fornitura, il carico, trasporto e scarico del sale (cloruro di sodio) dal/al punto di consegna nell'isola e ogni altro onere per svolgere il servizio in modo efficiente e compiuto. Il lavoro sarà compensato come unico qualora si registri la necessità di intervenire con più passaggi durante lo stesso evento. Il lavoro dovrà essere eseguito in orario diurno e notturno, feriale e festivo e in condizioni climatiche normali o avverse, nell'arco di tutto il periodo di attuazione del Piano Neve da Parte dell'Amministrazione Comunale del Comune di Venezia. Per Sant'Erasmo (Euro novecentoottantadue/25)	cad	982,25
5	GT25_04	GT25_04 - Fornitura e posa di elementi di copertura del gatolo costituiti da elementi piani grigliati in resine armate Fornitura e posa di elementi di copertura del gatolo costituiti da elementi piani grigliati in resine armate, realizzati con resine isofaliche a basso numero d'acido e resistenti all'acqua marina e con rinforzi a base silicea di vetri tipo E in forma di fibre di vetro continue, aventi maglia di dimensioni e altezza tali da assicurare freccia elastica non superiore a 4mm per effetto dei carichi soprastanti, con resistenza flessionale uguale nelle due direzioni, completi di tamponamento in laminato piano continuo un resine armate di idoneo spessore e realizzate integralmente con il grigliato per consentire il soprastante riempimento con sabbia, compresa la sigillatura tra gli elementi di copertura a mezzo di profili coprigiunto in elastomero, compresa altresì la sigillatura ai lati del gatolo con sabbia e cemento. (Euro centoquarantasei/32)	mq	146,32
6	GT25_05	GT25_05 - Demolizione in trincea di murature o di volte di gatoli in mattoni Demolizione in trincea di murature o di volte di gatoli in mattoni, anche in presenza di sottoservizi, sono compresi la pulizia, l'accatastamento dei mattoni riutilizzabili, il sostegno dei sottoservizi. Compresa ogni movimentazione orizzontale (scarriolamento) fino al deposito di cantiere e/o alla riva di carico, il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta, gli oneri e costi per il conferimento a discarica autorizzata e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Euro duecentosettantuno/76)	mc	271,76
		GT25_06 - Fornitura e posa in opera di panchina sostenuta da due robusti fianchi in fusione di		

C.I. 15182 - ELENCO PREZZI UNITARI - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2025

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
7	GT25_06	ghisa sferoidale Fornitura e posa in opera di panchina sostenuta da due robusti fianchi in fusione di ghisa sferoidale (colore nero). Seduta e schienale con 14 listoni di legno d'Iroko o di colore laccato rosso veneziano, a sezione rettangolare 50x40 mm e spigoli arrotondati. Rinforzo centrale in acciaio non legato sottoposto a trattamento di zincatura, sezione 25x4 mm. - Dimensioni d'ingombro: 1980x720x775h mm. Peso indicativo: 70 Kg. Sono compresi nel prezzo il trasporto dal Tronchetto all'area di posa, il montaggio della panchina e di tutti i suoi elementi, l'esecuzione di fori per l'inghisaggio tramite barre filettate e resina bicomponente della panchina alla pavimentazione stradale. Il prezzo viene applicato per ogni singola panchina. (Euro seicentonovantotto/52)	cad	698,52
8	GT25_07	GT25_07 - Smontaggio, trasporto e riparazione completa di panchine in legno Smontaggio, trasporto e riparazione completa di panchina in legno. Il prezzo comprende: - smontaggio della panchina degradata e trasporto nel luogo di riparazione; - smontaggio di tutte le parti lignee; - raschiatura delle parti lignee e sostituzioni di elementi degradati - verniciatura rosso veneziano HEX #C80815 RGB (200,8,21); - raschiatura e verniciatura dei supporti metallici con vernice color grafite; - sostituzione delle viti di ancoraggio con elementi in inox; - rimontaggio degli elementi lignei; - trasporto e posa in opera della panchina. (Euro trecentonovantacinque/56)	cad	395,56
9	GT25_08	GT25_08 - Sostituzione di elemento ligneo di panchine in legno: per ogni singolo listone in legno sostituito fino ad un massimo di 6 elementi Sostituzione di elemento ligneo di panchine in legno. Il prezzo comprende: - smontaggio del listone di legno degradato, da sostituire integralmente; - rimontaggio del nuovo elemento ligneo; - raschiatura complessiva delle parti lignee della panchina; - verniciatura in colore rosso veneziano HEX #C80815 RGB (200,8,21) di tutti gli elementi in legno; Per ogni singolo listone in legno sostituito fino ad un massimo di 6 elementi (Euro cinquanta/68)	cad	50,68
10	GT25_09	GT25_09 - Fornitura e stesa di stabilizzato di roccia Fornitura e stesa di stabilizzato di roccia di pezzatura 0÷30 mm, compresa ogni movimentazione orizzontale (scarriolamento) dalla riva di scarico, la costipazione a più livelli con vibrocostipatore, l'eventuale innaffiatura e sagomatura come disposto dalla Direzione Lavori. Misurazione in opera a sezione finita escluse le aree dei tubi, delle fondazioni e di ogni altro manufatto. (Euro centoquaranta/94)	mc	140,94
11	GT25_10	GT25_10 - Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316 Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316, spessore minimo 4mm, costituito da: - telaio quadrangolare con sezione a L 5x5cm, dotato di zanche per l'ancoraggio al sottofondo della pavimentazione; - coperchio quadrangolare con sezione tronco-conica, accoppiato al telaio e rinforzato con rete elettrosaldata 10x10 diametro 6mm, riempito con lastre di trachite aventi finitura e corsi pari a quelli della pavimentazione adiacente; - fazzoletti triangolari 5x5cm forati, fissati al coperchio in posizione contrapposta, per l'inserimento dei ganci o delle chiavette necessarie al suo sollevamento; - blocchetto in calcare compatto bianco, incassato nelle lastre di trachite, riportante l'incisione di sigle identificanti il sottoservizio (secondo le indicazioni della Direzione Lavori). Compresa la fornitura e posa della rete elettrosaldata (sempre in INOX), delle lastre di trachite e dei relativi oneri di taglio e adattamento (anche degli elementi della pavimentazione esterni al chiusino). Compreso ogni altro materiale, trasporto o lavorazione necessaria a rendere il manufatto a regola d'arte.		

C.I. 15182 - ELENCO PREZZI UNITARI - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2025

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
12	GT25_10.01	 GT25_10.01 - Fornitura e posa di chiusino dimensioni esterne fino a 35x35 o superficie equivalente Fornitura e posa di chiusino 01) dimensioni esterne fino a 35x35 o superfici equivalenti. (Euro trecentotrentaquattro/21)	cad	334,21
13	GT25_10.02	GT25_10.02 - Fornitura e posa di chiusino dimensioni esterne maggiori di 35x35 e fino a 50x50 o superficie equivalente Fornitura e posa di chiusino 02) dimensioni esterne maggiori di 35x35 e fino a 50x50 o superficie equivalente. (Euro cinquecento/65)	cad	500,65
14	GT25_10.03	GT25_10.03 - Fornitura e posa di chiusino dimensioni esterne maggiori di 50x50 e fino a 80x80cm o superficie equivalente Fornitura e posa di chiusino 03) dimensioni esterne maggiori di 50x50 e fino a 80x80cm o superfici equivalenti. (Euro ottocentonovantotto/77)	cad	898,77
15	GT25_11	GT25_11 - Ripristino singolo o multiplo di pavimentazione in porfido di qualsiasi forma Ripristino singolo o multiplo di pavimentazione in porfido di qualsiasi forma (rettangolari, cubetti, irregolari) posati a giunto unito o fugato in seguito a segnalazione di guasto esterna o su richiesta di ripristino della D.L.. Sono comprese nel prezzo: il controllo e il ripristino di altri eventuali guasti presenti all'interno dell'elemento territoriale (Calli, fondamenta, ponte ecc.); la rimozione accurata degli elementi di pavimentazione al fine di un suo riutilizzo e/o l'eventuale demolizione di sottofondo in calcestruzzo; lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza in presenza di sottoservizi e rinterro con materiale idoneo proveniente dallo stesso o con misto vagliato (sabbia di frantoio e ghiaio con pezzature 7-15mm) con l'aggiunta di calce; la ricostruzione del preesistente sottofondo in calcestruzzo; il rinterro di tombamento all'ingiro delle murature, attorno e sopra ai manufatti, tutti gli oneri per il sostegno dei sottoservizi; il trasporto a discarica del materiale in esubero ed i relativi oneri; la fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto; il costipamento e la pulitura dai detriti del terreno di posa; la formazione del letto di posa con malta cementizia, su sottofondo preventivamente eseguito; la posa delle lastre secondo la disposizione prevista da progetto; la bagnatura delle superfici con acqua e l'assestamento delle lastre fino all'eliminazione delle differenze di quota tra gli elementi; la posa di sigilli e coperchi in pietra d'Istria, la cui fornitura sarà compensata a parte; la pulitura dei giunti e la successiva sigillatura con malta cementizia, compressa entro i giunti con pestelli di legno duro; la stilatura e fugatura sull'asse dei giunti; la copertura di protezione fino a completa presa e i necessari inaffiamenti, la formazione di serraglie, la posa di caditoie e bussole e di segnalazioni stradali dei pubblici servizi; la copertura di protezione (quartieri); la pulizia della pavimentazione con mezzi manuali. Sono compresi gli oneri per lo spostamento di mezzi, materiali e personale per la esecuzione dei lavori e la messa in sicurezza dell'area e tutte le opere provvisorie come la realizzazione, modifiche e spostamenti di recinzioni di ogni singolo settore di lavorazione e per depositi materiali, segnaletica e l'illuminazione realizzate secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e secondo le indicazioni della Direzione Lavori ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte nel rispetto di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Per ogni metro quadro di pavimentazione ripristinata all'interno dell'elemento territoriale 		
16	GT25_11.01	GT25_11.01 - da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq Ripristino singolo o multiplo di pavimentazione in porfido di qualsiasi forma		

C.I. 15182 - ELENCO PREZZI UNITARI - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2025

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
17	GT25_11.02	- da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq (Euro centonovantuno/79)	mq	191,79
		GT25_11.02 - per l'eccedente superficie che supera i 4 mq fino a 15 mq Ripristino singolo o multiplo di pavimentazione in porfido di qualsiasi forma - per l'eccedente superficie che supera i 4 mq fino a 15 mq (Euro novantanove/58)	mq	99,58
		GT25_12 - Ripristino singolo o multiplo di pavimentazione in macigni o salizzoni di trachite o di masselli in cemento posati a giunto unito o fugato Ripristino singolo o multiplo di pavimentazione in macigni o salizzoni di trachite o di masselli in cemento posati a giunto unito o fugato in seguito a segnalazione di guasto esterna o su richiesta di ripristino della D.L. Sono comprese nel prezzo: il controllo e il ripristino di altri eventuali guasti presenti all'interno dell'elemento territoriale (Calli, fondamenta, ponte ecc.); la rimozione accurata degli elementi di pavimentazione al fine di un suo riutilizzo; l'eventuale creazione documentazione di catalogazione, lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza in presenza di sottoservizi e rinterro con misto vagliato (sabbia di frantoio e ghiaino con pezzature 7-15mm) o, qualora questo non sia possibile, con materiale idoneo proveniente dallo stesso, in ogni caso con l'aggiunta di calce, il rinterro di tombamento all'ingiro delle murature, attorno e sopra ai manufatti, tutti gli oneri per il sostegno dei sottoservizi, il trasporto a discarica del materiale in esubero ed i relativi oneri, fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, il costipamento e la pulitura dai detriti del terreno di posa, il sottofondo di posa di spessore 10cm in sabbia grossa di frantoio, la rifilatura di macigni eseguita a scalpello, la posa in opera della pavimentazione rimossa e l'eventuale integrazione con elementi di nuova fornitura, l'assistenza dello scalpellino per eventuali scollature e la formazione di serraglie; la posa di caditoie e bussole e di segnalazioni stradali dei pubblici servizi, la copertura di protezione (quartieri), la pulizia della pavimentazione con mezzi manuali. Sono comprese gli oneri per lo spostamento di mezzi, materiali e personale per la esecuzione dei lavori e la messa in sicurezza dell'area e tutte le opere provvisorie come la realizzazione, modifiche e spostamenti di recinzioni di ogni singolo settore di lavorazione e per depositi materiali, segnaletica e l'illuminazione realizzate secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e secondo le indicazioni della Direzione Lavori ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte nel rispetto di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Per ogni metro quadro di pavimentazione ripristinata all'interno dell'elemento territoriale		
19	GT25_12.01	GT25_12.01 - da un minimo di 0,5 mq fino ad un massimo di 4 mq Ripristino singolo o multiplo di pavimentazione in macigni o salizzoni di trachite o di masselli in cemento posati a giunto unito o fugato Per ogni metro quadro di pavimentazione ripristinata all'interno dell'elemento territoriale: - da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq (Euro duecentonovantasei/82)	mq	296,82
		GT25_12.02 - per l'eccedente superficie che supera i 4 mq fino a 15 mq Ripristino singolo o multiplo di pavimentazione in macigni o salizzoni di trachite o di masselli in cemento posati a giunto unito o fugato Per ogni metro quadro di pavimentazione ripristinata all'interno dell'elemento territoriale: - per l'eccedente superficie che supera i 4 mq (Euro duecentosei/46)	mq	206,46
21	GT25_13	GT25_13 - Fornitura e posa di malta minerale, eco-compatibile, a base di legante a reazione cristallina Fornitura e posa di malta minerale, eco-compatibile, a base di legante a reazione cristallina, di colore nero. Basso contenuto di polimeri petrolchimici, esente da fibre organiche a ritiro compensato, a presa ed indurimento rapidi, per la riparazione di pavimentazione in asfalto dei ponti, il fissaggio di pozzetti, chiusini stradali ed arredi urbani, compreso manodopera. Per spessori medi di 2 cm	mq	82,16

C.I. 15182 - ELENCO PREZZI UNITARI - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2025

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro ottantadue/16)		
22	GT25_14	GT25_14 - Fornitura e stesa di smalto, secondo il colore indicato dalla D.L., a base di resina poliesteri modificata Fornitura e stesa di smalto, secondo il colore indicato dalla D.L., a base di resina poliesteri modificata indurita con isocianato aromatico e pigmentata con coloranti esenti da cromo e piombo ad elevata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. Sono compresi: la pulitura del manto da qualsivoglia materiale, escoriazione, ecc su cui verrà applicato il prodotto, la stesura di un prodotto aggrappante, la stesura con due mani di smalto con pennelli, rulli, spruzzi, il cospargimento con polvere di quarzo per rendere il prodotto antiscivolo e tutti i materiali necessari per dare l'opera finita a regola d'arte. 	mq	65,12
		(Euro sessantacinque/12)		
23	GT25_15	GT25_15 - Esecuzione su richiesta della D.L. di controlli per la manutenzione dell'impianto di protezione catodica Esecuzione su richiesta della D.L. di controlli per la manutenzione dell'impianto di protezione catodica a norma di leggi vigenti a mezzo di visite programmate da parte del personale abilitato. Le visite dovranno essere per: a) controllo funzionale degli strumenti di lettura; b) controllo del potenziale degli strumenti di lettura; c) annotazione delle verifiche sul libretto di manutenzione; d) verifica dell'integrità e dello stato di conservazione dei quadri elettrici degli armadi, dei supporti, ecc. e) lubrificazioni delle cerniere, lucchetti e serrature e/o sostituzione delle stesse (forniture e manodopera comprese nel servizio). 	cad	178,37
		(Euro centosettantotto/37)		
24	GT25_16	GT25_16 - Per montaggio, nolo dei primi 30 gg naturali consecutivi e smontaggio di due rampe di attraversamento di ponte pedonale a Venezia Per montaggio, nolo dei primi 30 gg naturali consecutivi e smontaggio di due rampe di attraversamento di ponte pedonale a Venezia. Il tutto come esplicitato di seguito. Le rampe dovranno compensare la differenza di quota fra le pavimentazioni in fondamenta e le sommità dei ponti. Dovranno avere una larghezza di 2 metri circa ed una portata minima di 400kg/mq. La pavimentazione potrà essere eseguita con pannelli forati e qualora la D.L. lo richieda sarà posato un tappeto di protezione in moquette o simile. Le rampe saranno dotate di parapetti e fermapièdi secondo in rispetto dell'art. 130 del D.Lgs. 81/2008 per le passerelle e andatoie e s.m.i. Sono compresi la redazione del p.m.s. e dei disegni esecutivi di ogni singola rampa. Inoltre l'impresa dovrà procedere a redigere il progetto strutturale ed il collaudo statico dei manufatti. Per ogni ponte 	cad	6.254,05
		(Euro seimiladuecentocinquantaquattro/05)		
25	GT25_17	GT25_17 - Sovraprezzo alla voce GT25_16 per ogni giorno di superamento nolo ai 30 gg considerati. Per ogni ponte Sovraprezzo alla voce GT25_16 per ogni giorno di superamento nolo ai 30 gg considerati. Per ogni ponte 	giorno	25,42
		(Euro venticinque/42)		
26	GT25_18	GT25_18 - Fornitura con trasporto in terraferma e consegna in territorio carrabile in centro storico Venezia di Moquettes con spessore totale 8 mm Fornitura con trasporto in terraferma e consegna in territorio carrabile in centro storico Venezia di Moquettes con spessore totale 8 mm, peso 1500 gr/mq strutturata con nodo agugliato omogeneo e superficie a grana di riso, con fondo antiscivolo SBR Latex, 100% PP Outdoor, Cfi s1, parte a vista di colore antracite o a scelta della D.L. 	mq	45,22

C.I. 15182 - ELENCO PREZZI UNITARI - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2025

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro quarantacinque/22)		
27	GT25_19	GT25_19 - Ripristino di pavimentazione stradale in asfalto - per ripristini puntuali fino a 1 mq a Lido, Pellestrina e Sant'Erasmo Descrizione: Ripristino di pavimentazione stradale in asfalto, mediante pulizia del fondo, asporto del materiale degradato, chiusura con asfalto plastico costipato. Sono compresi nell'intervento la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature e le maestranze e i mezzi d'opera necessari, cartellonistica e segnaletica nonché trasporto e smaltimento dei materiali in esubero. Per ripristini puntuali fino a 1 mq a Lido, Pellestrina e Sant'Erasmo	cad	262,02
		 (Euro duecentosessantadue/02)		
28	GT25_20	GT25_20 - Ripristino di pavimentazione stradale in asfalto - per ripristini puntuali oltre a 1 mq e fino a 15 mq a Lido, Pellestrina e Sant'Erasmo Ripristino di pavimentazione stradale in asfalto, mediante pulizia del fondo, asporto del materiale degradato, chiusura con asfalto plastico costipato. Sono compresi nell'intervento la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature e le maestranze e i mezzi d'opera necessari, cartellonistica e segnaletica nonché trasporto e smaltimento dei materiali in esubero. Per ripristini puntuali a Lido e Pellestrina oltre a 1 mq e fino a 15 mq Area di intervento: Lido, Pellestrina e Sant'Erasmo	mq	122,94
		 (Euro centoventidue/94)		
29	GT25_21	GT25_21 - Ripristino di pavimentazione stradale in asfalto - per ripristini multipli entro 20 ml fino a 1 mq/cad a Lido, Pellestrina e Sant'Erasmo Ripristino di pavimentazione stradale in asfalto, mediante pulizia del fondo, asporto del materiale degradato, chiusura con asfalto plastico costipato. Sono compresi nell'intervento la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature e le maestranze e i mezzi d'opera necessari, cartellonistica e segnaletica nonché trasporto e smaltimento dei materiali in esubero. Per ripristini multipli entro 20 ml fino a 1 mq/cad a Lido, Pellestrina e Sant'Erasmo	mq	181,06
		 (Euro centoottantuno/06)		
30	GT25_22	GT25_22 - Stesa in opera di pietrisco sarone - Scarificazione con mezzi meccanici di pavimentazione stradale in sarone, compreso il rastrellamento del materiale rimosso, il recupero di quello riutilizzabile, la rullatura del fondo, lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità alla normativa vigente. - Stesa in opera di pietrisco sarone per la formazione di pavimentazione stradale, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L..	mc	133,29
		 (Euro centotrentatre/29)		
31	GT25_23	GT25_23 - Interventi della durata fino a 2 ore, su Venezia Centro Storico e Isole lagunari Interventi della durata fino a 2 ore, su Venezia Centro Storico e Isole lagunari: Compenso per la messa a disposizione di una squadra operativa attrezzata, comprensiva di natante di supporto per trasporti e sgomberi, attrezzatura minuta e materiale di consumo, per piccoli interventi di ripristino, verifiche, sondaggi e installazioni di difficile quantificazione a misura. Area di intervento: Sestieri Cannaregio-San Marco-Castello -Isole lagunari	cad	360,01
		 (Euro trecentosessanta/01)		
		GT25_24 - Interventi della durata da 2 fino a 4 ore, su Venezia Centro Storico e Isole lagunari		

C.I. 15182 - ELENCO PREZZI UNITARI - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2025

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
32	GT25_24	Interventi della durata da 2 fino a 4 ore, su Venezia Centro Storico e Isole lagunari: Compenso per la messa a disposizione di una squadra operativa attrezzata, comprensiva di natante di supporto per trasporti e sgomberi, attrezzatura minuta e materiale di consumo, per piccoli interventi di ripristino, verifiche, sondaggi e installazioni di difficile quantificazione a misura. Area di intervento: Sestieri Cannaregio-San Marco-Castello-Isole lagunari (Euro seicentoundici/46) GT25_25 - Interventi verifica collettori stradali su Venezia Centro Storico e Isole lagunari	cad	611,46
33	GT25_25	Compenso per la verifica dello stato di funzionamento di collettori stradali a seguito di segnalazione di malfunzionamento. L'intervento comprende l'apertura dei pozzetti di ispezione, il controllo del funzionamento e delle condizioni del collettore, piccoli interventi limitati alla verifica del funzionamento, seguiti dalla chiusura e dal ripristino delle aree interessate. Interventi su Venezia Centro Storico e Isole Lagunari Area di intervento (Cannaregio-San Marco-Castello-Isole Lagunari) (Euro duecentotrentasei/82) GT25_26 - Ripristino di segnaletica verticale stradale, Venezia Centro Storico e Isole	cad	236,82
34	GT25_26	Compenso per il ripristino di segnaletica verticale stradale a seguito di atti vandalici o incidenti. Il prezzo include la messa in sicurezza provvisoria, successiva rimozione del palo di supporto, lo smontaggio della targa, lo smaltimento degli elementi non riutilizzabili, il riposizionamento e il montaggio. Sono escluse eventuali forniture per la sostituzione di pali, targhe e collari di supporto. (Euro trecentonovantadue/93) GT25_27 - Fornitura e posa di vetrate calpestabili per il ponte della Costituzione a Venezia	cad	392,93
35	GT25_27	Fornitura e posa di vetrate calpestabili per il ponte della Costituzione a Venezia. I vetri calpestabili del ponte sono composti da quattro lastre di vetro dello spessore di 10 mm con interposto, fra ciascuna lastra, un intercalare di polivinilbuttirale (pvb) sottovuoto dello spessore minimo di 1,52 attraverso processo di stratificazione. L'ultima lastra è provvista di una serigrafia effettuata con smalto costituito da una soluzione di fibra vetrosa inglobante granuli antiscivolo altofondenti. Durante il processo di tempra lo smalto vetrifica inglobando i granuli antiscivolo che risultano quindi essere un corpo unico con il vetro. Le prestazioni antiscivolo del prodotto dovranno essere tali da garantire una scivolosità soddisfacente per molti anni, per cui si richiede un coefficiente di attrito a superficie bagnata superiore a 0,70 misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.). Sono inclusi gli oneri per l'interdizione al passaggio pedonale e/o acqueo e lo smontaggio del vetro da sostituire e il trasporto in discarica. (Euro tremiladuecentoquindici/21) GT25_28 - Asfalto naturale colato a caldo per pavimentazione dei gradini di ponti	cad	3.215,21
36	GT25_28	Asfalto naturale colato a caldo per pavimentazione dei gradini di ponti, impastato con ghiaietto e con la superficie a granulato di marmo (Euro ventisette/85) GT25_29 - Fornitura e posa in opera di Lastre (steleri) di calcestruzzo armato	mq	27,85
37	GT25_29	Fornitura e posa in opera di Lastre (steleri) di calcestruzzo armato con ferro tondo disposto a semplice o doppia gabbia a seconda dei carichi stradali da sostenere, con limello per l'appoggio, per copertura di collettori stradali, cunicoli , ecc. compreso la sigillatura dei giunti con malta di cemento: di spess. da 6-8 cm e con semplice gabbia d'armamento 	mq	63,92

C.I. 15182 - ELENCO PREZZI UNITARI - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2025

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro sessantatre/92)		
38	GT25_30	GT25_30 - Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento: gradini di ponti Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento e relativo sottofondo, per uno spessore medio di 10÷12 cm, compreso lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità alla normativa vigente: gradini di ponti. (Euro cinquanta/70)	mq	50,70
39	GT25_31	GT25_31 - Rimozione accurata di orlature particolari in pietra da taglio o marmo, rette o curve: gradini dei ponti Rimozione accurata di orlature particolari in pietra da taglio o marmo, rette o curve. Sono compresi nell'intervento il recupero e l'accatastamento a pie' d'opera dei materiali riutilizzabili e la loro pulitura; lo sgombero e trasporto a discarica dei materiali eccedenti in conformità alla normativa vigente: gradini dei ponti. (Euro venticinque/64)	ml	25,64
40	GT25_32	GT25_32 - Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e artificiale di rivestimento o coronamento di muri di sponda, di gradini di rive, di listoline Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e artificiale di rivestimento o coronamento di muri di sponda, di gradini di rive, di listoline, compresi gli oneri per la scalpellatura delle malte preesistenti, la successiva pulitura, ogni movimentazione orizzontale (scarriolamento) fino al deposito di cantiere e/o alla riva di carico, il trasporto e l'accatastamento all'interno dell'area di cantiere con la suddivisione fra gli elementi riutilizzabili e quelli da conferire a discarica secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Compresa la numerazione degli elementi, il rilievo fotografico e la catalogazione idonea a individuare l'originaria sede degli elementi rimossi. Compreso lo sgombero e trasporto a discarica dei materiali eccedenti in conformità alla normativa vigente e compresi gli oneri di discarica. (Euro quattrocentotrentasette/46)	mc	437,46
41	GT25_33	GT25_33 - Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a faccia vista su muri di sponda Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a faccia vista su muri di sponda e simili, per un massimo di 30 laterizi sostituiti. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle parti ammalorate o decoese, l'integrazione dei laterizi mancanti con altri aventi caratteristiche simili a quelli esistenti, la stilatura dei giunti con malta di cemento:con mattoni pieni nuovi a macchina. (Euro nove/23)	cad	9,23